

# MEMORIA

## SITUACION

C.E.I.P. "Carlos de Lecea"  
Segovia.

## OBJETO DEL PROYECTO

Reforma de espacios para la creación de una biblioteca que actualmente comparte las instalaciones del comedor del Centro.

Para redistribuir los espacios se demuelen los actuales vestuarios que no se utilizan y los cuartos de almacén y aseos exteriores, uniendo todas estas piezas para crear una gran sala diáfana. También se reduce el espacio de los aseos de niños, para crear un almacén con puerta exterior para el material de gimnasia, aprovechando para eliminar los urinarios de pie actuales que dan averías y fugas permanentemente, reduciendo su número y colocando en su lugar urinarios murales.

Se reforman las instalaciones y las ventanas, para adaptar la iluminación natural al nuevo uso de la sala.

La obra se encuentra definida en los planos y en las mediciones y presupuesto.

Se trata de una obra de escasa entidad constructiva, que no tiene carácter de intervención total.

La obra ha de comprender las medidas de seguridad necesarias para la su correcta ejecución según normativa CE y R.D. 2177/2004.

## NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE

Toda la vigente para este tipo de obras.

## PLAZO DE EJECUCION

Se consideran suficientes DOS MESES.

## PLANOS

1. Situación.
2. Emplazamiento.
3. Planta baja. Estado actual. Cotas y superficies.
4. Planta baja. Reformado Cotas. y superficies.
5. Planta baja. Reformado. Electricidad.

6. Planta baja. Reformado. Calefacción y fontanería.
7. Alzados. Estado actual.
8. Alzados. Reformado.
9. Memoria de carpintería.

Segovia, marzo de 2009

La Arquitecta Jefe del Área Técnica de  
Construcciones y Equipamientos

Fdo. Susana Moreno Falero.