

# PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID

## **Promotor:**

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN,

Dirección: C/ ANTONIO LORENZO HURTADO, 6  
Localidad: 47014 – VALLADOLID

## **Receptor del encargo:**

AB CONSULTORES S.L.  
NIF: B47597455

Dirección: C/ Manuel Azaña, 15. 1º D  
Localidad: 47014. Valladolid

## **Arquitecto redactor:**

Luis Antonio Guerrero Sánchez

Col. nº 2533 Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,  
Demarcación de Valladolid.

NIF: 09333977-W

## ÍNDICE

### MEMORIA

#### 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1.1 AGENTES
- 1.2 INFORMACIÓN PREVIA
- 1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- 1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO
- 1.5.-LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO

#### 2 - MEMORIA CONSTRUCTIVA

#### 3 - CUMPLIMIENTO DEL CTE

- 3.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. (DB-SI)
- 3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. (DB-SUA)
- 3.3 AHORRO DE ENERGÍA. (DB-HE)
- 3.4 SALUBRIDAD. (DB-HS)
- 3.5 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. (DB-SE)

#### 4 - ANEJOS

- 4.1 Normativa de Aplicación.
- 4.2 Plan de Control de Calidad
- 4.3 Estudio de Gestión de Residuos
- 4.4 Estudio Básico de Seguridad y Salud
- 4.5 Documentación Administrativa Complementaria
- 4.6 Programa de Trabajo
- 4.7 Anejo cálculo estructura ascensor

### PLIEGO DE CONDICIONES

### MEDICIONES Y PRESUPUESTO

- MEDICIONES
- PRECIOS DESCOMPUESTOS
- PRECIOS UNITARIOS
- RESUMEN DE PRESUPUESTO

### PLANOS

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**MEMORIA**

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**1-MEMORIA DESCRIPTIVA**



---

## MEMORIA DESCRIPTIVA

---

**Es objeto** del presente proyecto básico y de ejecución, la definición y valoración de las obras necesarias para instalar un ascensor adaptado y accesible desde el interior del C.E.I.P. Antonio Machado, así como mejorar la accesibilidad con una nueva rampa en el acceso oeste desde el patio y reestructurar el espacio ocupado por la antigua vivienda del conserje aprovechando el baño para instalar uno accesible para el centro en planta baja así como ampliar los despachos de dirección en un aula en planta baja y ampliar la red de internet por cable a la planta segunda , conforme a la normativa vigente. Se acometen en el mismo el desarrollo de los distintos planos y documentos necesarios a tal fin.

### 1.1 AGENTES

---

**Promotor:** Nombre: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN.  
Dirección: C/ ANTONIO LORENZO HURTADO, 6  
Localidad: 47014 – VALLADOLID

**Receptor del encargo:**  
Nombre: AB CONSULTORES S.L.  
NIF: B47597455  
Dirección: C/ Manuel Azaña, 15. 1º D  
Localidad: 47014. Valladolid

**Arquitecto:** Nombre: Luis Antonio Guerrero Sánchez  
Colegiado nº 2533 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Valladolid.  
NIF: 09333977-W

**Seguridad y Salud:**  
Redacción del Estudio Básico de Seguridad: Luis Antonio Guerrero Sánchez

### 1.2 INFORMACIÓN PREVIA

---

El encargo del proyecto ha sido efectuado por la Ilma. Sra. Directora Provincial de Educación de Valladolid de la Consejería de Educación y Cultura. Con expediente B2021/001415

El objeto del encargo consiste en la redacción del proyecto básico y de ejecución de instalación de un nuevo ascensor en el que “Será necesario proyectar un ascensor con todas las actuaciones necesarias para su implantación: demoliciones, excavaciones, fábricas, instalaciones, acabados, etc.” Ya que “El centro no es accesible, carece de ascensor o rampa

accesible que permitan a cualquier alumno llegar a la totalidad de los espacios docentes. Las actuaciones a ejecutar tienen por objeto satisfacer lo dispuesto en la ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras y su reglamento Decreto 217/2001, de 30 de agosto.”

**La referencia Catastral del edificio es: 8030317UM5183A0001EK**

## ESTADO ACTUAL

El edificio es exento. Se encuentra situado en una parcela urbana limitada al Oeste y Norte por la calle Orden de Malta, al nordeste y Este por parcelas edificadas y solares y dispone de un acceso peatonal y de vehículos por el sur, desde calle Pilarica, de coexistencia. También dispone de acceso desde la calle Orden de Malta.

Existen tres entradas al edificio. La principal, al sur, se realiza por porche cubierto de gran profundidad y anchura la del edificio, con rampa que salvan los tres escalones hasta el nivel de planta baja (salvando espacio sanitario). Una segunda entrada al Este y la tercera al Oeste que es donde se instalará una nueva rampa accesible. Por cualquier lado se requieren tres peldaños a salvar de forma ascendente. Existe también otra rampa 12% para alcanzar unos aseos exteriores, pero no para acceder al centro, aunque también hay una en el porche sur.

Se requiere instalar un ascensor que comunique todas las plantas del edificio desde el interior del mismo sin que afecte a los usos existentes o que pueda mejorarlos. Se proyecta éste al norte, afectando en las tres plantas a un despacho de escasas dimensiones que podrán ser fácilmente redistribuidos en la parte de la casa del conserje a eliminar.

Por otra parte, existe un patio trapezoidal anexo a la fachada norte, que servía de patio del conserje, con entrada desde la propia vivienda ubicada en la esquina noroeste del edificio, en planta baja, vacía y sin utilización de ningún tipo por lo que se prevé demoler sus tabiquerías y dejarla libre para futuras actuaciones de redistribución, aunque se aprovechará la posición del baño para redistribuirlo y convertirlo en aseo adaptado para el centro, desde el pasillo de planta baja.

El eje principal del edificio está girado 33º respecto a la orientación norte, definiendo la entrada principal (porche), en uno de los lados menores, con orientación sur-sudeste en un extremo y el futuro ascensor en el extremo opuesto.

Se trata de una construcción proyectada en 1977, en forma de pastilla formada por una rejilla estructural de 8.00 m de vano en sentido longitudinal y tres pórticos ortogonales de tres vanos de 6,80; 4,00 y 6,80 m en sentido transversal compuestos por soportes de hormigón armado de 30x59cm, forjado sanitario unidireccional de bovedilla cerámica y tres forjado de losa maciza (incluso el de cubierta), formando una planta baja y dos pisos más.

Forjado unidireccional apoyado sobre muretes, situando la cota de planta baja a 54 cm por encima del acerado perimetral del edificio, formado éste por baldosa de hormigón granulado de 4 cm sobre solera de hormigón de 15cm y encachado de 15 cm.

Los cerramientos exteriores están formados por ½ pie de ladrillo caravista, mortero hidrófugo, cámara con aislamiento de lana de vidrio (4 cm) y trasdosado interior de tabicón LHD, guarnecido, enlucido y pintura plástica al temple picado (1Kcal/m°C s/proyecto), aunque por las mediciones tomadas es posible que haya hasta medio pie de LHD al interior.

Las cubiertas del edificio son inclinadas y ventiladas sobre el último forjado de losa maciza de 26 cm sobre la que se tiende tablero de hormigón aligerado sobre tabiquillos (con aislante sobre el forjado  $K=1,4 \text{ Kcal/m}^{\circ}\text{C}$ ) y teja árabe.

Las alturas relativas de suelo a suelo a salvar entre plantas son: PB a P1ª 326 cm y de P1ª a P2ª 331 cm. La altura desde el patio hasta el peto de cubierta son 1.066 cm.

Desde el porche sur de acceso, se desarrolla un pasillo longitudinal de 180 cm de ancho situado en el eje del edificio que distribuye aulas, aseos y espacios a derecha e izquierda hasta el fondo donde está la entrada a la vivienda del conserje, aseos, despachos de dirección y comunicaciones verticales además del otro acceso para ser transformado en accesible.

En planta primera y segunda el esquema de pasillo central, aun cuando la anchura es diferente al de planta baja (246 cm de ancho) se distribuye de la misma manera, pero exclusivamente con aulas, pero sustituyendo la zona de despachos por aseos y espacios mayores en el testero norte dedicados a biblioteca y sala polivalente que se respetarán en este proyecto, pero no uno de los dos despachos existentes por planta que se cederán para pasillo del ascensor.

No existen falsos techos en los pasillos ni en los despachos y vivienda afectados, estando todas las instalaciones en superficie, a excepción de la calefacción de la vivienda que discurre por suelo de la misma vivienda (la del centro discurre por techo descendiendo a los radiadores).

La vivienda del conserje consiste en un espacio central (salón) iluminado al patio trapezoidal posterior, con salida al mismo y entrada al colegio. Desde el salón se distribuye la cocina con instalación de caldera individual a gas en la esquina noroeste del edificio y tres habitaciones iluminadas al oeste (como la cocina) a lo largo de un pequeño pasillo enfrente a la puerta del patio. En situación intermedia entre el pasillo de la vivienda y el del centro, se sitúa el baño completo de la vivienda anejo al cuarto donde se sitúa el Cuadro General de Distribución del edificio.

En la actualidad, el edificio dispone de red wifi y de red por cable; pero falta ésta última en la planta segunda.

## EMPLAZAMIENTO

Calle Pilarica, 59. 47011

Barrio La Pilarica, Valladolid

## NORMATIVA URBANÍSTICA

La obra se produce en su totalidad en el interior de la parcela, siendo el aumento de superficie mínimo por lo que no modifica ningún factor urbanístico del edificio ni de su entorno.

## 1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

---

### USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO

El uso de la edificación que se pretende reformar en sus comunicaciones verticales y dotarlo de accesibilidad es docente en planta baja, primera y segunda.

El presente Proyecto Básico y de Ejecución se redacta para dar solución a una serie de problemas derivados de la accesibilidad para los usuarios, desde el patio oeste hasta el interior (salvar 54 cm o tres peldaños) con una rampa adecuada y dotar de comunicación accesible vertical en su interior por medio de un ascensor del que carece el Centro. La estructura del edificio es preexistente y en apariencia estable hasta el día de hoy. A mayores, la Dirección General de Educación, de acuerdo con la dirección del CEIP, a propuesto redistribuir un aula dedicada a almacén en planta baja, entre el nuevo ascensor y el despacho de dirección para crear tres despachos complementarios y comunicados con la dirección como son los de orientación, jefatura y secretaría, además de redistribuir el aseo de profesores para hacerlo mixto y con una entrada e incluir una red de telecomunicaciones por cable en planta segunda que, aún, no dispone de ella.

### ESTADO REFORMADO-INTERVENCIÓN

#### 1.-La zona de actuación del edificio se enmarca al exterior en dos zonas:

1.1.-Por el porche de acceso al oeste se distribuirán los peldaños y se levantará una rampa al 10% en L (longitud de cada tramo inferior o igual a 3m para ser perteneciente a un recorrido accesible), con descansillo materializada con rasilla y capa de compresión sobre tabiques palomeros.

1.2.-Por la fachada posterior orientada al norte se instalará un ascensor exento separado la distancia justa como para salvar la anchura de cimentación de las zapatas del edificio y el alero de coronación, disponiendo un pasillo corto de conexión con cada nivel, para lo que será necesario rasgar parte del paño de esta fachada, en la que también habrá que eliminar una ventana en planta baja, que se acopiará para poder utilizarla, según pretensión de la dirección del centro en la fachada este en planta primera para permitir más iluminación a un despacho (actual almacén).

Para la localización del ascensor se ha tenido en cuenta: la accesibilidad sin barreras arquitectónicas desde el nivel de planta baja superado al exterior con rampa, completamente adaptada a las condiciones existentes, la proximidad al acceso desde el exterior al edificio, la menor repercusión posible en el interior del edificio, la máxima accesibilidad a las aulas del edificio desde los desembarcos en todas las plantas, la no pérdida de iluminación en todas las plantas afectadas y la menor afección estructural y económica posible.

La solución proyectada consiste en una caja de ascensor con espacio previo de acceso, conexión e iluminación (sólo en planta primera y segunda ya que ya hay en planta baja) adosada a paramento exterior norte ocupando la anchura de la ventana de planta baja (no existen ventanas en la vertical de las dos plantas restantes). Esta situación es la menos 'mala' y obliga a eliminar un pequeño despacho de igual dimensión en cada una de las tres plantas.

En las plantas 1ª y 2ª se busca la solución más transparente posible para poder introducir la mayor cantidad de iluminación a los dos nuevos espacios de transferencia ascensor-edificio. La solución de separar el ascensor 1,18 m; el foso de hormigón respecto de la cara exterior del cerramiento (que coincide con murete de cimentación perimetral) se motiva por la necesidad de iluminar el final de cada pasillo, así como no afectar al alero y a la dimensión de la zapata, (según proyecto original) y situar el foso junto a ésta y no sobre ésta. Se dispondrá en ese espacio previo una zona para inscribir un círculo de 1,5 m de diámetro, obligando a unas dimensiones del ascensor estandarizado superior (1,64 de anchura de caja).

Existen dos montantes de acero para abastecimiento y calefacción en planta 1ª y 2ª que por su situación en un rincón va a permitir cajearlos sin modificarlos y permitiendo aún mantener las dimensiones mínimas de giro. Además, en planta baja se encuentra un radiador de chapa debajo de la única ventana a retirar en la intervención, por lo que habrá de desplazarse a un lateral del nuevo pasillo en esa planta.

Se colocará pavimento antideslizante en los espacios previos retranqueados del edificio en las tres plantas.

Con el fin de evitar que la caja del ascensor sobresalga excesivamente, física y visualmente, se instala un ascensor eléctrico sin cuarto de maquinaria superior, estando situada ésta en el interior de la misma caja y se cubre con cubierta inclinada de chapa dirigiendo las aguas hacia el sistema de recogida de la cubierta del edificio.

El espacio exterior, para hacerlo accesible en las condiciones de la normativa vigente habrá de modificarse de la siguiente manera:

Dado que, en las tres plantas, la eliminación de un despacho permite disponer de un pasillo amplio y previo al ascensor, para obtener la accesibilidad en el acceso (giro),

no requiere más que dejar un área donde inscribir un círculo de 1,5 m de diámetro sin ser barrido por las puertas (en planta baja principalmente).

## 2.-La zona de actuación al interior se desarrollará en cinco partes:

2.1.-Demolición de la distribución interior de la vivienda del conserje y parte de los dos despachos de planta baja entre el pasillo del nuevo ascensor y la propia vivienda. Esta última zona se levantará y redistribuirá en un despacho y el pasillo de acceso al ascensor.

2.2.-Modificación del baño del conserje, cambiándolo a aseo accesible, mediante la modificación de su entrada situándola frente al pasillo del centro, para lo cual será necesario reducir el espacio del cuarto del CGD del Centro.

2.3.-Redistribución del aseo de profesores (situado frente al aseo adaptado anterior, al otro lado del pasillo), haciéndolo mixto con un solo acceso.

2.4.-División del aula de la esquina nordeste que actualmente tiene paso desde el pasillo donde se instalará el ascensor en planta baja. Se realizará la partición atendiendo ala estructura y carpintería existente además de dejar un pasillo de comunicación entre los nuevos despachos, el de dirección, abriendo un paso, y el pasillo del ascensor.

2.5.-Ampliación de la red de internet por cable en la planta segunda que es la que aún no dispone de ella, instalando un nuevo RAC en el pasillo, junto a las escaleras situadas más al sur, enlazando con el de planta primera de forma superficial (igual que el resto de las instalaciones) para dando servicio a todos los espacios de planta segunda.

Las intervenciones se realizarán en periodo no lectivo realizando el acceso por la entrada sur por el porche principal (esta obra se desarrolla en la memoria constructiva). Sin embargo, es también posible realizarse en periodo lectivo por medio de una primera demolición de escalera a la izquierda para situar la rampa en primer lugar y, posteriormente, corregir la parte de escaleras paralelas a ella, para permitir el acceso por el lado izquierdo por la rampa mientras se levanta la nueva posición de la escalera. La instalación del ascensor, al ser realizada al norte, fuera de la zona de aulas, disponiendo un despacho de margen entre la obra y la actividad interior (hasta que éste se demuela), podrá realizarse con sólo vallar el perímetro exterior de actuación.

## CUMPLIMIENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS

El edificio se encuentra en el barrio de La Pilarica, sin afección al PECH. Tampoco existe algún tipo de protección sobre el inmueble.

En el presente proyecto se modifican las características del itinerario exterior de acceso vertical (escalera y rampa), y se añade un volumen exterior de 2,11mx3,28 m (6,92m<sup>2</sup>) que ubica el ascensor y su iluminación, y una rampa en dos tramos ortogonales de 230 cm y 220 c, por 150 cm de ámbito, sobre saliendo, incluso con el rellano hasta 5,55m<sup>2</sup> de la proyección del edificio.

Con esta intervención se mejoran las comunicaciones verticales interiores dotando de completa accesibilidad al edificio. Ocupa superficie interior de la parcela y como elemento de instalaciones no computa edificabilidad alguna.

El ascensor resulta un elemento completamente independiente estructuralmente hablando. No se modifican las características constructivas y se mantiene la edificabilidad existente y las superficies actuales. Se eliminan las tabiquerías interiores de la antigua vivienda del conserje, reaprovechando el aseo para el centro, dotándolo de accesibilidad y manteniendo las instalaciones de agua de la vivienda pero redistribuyendo la iluminación en cuadrícula para futuras redistribuciones. Además, en la actuación se pierden tres despachos existentes (3x11,95m<sup>2</sup>) que se incorporan al pasillo de acceso al ascensor. Por tanto se cumplen todas y cada una de las normas del PGOU de Valladolid.

El nuevo volumen anexado, en conjunto con el resto del edificio, mantiene y mejora las condiciones de aislamiento, higiénico-sanitarias, etc. existentes, conforme a las exigencias Básicos de aplicación del CTE y a la Normativa correspondiente, sobre todo de accesibilidad.

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS

Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa:

Estatales	
EHE-08	Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural.
NCSE-02	No es de aplicación
EAE	Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de acero estructural, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural.

REBT	Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002). en las modificaciones mínimas de instalaciones de luminarias que cambian de posición y en las necesarias para la instalación del ascensor
RITE	No resulta de aplicación
Otras	Se cumple con las prescripciones del Reglamento Municipal de instalación de ascensores en edificios existentes.

#### Autonómicas

Habitabilidad	Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Decreto 217/2001. de 30 de agosto, Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León.
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### CUADRO DE SUPERFICIES

#### ESTADO ACTUAL: SUPERFICIE OCUPADA AFECTADA 151,87 m<sup>2</sup>

Exterior (porche): 18,68m<sup>2</sup>.

Interior: 173,92 m<sup>2</sup>.

Planta baja:

-Vivienda conserje+ cuarto CGD+ almacén: 85,59m<sup>2</sup>.

-Dos despachos: 23,90m<sup>2</sup>.

-Aula a dividir: 40,73 m<sup>2</sup>.

Planta primera:

-Despacho: 11,85m<sup>2</sup>.

Planta segunda:

-Despacho: 11,85m<sup>2</sup>.

#### ESTADO REFORMADO: SUPERFICIES ÚTILES OCUPADAS FINALES

Exterior: 21,67m<sup>2</sup>.

Caja de ascensor: 6,91m<sup>2</sup>

Reubicación escalera y nueva rampa: 5,88m<sup>2</sup>+10,77m<sup>2</sup>

Interior: 178,27 m<sup>2</sup>.

Planta baja: 149,69 m<sup>2</sup>.



- Aseo profesores: 6,22m<sup>2</sup>
- Cuarto CGD: 2,70m<sup>2</sup>.
- Aseo adaptado: 6,40m<sup>2</sup>.
- Nuevo despacho: 15,80m<sup>2</sup>.
- Pasillo afectado: 22,16 m<sup>2</sup>.
- Nuevos despachos dirección:
  - Orientación: 14,51 m<sup>2</sup>.
  - Jefatura: 9,89 m<sup>2</sup>.
  - Secretaría: 9,46 m<sup>2</sup>.

Planta primera:

- Espacio ganado para pasillo: 14,29m<sup>2</sup>.

Planta segunda:

- Espacio ganado para pasillo: 14,29m<sup>2</sup>.

SUPERFICIE CONSTRUIDA FINAL sobre la que se actúa: 221,21 m<sup>2</sup>

#### **1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO**

---

El uso de este edificio es docente. El porche exterior cubierto, por sus características de espacio de tránsito obligatorio desde el exterior, y viceversa, se considera docente y de uso público según el Anexo de terminología del DB-SUA y docente en DB-SI.

La reforma que se proyecta no va a afectar a los elementos estructurales del edificio, ni a las características constructivas del edificio por lo que, aunque no sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación, se cumplirán, en la medida de lo posible, las exigencias básicas en vigor a la presentación de este proyecto (SUA; SI; HE; HS; SE; HR) para dar cumplimiento a los requisitos básicos de la LOE.

##### **Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:**

Comunicaciones: El proyecto modifica los recorridos, sin obstáculos, desde el exterior hasta las comunicaciones horizontales en cualquier planta de forma accesible.

Accesibilidad: Dado que el fin del proyecto es conferir accesibilidad en el acceso al interior al inmueble y en su itinerario vertical hasta cada planta útil, así como mejorar las de un aseo, se aplicarán las disposiciones marcadas por el *Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de barreras* de Castilla y León.

Acceso a los servicios de telecomunicación: El edificio ya dispone de servicios de telecomunicaciones en planta baja y primera de internet por cable y wifi, pero se proyecta la instalación de cable desde nuevo RAC para dar servicio a la planta segunda.

### **Requisitos básicos relativos a la seguridad:**

Seguridad estructural: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de levantar un nuevo sistema estructural de los elementos de la caja de escaleras que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Seguridad en caso de incendio: Condiciones urbanísticas: el edificio y el acceso principal reformado según el presente proyecto, es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios –Calle Pilarica y resto del perímetro de parcela-.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.

No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilización: La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el acceso, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

### **Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:**

Higiene, salud y protección del medio ambiente: El acceso oeste y su porche, como espacio de entrada al Centro docente, reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad y funcionalidad exigidos para este uso como espacio exterior cubierto.

El espacio exterior cuya reforma se proyecta dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.

El edificio en su conjunto, ya dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en el de forma acorde con el sistema público de recogida, aprovechándose en las modificaciones propuestas sin que tengan que variar en su posición y características.

El volumen de caja de ascensor a crear dispone de medios para que su recinto se pueda ventilar adecuadamente de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire.

Protección contra el ruido: Todos los elementos constructivos verticales (fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan según la normativa acústica vigente en el momento de su construcción. El nuevo volumen de caja de ascensor se adosa al edificio pero no ha de comunicar sus vibraciones por medio de elementos separadores que amortigüen estas.

Todos los elementos constructivos horizontales del nuevo volumen (niveles de paso hasta cada planta del edificio) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en los espacios que delimitan.

Ahorro de energía y aislamiento térmico: El volumen a considerar es en el ascensor un espacio no calefactado aumenta ligeramente el volumen a calefactar, pero por su orientación, acristalamiento y mejora de las características térmicas de la envolvente, no empeora las condiciones actuales de confort ni de eficiencia.

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar a lo largo de la vida útil del edificio ya comprobada, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e intersticiales, que puedan perjudicar las características de la envolvente.

La caja de ascensor con el hueco del mismo y las comunicaciones con el edificio por cada planta, así como el nuevo espacio diáfano de la antigua vivienda del conserje dispondrán de instalación de iluminación adecuada a las necesidades de sus usuarios actuales y el en futuro para despachos y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona.

### **1.5.-LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO**

---

#### Limitaciones de uso del edificio:

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un

proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las dependencias:

Las dependencias sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitación de uso de las instalaciones:

Las instalaciones sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

En Valladolid, a julio de 2021

**LA PROPIEDAD**

**EL ARQUITECTO**

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Luis Antonio Guerrero Sánchez



---

## MEMORIA CONSTRUCTIVA

---

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

---

La intervención consiste en la instalación de una caja de ascensor exterior a la edificación con el fin de obtener la máxima accesibilidad en las comunicaciones verticales y la instalación de una rampa accesible para crear un nuevo recorrido accesible y completar todos los accesos y recorridos horizontales como tales. Se eliminan, de esta manera, las barreras arquitectónicas consistentes en las escaleras que unen los diferentes niveles del edificio. Para ello será necesario reordenar la planta baja por el interior, eliminando un despacho por cada planta para unir el ascensor con el pasillo longitudinal interior del centro. Además, se vaciará la antigua vivienda del conserje y se reorganizará su baño para convertirlo en aseo adaptado orientado al pasillo central del centro.

Las obras, por ser realizadas en un edificio con uso docente, habrán de llevarse a cabo en periodo no lectivo siguiendo el siguiente proceso:

#### A.-RAMPA EXTERIOR

1.- Replanteo y demolición del peldañado del acceso secundario oeste. El acceso, en este momento, habrá de realizarse por el porche principal, sur. Se incluye el levantado del solado actual en baldosa hidráulica del acerado y hormigón granallado del porche, según plano de replanteo en el perímetro de la intervención.

#### B.-ASCENSOR

2.- paralelamente, se demolerá el muro perimetral al patio posterior del edificio y se levantará la solera de hormigón interior.

3.- Se excavará el foso y espacio de paso hasta la fachada para alcanzar la cota de apoyo de cimentación del edificio. Ésta se supone a 250 cm respecto del patio (según proyecto de ejecución y datos geotécnicos)

-Relleno, con HM-15 hasta cota inferior de losa de foso (-141 cm respecto acerado).

-Encofrado, armado y relleno de HA-25 de losa (e=60 cm) y muros perimetrales del foso (e=30cm) hasta 13 cm por debajo de la cota de acabado de planta baja (+42cm).

-Solera de 10 cm sobre la cota de cimentación descubierta del edificio.

4.- Rasgado de las hojas de fachada y retirada de la ventana del despacho de planta baja, salvando las de planta primera y segunda.

-El hueco final en la planta baja será de 147 cm libres desde el pilar, mientras que en las dos plantas superiores será de 152 cm libres desde el pilar (correspondiente a la anchura justa del hueco para no afectar a estructura ni carpinterías a mantener).

-Se retirarán todas las instalaciones existentes en contacto con la fachada por el interior y se desplazarán por lugares provisionales a excepción del sistema de calefacción (radiador en planta baja) que se llevará definitivamente al lateral del pasillo de nueva creación.

-Retirada de carpinterías metálica, vidrios y capialzado de la planta baja, acopiándola para posterior reutilización en el hueco de la puerta exterior de la antigua vivienda del conserje.

5.- Levantamiento del cerramiento perimetral de planta baja del ascensor sobre muro perimetral del foso (+42) hasta cota 206cm a modo de zócalo similar al resto del edificio.

-Levantado de hoja exterior de medio pie (similar al resto del edificio) hasta cota del zócalo exterior, enrasando la fábrica al exterior del muro de hormigón del foso desde cota 41 cm por encima de la rasante del terreno, con barrera antihumedad intermedia.

6.- Elevación de la estructura y formación de pendientes a un agua hacia el canal existente y cubrición con chapa lacada hasta canalón.

-Se salvará el peto sobre el alero.

-Cerramiento de machones de fábrica y remates interiores.

-Elevación desde cimentación en masa de tabiques palomeros (cada 50 cm) y paramentos perimetrales para apoyo de rasilla y capa de compresión de forjado de paso en planta baja.

-Tendido de forjados en pasarela de la caja entre ascensor y pasillos.

7.-Instalación de cabina de ascensor

-Instalación de baja tensión secundaria en cuarto del CGD del edificio.

#### C.-VIVIENDA Y ESPACIOS INTERIORES

8.-retirada de mobiliario y material almacenado en los espacios afectados y acopio en diversas salas que ofrezca el Centro. Posteriormente se amueblarán los espacios resultantes o se trasladarán a ellos los enseres retirados.

9.-Demolición de tabiquería interior en la vivienda del conserje incluso la instalación de iluminación y baja tensión superficial (también en aula de profesores). Demolición

paralela de los despachos afectados por la situación del pasillo del ascensor. Retirar el extintor para desplazarlo posteriormente.

10.-Replanteo del nuevo aseo adaptado (y de profesores) aprovechando paramentos y situación de las instalaciones actuales, y de los paramentos del local del CGD.

11.-Replanteo y elevación del nuevo despacho de planta baja que permita un pasillo de 150 cm de giro, así como el nuevo pasillo y despachos de dirección. Todas las nuevas tabiquerías se levantarán en tabique Placo SAA 120 (doble placa a cada lado de 12,5mm) o equivalente antihumedad (PPM) del lado húmedo del aseo para alcanzar en cualquiera de los cerramientos un aislamiento a ruido aéreo superior a 50dBA.

12.-Retirada de suelos de terrazo de distintas dimensiones y cerámicos, para posterior nivelado y tendido del mismo terrazo similar del centro en toda la parte afectada por la demolición y replanteos, a excepción de los dos aseos (profesores y adaptado) que se tenderá gres a decidir por la D.F. pero de resbaladidad superior a 2.

13.-Tendido de yesos, alicatado de pasillos con plaqueta cerámica hasta 176 cm como resto de pasillo principal y pintado.

14.-Retirada de puerta exterior de vivienda, levantamiento de peto en el sistema constructivo de la edificación (dos hojas y aislamiento de lana de 4 cm. Zócalo de plaqueta al exterior) y posterior instalación de ventana retirada del despacho de planta baja donde se instaló el ascensor.

15.-Instalación de RACK en planta segunda y tendido de cableado RJ-45 UTP cat. 6, por superficie con rejilla dimensionada para soportar más del 50% de lo instalado.

## **2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL**

---

### **MÉTODOS DE CÁLCULO**

#### **1.- INSTRUCCIONES APLICADAS Y NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA**

Para el cálculo de La cimentación de Hormigón Armado se ha seguido lo dispuesto en la "INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08" RD 1247/2008, de 18 de julio.

DB-SE-F: para muros de fachada de fábrica de ladrillo perimetral.

DB-SE-EA: para cálculo de estructura de la torre del ascensor.

ACCIONES



Para la consideración de las cargas se ha utilizado el DB-SE-AE, 'ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN'.

TERRENO: no interviene.

#### HORMIGON EN MASA, ARMADO Y PRETENSADO

El diseño y el cálculo de los elementos y los conjuntos estructurales de hormigón en masa, armado y pretensado, se ajustan en todo momento a lo establecido en la Instrucción de hormigón estructural "EHE-08", y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en dicha norma.

#### 2.- MODELO DE LA ESTRUCTURA

La estructura ha sido dimensionada y luego calculada por el propio arquitecto con el programa ES-WIN con Licencia propia nº 5.995.

En aquellos casos en que las acciones externas locales o particulares derivadas del terreno, sobrepasen las hipótesis consideradas para este proyecto, el cálculo estructural deberá ser objeto de revisión en función de las nuevas variables.

#### **PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA ESTRUCTURA**

##### CIMENTACIÓN:

Se requiere losa de cimentación para el foso del ascensor que soporte las cargas puntuales que define el fabricante del ascensor, situada a cota superior a 100 cm por debajo de la rasante de la planta baja (135cm). Se deberá excavar y rellenar con hormigón de limpieza hasta cota de cimentación actual (-250cm), de acuerdo a datos obtenidos del estudio geotécnico existente en archivo de la Consejería de Educación (GEOS S.A).

##### ESTRUCTURA PORTANTE

##### Datos e hipótesis de partida

Se parte de las condiciones de carga correspondientes al tipo de ascensor a instalar, así como de las características de la estructura existente en el edificio al que anejar la estructura misma del ascensor, dirección de los esfuerzos de vigas y forjados y las cargas variables del tránsito de los usuarios.

El ambiente exterior donde se proyecta la remodelación no se considera agresivo: exterior en ausencia de cloruros y expuesto a la lluvia en zona con precipitación media anual superior a 600mm (IIa). Para el espacio inmediatamente interior se considera no agresivo (I)

##### Programa de necesidades

Por las dimensiones de la reforma, no se plantean juntas de dilatación estructural, aunque se crean en la unión de materiales calculando todas las uniones como apoyos (soldadura  $\frac{3}{4}$  del alma).

#### Bases de cálculo

El dimensionado de las vigas y elementos verticales se realiza mediante la teoría de estados límite y el método de estados de rotura. Se pretende, no sólo definir el hueco del ascensor, sino de resistir las cargas puntuales desde los ganchos del techo que resistirán los esfuerzos verticales del ascensor en su montaje y en su uso habitual, según especificaciones del fabricante.

#### Descripción constructiva

Estructura tridimensional en torre formada por pilares continuos de sección cuadrada de acero laminado en cada una de las esquinas del hueco del ascensor, arriostramiento con tubo de sección cuadrada cada media altura de piso y cruces de san Andrés en dos planos perpendiculares consecutivos en toda la altura del hueco.

### ESTRUCTURA HORIZONTAL

Se proyecta atado de forjados y remates perimetrales con perfiles de acero laminado S-275-JR con un espesor suficiente como para que la flecha relativa sea superior a  $\frac{1}{350}$  de la luz: se unirá la torre del hueco del ascensor con la estructura horizontal del forjado por medio de un plano zunchado en tres lados por perfiles HEB y por el cuarto, con perfil en L anclados al frente del forjado del edificio por medio de pernos adheridos mediante tacos de resina epoxi al mismo en los zunchos de hormigón o con soldadura si fueran de acero. Sobre esta estructura de unión, se crea una estructura superior que cubra la superficie de paso que se proyecta con tres viguetas en perfiles HEB sobre las que se coloca el plano de chapa inoxidable lagrimada de 15mm de espesor. Puede sustituirse esta solución sobre la estructura de unión con un plano de chapa colaborante con capa de compresión de 5 cm de HA-25 (tamaño máximo del árido será de 19 mm) y mallazo 15x15 cm de diámetro 6mm en acero B-500S, si se prefiere un acabado superior distinto.

Se tendrán en cuenta, en todo momento, las disposiciones de la Normativa EHE, DB-SE y DB SE-EA.

Se ejecutarán los detalles reflejados en los planos.

La formación de la pendiente de la escalera de acceso, así como su rellano a cota de planta baja, se ejecutará con doble tablero de rasilla y capa de

compresión de 5 cm sobre palomeros cada 100cm a ejes y 50 cm en elevación de planos y rampas, sobre solera existente a nivel de acerado exterior, que se arriostrarán transversalmente una vez se supere la cota de un metro.

## DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA

### ACCIONES GRAVITATORIAS Y SOBRECARGAS

CONCARGAS Y SOBRECARGAS (DB-SE-AE)			
USO O ZONA DEL EDIFICIO	CIMENTACIÓN	PLANTAS	CUBIERTA
CARGAS SUPERFICIALES (kN/m <sup>2</sup> )			
Peso propio de Losa/forjado	15,00	3,00	3,00
Solados y revestimientos	0,80	0,50	0,50
Sobrecarga de uso/nieve	S/fabricante	2,0	0,4
Sobrecarga de tabiquería	1,20	0,00	0,00
CARGA SUPERFICIAL TOTAL	<b>6,80</b>		<b>6,80</b>
Sobrecarga escaleras 3,00			
CARGAS LINEALES (kN/m)			
Sobrecarga. concentrada (KN)	Toda la obra: SEGÚN ESPECIFICACIÓN FABRICANTE: PLANO ESPECÍFICO		2,0
CARGAS HORIZONTALES (kN/m)			
Sobrecarga horizontal en el borde superior de los petos	Toda la obra:		2,0

### ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS:

No se han considerado acciones térmicas por no llevar juntas de dilatación y ser la longitud máxima menor que los 40 m señalados por el DB-SE-AE Acciones de la Edificación, en cuyo caso se puede prescindir en el cálculo de las acciones indirectas.

Se ha prescindido de las cargas por retracción de acuerdo con la NTE-ECR, ya que han de establecerse juntas de hormigonado a distancias inferiores a 10 m y transcurrir 48 h. entre dos hormigonados continuos.

### ACCIONES SÍSMICAS:

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-94, según el Mapa de Peligrosidad Sísmica (fig. 2.1), a la ubicación del edificio le corresponde una Aceleración Sísmica Básica  $a_b < 0,04$  g. Por tanto, el valor de la Aceleración Sísmica de Cálculo  $a_c$  siempre será inferior a  $0,06$  g, de lo que se deduce que la NCSE-94 no es de aplicación.

ACCION SISMICA (NCSE - 94)					
Uso previsible del edificio	Clasificación de la construcción	( $a_b$ ) Aceleración sísmica básica	Periodo de vida (t)	Coeficiente de riesgo $\rho$	( $a_c$ ) Aceleración Sísmica de Cálculo
Educativo	Normal importancia	0,04	100 años	1,30	0,052

### CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Los materiales que se emplearán en la estructura y sus características más importantes, así como los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes, son los que se expresan en los cuadros siguientes:

ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN MASA, ARMADO O PRETENSADO						
CUADRO DE CARACTERISTICAS (EHE)						
HORMIGON						
ELEMENTOS ESTRUCTURALES	Tipo de Hormigón	Nivel de control	Recubrimiento nominal (mm)			Coeficientes parciales de seguridad ( $\gamma_c$ )
			lateral	superior	inferior	
Cimentación	HA-25/B/20/IIa	Estadístico	50	50	50	Situación persistente:  1,5
Muros	HA-25/B/20/IIa		30			
Pilares	HA-25/B/20/IIa		30			
Vigas y forjados	HA-25/B/20/IIa		30	30	30	Situación accidental:  1,3
Toda la obra		Estadístico				

Mínimo contenido de cemento: <b>300 Kg/m<sup>3</sup></b>		Sistema de compactación: <b>Vibrado</b>				
<p>OBSERVACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El hormigón debe venir acompañado de documentación acreditativa</li> <li>- Será obligatorio el uso de <b>–SEPARADORES–</b> según art. 66.2 de la EHE</li> <li>- Hormigón: <b>HL-15</b>, para rellenos no estructurales</li> <li>- Tensión característica <b>15 N/mm<sup>2</sup></b></li> </ul>						
<b>ACERO</b>						
ELEMENTOS ESTRUCTURALES	Tipo de Acero	Nivel de control	El acero a emplear en las armaduras deberá estar certificado		Coeficientes parciales de seguridad ( $\gamma_s$ )	
Cimentación	<b>B 400 S</b>				Situación persistente <b>1,35</b>	
Muros	<b>B 500 S</b>				Situación accidental <b>1,0</b>	
Pilares	<b>S 275 JR</b>					
Vigas y forjados	<b>S 275 JR</b> <b>B 500 S</b>					
Toda la obra		<b>NORMAL</b>				
<b>EJECUCION</b>						
Nivel de control de la ejecución	Coeficientes parciales de seguridad para la comprobación de Estados Límite Últimos					
	TIPO DE ACCION	Situación permanente/transitoria		Situación accidental		
		Ef. favorable	Ef. desfavorable	Ef. favorable	E. desfavorable	
<b>NORMAL</b>	Variable	$\gamma_Q = 0,00$	$\gamma_Q = 1,35$	$\gamma_Q = 0,00$	$\gamma_Q = 1,00$	
	Permanente	$\gamma_G = 1,5$				
<b>SIMULTANEIDAD DE LAS ACCIONES</b>						
Casos de carga (1.5. de la NBE-AE-88)		Permanentes	<b>X</b>	variables	<b>X</b>	accidentales
Coeficientes de combinación ( $\Psi_i$ )		Los indicados en el Art.13 de EHE para estructuras de edificación				

**OBSERVACIONES:**

**- No se hormigonará ningún elemento sin haberse realizado y documentado por parte del director de ejecución de las Obras las operaciones de Control (EHE-84.1)**

**BASES DE CÁLCULO**

**ESTRUCTURA HORIZONTAL**

**LÍMITES DE DEFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA:**

**HORMIGON ARMADO**

Para el cálculo de las deformaciones verticales (flechas) de los elementos sometidos a flexión, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas.

Los límites de flecha de estos elementos, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, se señalan en el cuadro que se incluye a continuación:

<b>LIMITACIONES DE FLECHA PARA ELEMENTOS FLECTADOS DE HORMIGON ARMADO</b>	
Límite de flecha total a plazo infinito	Límite relativo de flecha activa
$f \leq L / 250$	$f \leq L / 350$

**2.3 SISTEMA ENVOLVENTE**

Se proyecta la modificación del sistema envolvente correspondiente a la fachada secundaria norte donde se instala el ascensor, eliminando el hueco correspondiente a una ventana y su peto en la planta baja y al paramento completo entre forjados de losa en los dos últimos niveles; reubicando un radiador en planta baja a un lateral del pasillo de nueva creación. También se eliminará la puerta de acceso exterior de la vivienda para ser sustituida por la ventana de planta baja retirada por el ascensor, rellenando el peto inferior con el mismo sistema constructivo del edificio. Se ha diseñado de acuerdo a criterios de resistencia y reacción al fuego de los materiales en caso de incendio, aislamiento acústico y térmico, así como estudiado su comportamiento frente a la humedad en puntos concretos con posibilidad de puentes térmicos.

## DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS SUBSISTEMAS

### RS SOBRE RASANTE:

### EXT EXTERIORES

#### FACHADAS

#### CERRAMIENTO EXTERIOR

El cerramiento exterior es variable para las fachadas del paso hasta la caja del ascensor, así como la de ésta:

##### 1.-PLANTA BAJA:

Se levanta en medio pie de ladrillo perforado para ser protegido con plaqueta cerámica al igual que el resto del edificio al que se adosa, sobre el muro perimetral del foso, en HA, a paño con éste. Su función es proteger la caja del ascensor que no es accesible directamente sino a través de espacio previo. A modo de zócalo del volumen del ascensor. El pasillo requiere de iluminación sólo en esta planta, por lo que se permitirá ésta con dos ventanales opuestos en U-glass en cámara sobre bastidor galvanizado situado en la posición del aislamiento.

Se trasdosa al interior con mortero hidrófugo de 1,5 cm y aislamiento de 6 cm en poro cerrado. Por el interior de la estructura de acero, y anclada a ella, lana mineral y trasdós autoportante con placa de yeso laminado anti-fuego de 25 mm, con pintado posterior en blanco.

Los huecos planteados del pasillo serán de 238cm de altura para instalarse en el plano del aislamiento sobre un zócalo previo de 25 cm de altura.

##### 2.-PLANTA 1ª Y 2ª:

Anclado a la estructura del hueco del ascensor, se cubre ésta con panel sándwich de 6 cm en PEX o PU, con chapa lacada lisa color a decidir por la propiedad (se propone gris RAL 9002). Trasdoso interior, sólo en el espacio de paso, con placa de yeso laminado anti-fuego de 25 mm, con pintado posterior en blanco.

No se practicarán huecos para instalar carpintería.

La unión con los paramentos del edificio se realizará prolongando el aislamiento hasta unirlo con el existente en la doble hoja del existente, cubriendo con la placa de yeso y guardavivos, perfilando y rematando con yeso.

#### CUBIERTA

Corresponde a la del hueco y paso al ascensor que se adosa al paño norte del edificio con cubierta a un agua que desagua sobre sistema de desagüe situado en el alero con peto del edificio.

La parte inferior de la misma estructura de cubierta, forma la estructura de coronación con perfiles laminados para cuelgue de los ganchos de montaje del ascensor. Encima de la estructura de cuelgue de montaje se sueldan dos vigas inclinadas al 15% o superior (en función de la disponibilidad del peto del edificio con correas en cuadradillo donde atornilla panel sándwich de 10 cm grecado de cubierta.

#### CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería en bastidor galvanizado para perfiles moldeados en cámara en planta baja desde las cotas definidas en memorias gráficas.

Para el sellado se utilizará silicona para exteriores. Para la colocación de cristales se sellarán por ambas caras del mismo, del mismo color que la carpintería. Las dimensiones se darán en el plano correspondiente del proyecto de ejecución.

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones y NTE-FD

#### BALCONES

No se proyectan.

#### INT INTERIORES

##### SUELOS EN CONTACTO CON:

ESPACIOS NO HABITABLES (ELEVACIÓN SOBRE SANITARIO EN PLANTA BAJA): No varía la configuración del forjado existente. Se replantea la escalera exterior existente para replantear una rampa y reubicar los dos peldaños superiores de forma accesible desde el exterior y acorde a necesidades de la Dirección del Centro. Se creará nueva rampa al 10% en dos tramos inferiores a tres metros, sobre tabique palomero apoyado sobre losa existente con lámina anti-capilaridad previa; tabiques cada 50 cm y tablero de doble rasilla y capa de compresión de 5 cm, más el acabado superficial, preferentemente del mismo terrazo granallado del edificio.



TERRENO: en la parte posterior del edificio y alrededor del ascensor se tenderá losa armada de 10 cm sobre base compactada que de forma al nuevo acerado de 90 cm de anchura y acabado granallado con divisiones en fajas cerámicas similares a las del resto del acerado.

#### ESPACIOS HABITABLES (PASILLOS DE LAS 3 PLANTAS):

Se mantiene el mismo acabado de suelo de terrazo que se sustituirá en las zonas afectadas al retirar la tabiquería.

#### PAREDES EN CONTACTO CON DISTINTO USO (pasillo-DESPACHO):

Se levantará con doble placa de PYL de 12,5mm en sistema autoportante en H y lana mineral (SAA de Placo o equivalente) hasta el techo para mejorar el aislamiento acústico y pintado en ambas caras (alicatado en aseo y última plana tipo PPH o equivalente).

BR BAJO RASANTE: No existen.

M MEDIANERAS: No existen.

### COMPORTAMIENTO Y BASES DE CÁLCULO DE LOS SUBSISTEMAS FRENTE A

			PESO PROPIO	VIENTO	SISMO	FUEGO	SEGURIDAD DE USO	EVACUACIÓN DE AGUAS	COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD	AISLAM. ACÚSTICO	AISLAM. TÉRMICO
Sobre rasante <b>SR</b>	<b>EXT</b>	FACHADAS Y MEDIANERAS <b>M</b>	Acción permanente DB-SE-AE	Acción variable DB-SE-AE	Acción Accidental DB-SE-AE	Propagación exterior, Accesibilidad por fachada DB SI	Frente a riesgo de impacto o atrapamiento DB SU 2	HS-1	DB HE-1-sin condensaciones	DB-HR	DB HE-1
		CUBIERTAS	idem	idem	idem	Propagación exterior, DB SI	Frente a riesgo de impacto o atrapamiento DB SU 3	HS-5/HS-1	idem	DB-HR	DB HE-1
	<b>INT</b>	Paredes en contacto				Propagación interior, DB SI	-	-	-	DB-HR	-
		Espacios habitables	idem	idem	idem	Idem	-	-	-	DB-HR	-
		Otros usos-locales	idem	idem	idem	Idem	-	-	-	DB-HR	-
		Suelos en contacto con									
		Espacios habitables	idem	idem	idem	Idem	-	-	-	DB-HR	-
		Espacios No habitables	idem	idem	idem	Idem	Resbaladidad de los suelos discontinuidad en el pavimento	HS-1	idem	DB-HR	DB HE-1

## 2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

### DESCRIPCIÓN DIVISIONES INTERIORES

Sólo se ejecutará en tabicón autoportante de PYL en H (SAA o equivalente) con LM y doble placa de 12,5mm para posterior pintado y aplacado en pasillo con plaqueta cerámica al igual que el resto del edificio.

Pueden sustituirse éstos sistema fábrica cerámica en cítara perforada hasta el techo para mejorar el aislamiento acústico por la masa recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N( M-40 y arena de río 1:6) y humedecidos antes de su colocación; guarnecido y pintado en ambas caras. No serán necesarias rozas al poder tender todas las instalaciones vistas como en el resto del edificio o trasdosados realizados en PYL antifuego de 25 mm, reduciendo al máximo las tomas al exterior. La unión entre tabiques se ejecutará mediante adarajas, dejando la fábrica plana, uniforme en su composición, perfectamente aplomada y sin presentar ningún ladrillo roto. Si existiera alguna conducción de diámetro superior a 1" alojada en la fábrica, ésta deberá tener un espesor superior a 10 cm.

- **DESCRIPCIÓN CARPINTERÍA INTERIOR**

Se retirarán de aquellas tabiquerías que sea necesario demoler, pero se almacenarán para posterior reutilización completa de la hoja y del bando superior, previo decapado y pintado y modificación de manillas en acero inoxidable adaptadas con placa en ambos lados. Se dispondrá de cerrojo con llave en los despachos y puertas de almacenes, así como pasador en el aseo adaptado.

-En el espacio de CGD se instalará una puerta cortafuego EI2/90/C5.

## **2.5 SISTEMAS DE ACABADOS**

---

- **REVESTIMIENTOS INTERIORES**

**REVESTIMIENTO 1:** se tenderán de yeso y enlucirán las paredes y techos, resultantes de la demolición de tabiquerías sobre paramentos existentes del edificio o posteriormente a la retirada de alicatados en cocina y zócalo en el salón. Las chapas de yeso no tendrán, en ningún caso, un espesor mayor de 15mm. Si fuera necesario mayor espesor se ejecutarán capas inferiores a 15mm rayando la capa soporte previa.

En los rincones, esquinas y particiones de huecos, se dispondrán guardavivos de plástico y metal con perforaciones. Los paños se ejecutarán a buena vista, sin coqueras y lisos. Los enlucidos serán de 1mm y se ejecutarán del mismo modo. Los yesos a emplear se ajustarán a los designados en el Pliego general de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de

Construcción. Antes de comenzar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie a revestir. Nunca se trabajará a temperaturas inferiores a 5°C.

**REVESTIMIENTO 2:** trasdosado interior del paso al ascensor realizado en placa de yeso antifuego de 25mm, sobre subestructura galvanizada anclada a estructura de acero principal, para posterior pintado.

NO HAY FALSO TECHO

#### **CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS:**

- **HABITABILIDAD**

Aplacado: protección frente a la humedad DB HS 1 y recogida y evacuación de residuos DB HS-2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar.

- **SEGURIDAD**

Frente al riesgo de incendios:

De paredes: Tendrán una reacción al fuego C-s2, d01 y las PYL protegerán hasta EI90

- **FUNCIONALIDAD**

No se precisa justificación en este apartado.

- **SOLADOS**

**SOLADO 1:** Para todos los espacios afectados de pasillo, despachos y vivienda, se tenderá terrazo microchina crema como el del piso de las tres plantas. Se permiten variaciones modulares al 50%. Todos sobre capa de regularización de 2 cm. de mortero de cemento M-40 (1:6), recibidas con mortero cola convencional gris, sin juntas.

**SOLADO 2:** Para el exterior del edificio: rampa y peldaños en terrazo de china lavada, con encintado de hormigón prefabricado similar al existente.

**SOLADO 3:** Para el interior de los pasos de las tres plantas, se realizará en chapa lagrimada inoxidable mate de 15mm de espesor.

**SOLADO 4:** solado de gres a decidir por la D.F. en pieza entera en el interior del ascensor y del aseo adaptado

**SOLADO 5:** Perímetro exterior de la actuación sobre cota del patio con pavimento prefabricado granítico granallado y fajeado cerámico

#### **CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS:**

- **HABITABILIDAD**

No se precisa justificación en este apartado.

- SEGURIDAD

Frente al riesgo de incendios:

- De techos y paredes: Tendrán una reacción al fuego C-s2, d01
- De suelos: tendrán una reacción al fuego A<sub>FL</sub>

Frente al riesgo de caídas

Resbaladicidad de los suelos: Clase 2 en accesos desde el exterior

Discontinuidad en el pavimento: Prohibido.

- FUNCIONALIDAD

No se precisa justificación en este apartado.

- OTROS ACABADOS

La pintura en paramentos verticales y techos, en el interior de los pasos hasta el ascensor será plástica lavable a color de 1ª calidad, lisa con mano de imprimación, plastecido esmerado, según NTE-RPP.

Los taladros tendrán una holgura de un cm en el diámetro de tubos empotrados para las tomas baja tensión.

**CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS:**

- HABITABILIDAD

Pintura: protección frente a la humedad DB HS 1 y recogida y evacuación de residuos DB HS-2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar.

- SEGURIDAD

Frente al riesgo de incendios:

De techos y paredes: Tendrán una reacción al fuego C-s2, d01

De suelos: tendrán una reacción al fuego EFL

- FUNCIONALIDAD

No se precisa justificación en este apartado.

Se seguirán los criterios y especificaciones técnicas y de mantenimiento de las NTE-R Revestimientos y los recomendados por el fabricante del revestimiento.

## **2.6 SISTEMAS DE INSTALACIONES**

---

Se mantendrán todas las instalaciones existentes de saneamiento, abastecimiento, baja tensión y telecomunicaciones tanto en su posición como en su caudal o potencia actual, a excepción del radiador existente en el paño a abrir en planta baja que será desviado al

paramento lateral a efectos de permitir accesibilidades y pasos, así como de igual o mejor rendimiento térmico. Se eliminarán los radiadores a uno y otro lado del aseo existente y se condenarán sus conducciones para ser reutilizadas en posteriores fases. También se eliminará la caldera de gas existente en la vivienda, modificando la conexión del circuito de ese espacio hasta la red de calefacción del centro más cercana.

A mayores, se instalará una red de telecomunicaciones de internet por cable en la planta segunda (actualmente es la única sin servicio), mediante RACK conectado al de planta primera y doble cable por rejilla superficial hasta todos los espacios de esa planta.

Si hubiera alguna variación, por decisión de la propiedad, se recogerá convenientemente en el final de obra.

Se prevé la instalación del sistema de alumbrado en los pasos, pasillos y en el propio ascensor, dotándolo de luminarias tipo downlight empotradas led de 18w y 1550 lm:

PASOS ASCENSORES

Largo	0
Ancho	0
Superficie	2,5 2,5

LUMINARIA TIPO

Nº LÁMPARAS/LUMINARIA	1	LED	led Simon 735.21
Pot lámpara (w)	24		
flujo luminoso (lm)	2300		

NIVEL DE ILUMINACIÓN REQUERIDO (lux)

iluminancia mínima ( $E_m$ ) 100

Iluminancia ( $E_m$ ) 186,30

ÍNDICE DE LOCAL (K) 0,27 J

Altura 2,95

Factor de reflexión	
TECHO	70
PAREDES	50

Factores reflexión %		
COLORES	TECHO	PAREDES
blanco o muy claros	70	50
claros	50	30
Medios	30	10

Factor de utilización 0,27

Factor de mantenimiento 0,75 OBTENER EN TABLAS DE CONSULTA \*

NÚMERO LUMINARIAS TIPO REQUERIDAS 0,54 Luminarias

NÚMERO LUMINARIAS PROYECTADO > 1 1

VALOR EFICIENCIA ENERGÉTICA VEEI = 5,153 W/m<sup>2</sup>.

10

Se aprovecharán las luminarias existentes en pasillo y antiguos despachos, pero se replantearán en el espacio final de almacenes y nuevos despachos en los dos espacios redistribuidos. Se sustituirán las lámparas fluorescentes por otras LED T8 de hasta 111 lm/W con solo puentear el balasto de la luminaria.

## 2.7 EQUIPAMIENTO

## ASCENSOR ELECTROMECHANICO MONOFASICO CON SISTEMA DE REGENERACIÓN

Suministro e instalación de ascensor, electromecánico sin cuarto de máquinas, marca ENOR

Conforme al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE

Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y UNE EN:81-50

Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

- Agrupamiento simplex
- Seis pasajeros y 450 Kg. de carga,
- Tecnología, maquina sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes embebidos
- Velocidad 1 m/s.
- Corriente eléctrica 230 V/50 Hz.
- Maniobra tipo DCL
- Armario de maniobra adosado a puerta de 3ª planta medidas 400x205x2.100 mm.
- Tres paradas, recorrido 732 cm. Puerta de pisos equipada con accionamiento automático de dos hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT.
- Cabina embarque único, medidas 1000x1250x2200, acabado skinplate, equipada con puerta de accionamiento automático de dos hojas tipo telescópica de apertura lateral, equipadas con sistema de control digital de velocidad variable VVVF, terminación en acero inox. con pisadera de aluminio; con cortina de infrarrojos.
- Sistema de regeneración de energía, tecnología LVA, monitorización permanente en las cintas 24h, sistema pesa-cargas, dispositivo anti-apertura de puertas, detección de acceso al hueco.
- Sistema de regeneración de energía, acumuladores de energía, alimentación monofásica, iluminación LED en cabina y temporizada...
- Señalizador de cabina mediante visualizador electrónico tipo CPI10.

- Señalización de planta mediante visualizador electrónico tipo HPI15, con indicador en planta principal.
- Pulsadores electromecánicos de cabina acabados en cromo brillante/satinado.
- Medidas mínimas hueco 1500x1500

Totalmente instalado, en funcionamiento y legalizado en industria.

En Valladolid, a julio de 2021

**LA PROPIEDAD**

**EL ARQUITECTO**

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN,

Luis Antonio Guerrero Sánchez





## CUMPLIMIENTO DEL CTE

Se pretenden cumplir los requisitos expuestos en la Ley de Ordenación de la Edificación vigente de seguridad y habitabilidad, por medio del cumplimiento de las exigencias básicas del CTE en el marco de adecuación funcional con vistas de solucionar y promover la accesibilidad. Para ello se siguen las prescripciones dadas en los Documentos básicos correspondientes que cumplen con dichas exigencias básicas.

**TABLA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE**

REQUISITOS BÁSICOS	EXIGENCIAS BÁSICAS	JUSTIFICA CON DB:	SOLUCIÓN ALTERNATIVA	LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO
Seguridad en caso de incendio (SI)	SI 1: Propagación interior	SI	NO	Apt. 3-1
	SI 2: Propagación Exterior	SI	NO	Apt. 3-1
	SI 3: Evacuación	No procede	NO	Apt. 3-1
	SI 4: Instalaciones de protección contra incendios	No procede	NO	Apt. 3-1
	SI 5: Intervención de bomberos	No procede	NO	Apt. 3-1
	SI 6: Resistencia al fuego de la estructura	SI	NO	Apt. 3-1
Seguridad de utilización (SUA)	SUA 1: SU1 frente al riesgo de caídas	SI	NO	Apt. 3-2
	SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atropamientos	SI	NO	Apt. 3-2
	SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento	SI	NO	Apt. 3-2
	SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada	SI	NO	Apt. 3-2
	SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación	Excluido del ámbito de aplicación	NO	-
	SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento	Excluido del ámbito de aplicación	NO	-
	SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento	Excluido del ámbito de aplicación	NO	-
	SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo	Excluido del ámbito de aplicación	NO	-
	SUA9 Accesibilidad	SI	NO	Apt. 3-2
Ahorro de energía (HE)	HE1 Limitación de demanda energética	Excluidos del ámbito de aplicación	NO	Apt. 3-3
	HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas		NO	-
	HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación		NO	-
	HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria		NO	-
	HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica		NO	-
Salubridad (HS)	HS 1 Protección frente a la humedad	Excluidos del ámbito de aplicación	NO	Apt. 3-4
	HS 2 Recogida y evacuación de residuos		NO	-
	HS 3 Calidad del aire interior		NO	-
	HS 4 Suministro de agua		NO	-
	HS 5 Evacuación de aguas		NO	-
	HS 6 Protección frente a la exposición al radón		NO	-

### 3.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. (DB-SI)

---

Según el punto III CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN del DB SI, en su apartado 5: no existe cambio de uso en ninguna parte del edificio ni establecimiento por lo que lógicamente no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuación como es el ascensor que, sin embargo, no servirá como medio de evacuación en caso de incendio. Aun así, es preciso cumplir todas las Exigencias Básicas.

#### **SI 1 Propagación Interior**

**EXIGENCIA BÁSICA SI 1:** Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

#### **1.-Compartimentación en sectores de incendio**

La obra no modifica los sectores de incendio del edificio

#### **2.-Locales y zonas de riesgo especial**

No hay locales de riesgo especial pues sólo afectaría este apartado del DB SI en el caso de que hubiera sala de máquinas de ascensor, no siendo ese el caso ya que el ascensor es sin sala de máquinas:

##### ***“Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor”:***

*“En ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, dicho hueco no debe considerarse como “local para maquinaria del ascensor”, por lo que no hay que tratarlo como local de riesgo especial bajo.”*

Los requisitos son los que siguen y serán cumplidos por el recinto que acoge el ascensor y su maquinaria de funcionamiento

Resistencia al fuego de la estructura portante (plataforma de acceso) R -60  $\geq$  R-60

Resistencia al fuego de elementos estructurales secundarios No se exige

Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio:

EI-60  $\geq$  EI-60

Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:

No existen

Puertas del ascensor en cada planta: EI-30  $\geq$  EI-30

Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local (pb): 4,90 m.  $\leq$  25,00 m

#### **3.-Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación**

La compartimentación de los sectores existentes se mantendrá en los espacios ocultos tales como patinillos, cámaras y falsos techos.

El desarrollo de las cámaras no estancas se limita a tres plantas y menos de 12m de altura.

En los puntos singulares donde son atravesados los elementos de compartimentación de incendios por las instalaciones, tales como cables, la resistencia al fuego requerida a dichos elementos de compartimentación se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del elemento EI 90.

#### 4.-Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los materiales de construcción y revestimientos interiores de la actuación serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, pétreos, cerámicos, vidrios, morteros, hormigones, yesos y chapa lagrimada en suelo, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo.

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1., superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:

Situación del elemento	REVESTIMIENTOS			
	De techos y paredes		De suelos	
	Elemento	Clasificación	Elemento	Clasificación
Zonas ocupables	Pasillo-PYL 25mm	A1, mejor que C-s2,d0	Pasillo: terrazo	A1, mejor que E <sub>FL</sub>
Pasillos y escaleras protegidos	No procede	B-s1,d0	Chapa Lagrimada	A1, mejor que C <sub>FL</sub> -s1
Recintos de riesgo especial	No procede	B-s1,d0		B <sub>FL</sub> -s1

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego superior a EI 30.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa.

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere ninguna condición.

## **SI 2 Propagación exterior**

**EXIGENCIA BÁSICA SI 2:** Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio considerado como a otros edificios.

### **1.-Medianerías y Fachadas**

El recinto del ascensor ofrece tres de sus caras al exterior hasta la cubierta y una en los tramos antes ocupados por ventanas en las planta baja. En planta baja se levanta un espacio previo de una hoja de ½ pie perforada caravista aislada al interior con trasdós de PYL, creando una zona protegida del exterior. La clase de reacción al fuego de los materiales de fachada y de sus superficie interior, será B-s3,d0, hasta una altura de 2,06m, lo cual se cumple al realizarse el arranque (accesible al público) en caravista perforado, con mortero aplacado cerámico y posteriormente con sándwich de aluminio lacado y alma de poliuretano.

### **2.-Cubiertas**

No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de incendio o a edificios diferentes, por lo que no se prescribe ninguna condición

## **SI 3 Evacuación de ocupantes**

No se modifican las condiciones de evacuación del edificio aunque se procede a la señalización de las vías de evacuación.

## **SI 4 Detección, control y extinción del incendio**

No es de aplicación en este proyecto

## **SI 5 Intervención de los bomberos**

No es de aplicación en este proyecto

## **SI 6 Resistencia al fuego de la estructura**

**EXIGENCIA BÁSICA SI 6:** La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

### **1.-Generalidades**

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos B, C, D, E y F del DB-SI.

## 2.-Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de la estructura será R 60 al ser edificio de uso docente y su altura de evacuación sobre rasante < 15 m.

## 3.-Elementos estructurales principales

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente:

Toda la estructura proyectada se realiza en acero laminado trasdosado en todo su perímetro interior con placa de yeso laminado tipo Placoflam o equivalente 25mm para alcanzar una resistencia al fuego superior a R60 (Según método simplificado de cálculo del anejo D en función del factor de forma o masividad del perfil)

-Masividad [ $m^{-1}$ ]

-Estructura principal ascensor; protección por cuatro caras:

-#120.6: 174  $m^{-1}$

-HEB120: 201  $m^{-1}$

## 4. Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego ya que no comprometen la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendios.

## 3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. (DB-SUA)

---

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

Los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización y accesibilidad.

### **SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas**

**EXIGENCIA BÁSICA SUA 1:** Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se

dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

### **1.-Resbaladicidad de los suelos**

Para el uso docente la clase de resbaladicidad de los pavimentos será de clase 2. Las zonas previas a las puertas de los ascensores se revisten en chapa lagrimada (puede cambiarse el sistema a terrazo); en el interior del ascensor y en el aseo adaptado se colocará gres antideslizante.

En el exterior del edificio será de clase 3. La zona de rampa y escalera se solará con el mismo terrazo china lavada existente.

### **2.-Discontinuidades en el pavimento**

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspies o de tropiezos. No existirán resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. y habrá que tener especial cuidado en las juntas entre el paso al ascensor y el nivel de acceso a cada planta. No habrá peldaños en la zona de acceso a ascensores.

### **3.-Desniveles**

Las barreras de protección, en este caso altura de acristalamiento con apertura, será de 137 mm (> 1100 mm obligado para alturas superiores a 6 m, que no es el caso de la planta baja) medida verticalmente desde el nivel de suelo hasta el límite superior de la barrera.

La cota a salvar en el exterior por medio de rampa o escalera en tres peldaños será de 54 cm, que se salvará con diferenciación táctil y visual por medio de encintado de HA al bode de los peldaños. Para la rampa se plantea accesible con las condiciones propias para ello.

### **4.-Escaleras y rampas**

La rampa y las mesetas de arranque y desembarco de ésta y de la escalera exterior se ceñirán a criterios de accesibilidad que se justificarán más adelante y que superan en dimensiones las especificadas en este DB.

-Rampa: 10%.

-Con pendiente transversal 2%.

-Anchura tramo: 1,5m.

-Longitud tramos: 240 cm +300 cm

-Mesetas y desembarco: tienen una dimensión tal que puede inscribirse una circunferencia de 150 cm de diámetro.

-Pasamanos: se dispondrán de la siguiente forma:

-Pasamanos continuo en lado exterior.

-El borde libre exterior contará con zócalo de protección lateral de 10 cm de altura.

-Se prolongará pasamanos 30 cm.

-Se instalará doble pasamanos a 90 y 65 cm de altura.

Las escaleras exteriores de uso general y de tramo recto, se modifican en posición pero manteniendo tabica de 18cm y huella de 28 cm existentes.

## **5.-Limpieza de los acristalamientos exteriores**

Los acristalamientos de la ampliación, a un lado de la puerta del ascensor en planta baja, son fijos con posibilidad de limpieza desde el interior y exterior.

## **SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento**

**EXIGENCIA BÁSICA SUA 2:** Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

### **1.-Impacto**

Con elementos fijos:


-Altura libre de pasos > 2,20 m.

-Altura libre de puertas > 2,00 m.

-No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores.

Con elementos frágiles:

-No existen elementos acristalados que total o parcialmente queden por debajo del nivel +0,90 m del suelo de planta serán de vidrio armado que resistirá sin romper un impacto de nivel 2 por haber una diferencia de nivel siempre menor a 11 m.



## 2.-Atrapamiento

No existen puertas correderas de accionamiento manual en este proyecto.

Las puertas de ascensores tendrán un sistema de seguridad con células fotoeléctricas o de otro tipo para evitar atrapamientos.

### **SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento**

**EXIGENCIA BÁSICA SUA 3:** Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

Las dimensiones de la cabina del ascensor cumple con las medidas exigidas por la Normativa de Accesibilidad para el uso con sillas de ruedas y todos los mecanismos de control y manipulación del ascensor serán accesibles para usuarios de sillas de ruedas, así como las del aseo adaptado.

### **SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada**

**EXIGENCIA BÁSICA SUA 4:** Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

El ascensor está dotado de una iluminación adecuada para su uso y para caso de emergencia

### **SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación**

No es de aplicación en este proyecto

### **SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento**

No es de aplicación en este proyecto

### **SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento**

No es de aplicación en este proyecto



### **SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo**

No es de aplicación en este proyecto.

### **SUA 9 Accesibilidad**

**EXIGENCIA BÁSICA SUA 9:** Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

Es el objeto principal de este proyecto y se cumple mediante la instalación de un ascensor para discapacitados que permite el acceso a todos los niveles y, por ello, a las dependencias del edificio, desde la planta baja.

Aunque ya dispone de rampa de acceso desde el exterior hasta la planta baja, el Centro a preferido realizar otra rampa, por lo que se complementará a la existente y, con ella, las escaleras y mesetas para alcanzar mayor comodidad.

Las dimensiones de la cabina del ascensor y de sus accesos, así como de la rampa cumplen con las medidas exigidas por la Normativa de Accesibilidad para el uso con sillas y contiene las características establecidas en el apartado 2.2 de la sección SUA 9.

De la misma manera se logra que todos los itinerarios sean adaptados y accesibles además de incorporar un baño en planta baja igualmente accesible y adaptado.

## **3.3 AHORRO DE ENERGÍA. (DB-HE)**

---

**El DB HE 0 y HE 1 no son de aplicación** para este tipo de locales ya que su superficie útil reformada es inferior a 1000 m<sup>2</sup>. Sin embargo se aíslan los pasos y el hueco del ascensor, mejorando en cualquier caso las condiciones actuales.

No se varía la instalación de Agua caliente sanitaria para el edificio, por lo que se justifica la **no necesidad de aplicación de la Exigencia Básica HE 2**. 'Rendimiento de las Instalaciones Térmicas'. **Ni tampoco la Exigencia Básica HE 4** contribución solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria' por la misma razón de inexistencia de suministro de agua caliente en el aseo adaptado.

**Tampoco es de aplicación la Exigencia Básica HE 3** 'Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación'. Ya que su superficie útil es inferior a 1.000 m<sup>2</sup>.

**No es de aplicación la Exigencia Básica HE 5** 'Contribución Fotovoltaica mínima de Energía Eléctrica' ya que la superficie y potencia está fuera de la aplicación de su DB.

### 3.4 SALUBRIDAD. (DB-HS)

---

#### HS-1 protección frente a la humedad:

Debido a la preexistencia del edificio y, por tanto, del espacio cubierto del porche y los despachos, en los que se demuestra la no presencia de agua interior, ni humedades, se considera que se encuentran debidamente contruidos y no necesitan corrección alguna. Sin embargo, se levanta un nuevo volumen para situar el ascensor y sus pasos hasta él y se corrige el acceso por rampa y escaleras exteriores, por lo que:

SUELOS: solera que sustituye o mejora la existente en la rampa (sin considerarse tal) y escaleras.

- Presencia de agua en acceso exterior: baja.
- Coef. Permeabilidad del terreno=1
- D1: debe disponerse una capa drenante y filtrante sobre el terreno
- Ya existe. Suelo pavimentado con desagüe.

FACHADAS:

Grado impermeabilidad 2

- Zona pluviométrica promedios: IV
- terreno tipo V (E1)
- Altura edificio <15m.
- zona eólica A.
- Grado exposición al viento: V3
- Se dispone en plantas primera y segunda un revestimiento discontinuo de chapa con alta resistencia a la filtración, aislante no hidrófilo y hoja principal estructural basada en una estructura de acero.
- En la planta baja se sustituye esta barrera de chapa por medio pie perforado caravista con mortero hidrófugo interior y plaqueta cerámica al exterior a modo de continuación del zócalo del edificio.
- Sin juntas de dilatación intermedias, aunque sí en los extremos de los pasos. Introducir en la hoja exterior en las tres plantas un sellante elástico

e impermeable (>1 cm) pero, si es posible, unir con adarajas al muro existente.

-Se dispondrá de barrera impermeable en la hoja exterior de planta baja por encima del muro de HA que forma el foso. La hoja exterior se situará a paño sobre dicho muro de apoyo doblándola por delante del aislamiento del edificio

CUBIERTA: Se soluciona de forma independiente con tejado al 10% con chapa grecada o similar hasta canalón con bajante disponible.

#### **HS-2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS:**

No es de aplicación ya que no corresponde a un edificio de nueva construcción.

#### **HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR**

No es de aplicación

#### **HS-4 SUMINISTRO DE AGUA**

No es de aplicación ya que no se acomete modificación alguna al sistema existente aunque sí se corrigen la posición de los sanitarios del aseo adaptado. Si por motivos de la obra hubiera que variar o reponer alguna conducción, no afectaría al número o capacidad de los aparatos receptores de la instalación existente (que se reducen en todo caso).

#### **HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES:**

No se acomete modificación alguna al sistema existente. Se recogen las aguas del tejado del nuevo hasta la canal existente sin interferir en el peto de cubierta existente. No se modifican ni ocultan bajantes. Sin embargo, se ha apreciado que en la última reforma del sistema de saneamiento, se han olvidado de ejecutar una arqueta a pié de bajante (al norte del edificio) y su conexión con la primera arqueta existente, que se ejecutará sin afectar al edificio.

En la adaptación del aseo a accesible, se conectarán las aguas al sistema existente en la actualidad a través del manguetón del inodoro que no se modifica en su posición.

#### **HS-6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN:**

No resulta de aplicación al realizarse una ampliación en un edificio pero de un local no habitable (ascensor) o incluso por el espacio de separación con el terreno (foso) ventilado.

### 3.5 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. (DB-SE)

#### Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

	apartado		Procede	No procede
DB-SE	3.1.1	Seguridad estructural:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DB-SE-AE	3.1.2.	Acciones en la edificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DB-SE-C	3.1.3.	Cimentaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DB-SE-A	3.1.7.	Estructuras de acero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DB-SE-F	3.1.8.	Estructuras de fábrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DB-SE-M	3.1.9.	Estructuras de madera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

	apartado		Procede	No procede
NCSE	3.1.4.	Norma de construcción sismorresistente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EHE	3.1.5.	Instrucción de hormigón estructural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Seguridad estructural (SE)

El proyecto se redacta para la instalación de un ascensor en un edificio existente. Para su realización que resulta independiente de la estructura del edificio, se aprovecharán los frentes de forjado de losa del edificio para unirse y evitar giros y desplazamientos de la estructura propia del ascensor.

Para ello se construirá un muro portante de HA perimetral a la losa de cimentación de la que parte formando el foso, hasta nivel de acabado de planta baja sobre el que se anclará la estructura de tubos laminados del ascensor, siguiendo los pasos descritos en memoria constructiva.

Por todo ello el presente documento solo hará referencia a la estructura portante del recinto del ascensor.

**EXIGENCIA BÁSICA SE 1:** La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

**EXIGENCIA BÁSICA SE 2:** La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisibles y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

### Análisis estructural y dimensionado

Proceso	-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO -ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES -ANALISIS ESTRUCTURAL -DIMENSIONADO	
Situaciones de dimensionado	PERSISTENTES	condiciones normales de uso
	TRANSITORIAS	Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
	EXTRAORDINARIAS	Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio.
Periodo de servicio	50 Años	
Método de comprobación	Estados límites	
Definición estado limite	Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido	
Resistencia y estabilidad	<b>ESTADO LIMITE ÚLTIMO:</b> Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: - pérdida de equilibrio - deformación excesiva - transformación estructura en mecanismo - rotura de elementos estructurales o sus uniones - inestabilidad de elementos estructurales	
Aptitud de servicio	<b>ESTADO LIMITE DE SERVICIO</b> Situación que de ser superada se afecta:: - el nivel de confort y bienestar de los usuarios - correcto funcionamiento del edificio	

- apariencia de la construcción

## Acciones

Clasificación de las acciones

PERMANENTES	Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante: Peso propio se consideran en cualquier caso. Con variación despreciable: Acciones reológicas-No se consideran
VARIABLES	Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas
ACCIDENTALES	Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos de las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE

Datos geométricos de la estructura

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Características de los materiales

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis estructural

Se realiza un cálculo lineal, formando las barras los elementos que definen la estructura: muros, pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

## Verificación de la estabilidad

$E_{d,dst} \leq E_{d,stab}$

**$E_{d,dst}$ :** valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

**$E_{d,stab}$ :** valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

## Verificación de la resistencia de la estructura

$E_d \leq R_d$

$E_d$  : valor de calculo del efecto de las acciones

$R_d$ : valor de cálculo de la resistencia correspondiente

## Combinación de acciones

**El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.**

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

### Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/350 de la luz

desplazamientos horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total

### Acciones en la edificación (SE-AE)

<b>Acciones Permanentes (G):</b>	Peso Propio de la estructura:	Corresponde a los elementos de acero laminado calculados a partir de su sección y densidad en vigas, pies derechos y de la sección bruta de muros de formación de foso en HA.
	Cargas Muertas:	Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento, subestructuras y trasdosados.
	Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento:	Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

<b>Acciones Variables (Q):</b>	La sobrecarga de uso:	Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indicados. Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en la barandilla de la rampa exterior.
	Las acciones climáticas:	<u>El viento:</u> La presión dinámica del viento $Q_b$ para Valladolid (Zona B) es de 0,45 kN/m <sup>2</sup> , correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. <u>La temperatura:</u> No influye en el interior del edificio. Se considera constante. <u>La nieve:</u> Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La provincia de Valladolid se encuentra en las zonas climáticas de invierno 1 y 3, con valores de sobrecarga de nieve de 0,40 kN/m <sup>2</sup>

	Las acciones químicas, físicas y biológicas:	Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE y por la instrucción de Hormigón estructural EHE-08.
	Acciones accidentales (A):	No se recogen acciones accidentales de impacto de vehículos en el volumen del ascensor.

### Cargas gravitatorias por niveles

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso y tabiquería que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles	Sobrecarga de Uso/nieve	Sobrecarga de Tabiquería	Peso propio del Forjado	Peso propio del Solado	Carga Total
Nivel 1 (N.P.T:+0,47). Planta baja	3,00 KN/m <sup>2</sup>	0,00 KN/m <sup>2</sup>	2,8 KN/m <sup>2</sup>	0,80 KN/m <sup>2</sup>	6,60 KN/m <sup>2</sup>
Nivel 2 (N.P.T:+3,81). Planta primera	3,00 KN/m <sup>2</sup>	0,00 KN/m <sup>2</sup>	2,8 KN/m <sup>2</sup>	0,80 KN/m <sup>2</sup>	6,60 KN/m <sup>2</sup>
Nivel 3 (N.P.T:+7,22). Planta segunda	3,00 KN/m <sup>2</sup>	0,00 KN/m <sup>2</sup>	2,8 KN/m <sup>2</sup>	0,80 KN/m <sup>2</sup>	6,60 KN/m <sup>2</sup>
Nivel 4 (N.P.T:+11,34). Planta cubierta	1,00 KN/m <sup>2</sup>	0,00 KN/m <sup>2</sup>	0,6 KN/m <sup>2</sup>	0,20 KN/m <sup>2</sup>	1,80 KN/m <sup>2</sup>



## SE-C Cimentaciones

### 1. Bases de cálculo

Método de cálculo:	El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Verificaciones:	Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones:	Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 - 4.5).

### 2. Estudio geotécnico

Generalidades:	El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.	
Datos estimados	Terreno de topografía plana que permite cimentar a cota superficial. A una profundidad aproximada de 1 m. se encuentra el firme sobre el que se cimentó el edificio original con características geotécnicas adecuadas para cimentación superficial. En la zona la tensión admisible general es de 1,00 Kg/cm2. No se detecta el nivel freático.	
Tipo de reconocimiento:	La cimentación se realiza en función de los parámetros geotécnicos de la zona donde se ubica el edificio. Se prevé una tensión admisible del terreno de 0,1 N/mm2 la losa de cimentación transmitirá una tensión inferior a 0,1 N/mm2, por lo que se consideran plenamente satisfechas las exigencias básicas de seguridad estructural SE-1 y SE-2 y en consecuencia el Requisito Básico de Seguridad Estructural SE.	
Parámetros geotécnicos estimados:	Cota de cimentación	- 1,0 m.
	Estrato previsto para cimentar	Arenoso
	Tensión admisible considerada	0,10 N/mm²
	Peso específico del terreno	$\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$

### 3. Cimentación

Descripción:	Cimentación de tipo superficial. Losa de hormigón armado de 60 cm de espesor y muros perimetrales 30 cm de espesor.
Material adoptado:	Hormigón armado HA-25/B/40/IIa y Acero B400S.
Dimensiones y armado:	Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
Condiciones de ejecución:	Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las zanjas y zapatas de cimentación.

#### 4. Sistema de contenciones

Descripción:	Muro de hormigón armado de 30 cm. de espesor.
Material adoptado:	Hormigón armado HA-25/B/20/IIa y Acero B500S.
Dimensiones y armado:	Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado.
Condiciones de ejecución:	

#### NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)

##### 1. Acción sísmica

Clasificación de la construcción:	Reforma en edificio de uso docente (Construcción de normal importancia)
Tipo de Estructura:	Estructura de acero anclada a forjados mixtos de edificio existente.
Aceleración Sísmica Básica (ab):	$ab < 0.04 \text{ g}$ , (siendo g la aceleración de la gravedad)
Coefficiente de contribución (K):	$K = 1$
Coefficiente adimensional de riesgo ( $\rho$ ):	$\rho = 1,0$ (en construcciones de normal importancia)
Coefficiente de amplificación del terreno (S):	Para $(\rho \cdot ab \leq 0,1g)$ , por lo que $S = C / 1,25$
Coefficiente de tipo de terreno (C):	Terreno tipo III ( $C = 1,6$ ) Suelo granular de compacidad media
Aceleración sísmica de cálculo (Ac):	$Ac = S \cdot \rho \cdot ab = 0,0512 \text{ g}$
Ámbito de aplicación de la Norma	<b>No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación</b> , pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. Por ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los estados límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura.

**SE-A Acero**

**1. Bases de cálculo**

Método de cálculo:

La determinación de esfuerzos se realiza de acuerdo con los métodos generales de análisis estructural utilizando modelos planos. Se modela la estructura como pórticos rígidos para aplicarles cálculo plástico. De manera simplificada, se realiza un análisis nudo a nudo, (hipótesis plástica).  
En todo los perfiles, la sollicitación a flexocompresión,  $N_{sd}$ , es menor que su resistencia de cálculo,  $N_{Rd}$ , es decir:  $N_{sd} \leq N_{Rd}$   
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de las secciones se comprueba frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de estructura elegido.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

**2. Sistema estructural proyectado**

Descripción general del sistema estructural:

Pórticos constituidos por perfiles tubulares verticales, horizontales e inclinados en formación de cubiertas anclados a frente de forjados de edificio existente y a muros de foso de ascensor.

Pórticos

Pórticos de diversas secciones según sollicitaciones.

**3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo**

Nombre comercial:

ES-WIN Licencia 5.995

**Memoria de cálculo**

Se adjunta en anexo a memoria de proyecto.

**4. Estado de cargas considerado**

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de:

DOCUMENTO BASICO SE (CTE)

Los valores de las acciones serán los recogidos en:

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE)

**5. Características de los materiales**

Acero

S 275

Límite elástico mínimo

275 N/mm<sup>2</sup>

## 6. Coeficientes de seguridad y niveles de control.

Nivel de riesgo	CC 3	
Categoría de uso	SC1	
Categoría de la ejecución	PC2	
Coeficiente parcial de seguridad	2,5	
Clase de ejecución	4	
Cargas Permanentes	1,35	Cargas variables
		1,50

## 7. Durabilidad

Clase de exposición relativa a la corrosión atmosférica	Corrosividad	C4 Alta
---------------------------------------------------------	--------------	---------

## 8. Ejecución y control

Control de calidad del acero	Se establece el control a nivel NORMAL. Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control del acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la estructura.
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valores de cálculo	Se obtienen dividiendo los valores característicos por coeficiente parcial para la resistencia, según CTE y EAE
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resistencia de las secciones transversales.	$\gamma_{M0} = 1,05^{(1)}$
Resistencia de elementos estructurales frente a inestabilidad.	$\gamma_{M1} = 1,05^{(1), (2)}$
Resistencia a rotura de las secciones transversales en tracción.	$\gamma_{M2} = 1,25$
Resistencia de las uniones.	$\gamma_{M2} = 1,25$
Resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados:	
- En estado límite último (uniones categoría C) (ver apartados 58.2 y 58.8).	$\gamma_{M3} = 1,25$
- En estado límite de servicio (uniones categoría B) (ver apartados 58.2 y 58.8).	$\gamma_{M3} = 1,10$

Valores de cálculo de las acciones	TIPO DE ACCIÓN	Coeficiente de mayoración
	PERMANENTE	1,35
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	1,50
	VARIABLE	1,50
	ACCIDENTAL	-

## EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

### 1. Datos previos

Condicionantes de partida:	El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de la propiedad y las características del terreno.
Datos sobre el terreno:	Terreno de topografía plana que permiten cimentar a cota superficial. A una profundidad aproximada de 1,0 m. se encuentra el firme sobre el que se cimentó el edificio original con características geotécnicas adecuadas para cimentación superficial. No se detecta el nivel freático

### 2. Sistema estructural proyectado

Descripción general del sistema estructural:	Muros de hormigón en formación del foso del ascensor
FORJADOS	Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor sobre relleno de zahorras compactado, para formación de pendiente de rampa y escaleras
MUROS RESISTENTES	Muros de hormigón armado de 30 cm. de espesor en formación de foso de ascensor.

### 3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo

Nombre comercial:	ES-WIN Licencia 5.995
-------------------	-----------------------

### Memoria de cálculo

Método de cálculo	El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites de la vigente EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.		
Redistribución de esfuerzos	No procede		
Deformaciones	Lím. flecha total	Lím. flecha activa	Máx. recomendada
	L/250	L/400	1cm.
	Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente ( $I_e$ ) a partir de la Formula de Branson. Se considera el modulo de deformación $E_c$ establecido en la EHE-08.		
Cuantías geométricas	Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente.		

### 4. Estado de cargas considerado

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de:	NORMA ESPAÑOLA EHE -08 DOCUMENTO BASICO SE (CTE)
Los valores de las acciones serán los recogidos en:	DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la norma EHE. Norma Básica Española AE/88.

### Cargas verticales (valores en servicio)

Forjado Nivel 0 Planta Baja	Peso propio de losa:	3,75 kN/m <sup>2</sup>
8,75 kN/m <sup>2</sup>	Cargas permanentes:	1,00 kN/m <sup>2</sup>
	Sobrecarga de tabiquería:	1,00 kN/m <sup>2</sup>
	Sobrecarga de uso:	3,00 kN/m <sup>2</sup>

### 5. Características de los materiales

Hormigón	HA-25/B/40-20-20/IIa para cimentación y muro y losa
Tipo de cemento	CEM I
Tamaño máximo de árido	20 mm.
Máxima relación	0,50
Mínimo contenido de FCK	300 kg/m <sup>3</sup>
Tipo de acero	25 Mpa (N/mm <sup>2</sup> ) = 255 Kg/cm <sup>2</sup>
FYK	B 500 S para barras corrugadas y B 400 s para cimientos
	500 N/mm <sup>2</sup> = 5.100 kg/cm <sup>2</sup>

### 6. Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.

Hormigón	Coeficiente de minoración		1,50
	Nivel de control		ESTADISTICO
Acero	Coeficiente de minoración		1,15
	Nivel de control		NORMAL
Ejecución	Coeficiente de mayoración		
	Cargas Permanentes	1,35	Cargas variables
			1,50
	Nivel de control		NORMAL

### 7. Durabilidad

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE-08, se considera toda la estructura en superficie en ambiente IIa.  
Se proyecta con un recubrimiento nominal de 30 mm.  
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE-08.

Cantidad mínima de cemento:	Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es de 300 kg/m <sup>3</sup> .
Cantidad máxima de cemento:	Para el tamaño de árido previsto de 20 mm.(40mm en cimentación) la cantidad máxima de cemento es de 300 kg/m <sup>3</sup> .
Resistencia mínima recomendada:	Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua / cemento: Para ambiente Ila máxima relación agua / cemento 0,50.

## 8. Ejecución y control

Ejecución

Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón fabricado en central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en obra.

Ensayos de control del hormigón

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes.  
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión (forjados de hormigón), como es el caso de la estructura que se proyecta, son los siguientes:

	1 LOTE DE CONTROL
Volumen de hormigón	100 m <sup>3</sup>
Número de amasadas	50
Tiempo de hormigonado	2 semanas
Superficie construida	1.000 m <sup>2</sup>
Número de plantas	2

Control de calidad del acero

Se establece el control a nivel NORMAL.  
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control del acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la estructura.

Control de la ejecución

Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración de acciones:

TIPO DE ACCIÓN	Coeficiente de mayoración
PERMANENTE	1,35
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	1,50
VARIABLE	1,50
ACCIDENTAL	-

El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, para una edificación de menos de 500 m<sup>2</sup> y con 2 plantas, de acuerdo con los indicado en EHE-08.

En Valladolid, a julio de 2021

LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN,

Luis Antonio Guerrero Sánchez

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**



#### **4.1 Normativa de Aplicación.**

## NORMATIVA DE APLICACIÓN

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable

### NORMATIVA OBLIGATORIA

#### 0. NORMATIVA GENERAL

- 0.1. NORMATIVA GENERAL

#### 1 ESTRUCTURAS

- 1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- 1.2 ACERO
- 1.3. CIMENTACIONES
- 1.4 FÁBRICA
- 1.5. FORJADOS
- 1.6 HORMIGÓN
- 1.7. MADERA

#### 2. INSTALACIONES

- 2.1 AGUA
- 2.2. ASCENSORES
- 2.3 AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
- 2.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
- 2.5 ELECTRICIDAD
- 2.6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- 2.7 COMBUSTIBLES

#### 3. CUBIERTAS

- 3.1 CUBIERTAS

#### 4. PROTECCIÓN

- 4.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO
- 4.2 AISLAMIENTO TÉRMICO
- 4.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- 4.4 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 4.5 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

#### 5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

- 5.1 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

#### 6. MEDIO AMBIENTE

- 6.1 MEDIO AMBIENTE
- 6.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA
- 6.3. RESIDUOS
- 6.4. RUIDO

#### 7. PATRIMONIO

- 7.1 PATRIMONIO

#### 8. URBANISMO

- 8.1 URBANISMO

#### 9. VARIOS

- 9.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL
- 9.2 INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
- 9.3 CONTROL DE CALIDAD
- 9.4 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

9.5. OTROS

**ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.**

- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| A1 | ACTIVIDAD PROFESIONAL                 |
| A2 | ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS |
| A3 | MEDIO AMBIENTE                        |
| A4 | PATRIMONIO                            |
| A5 | URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| A6 | OTROS                                 |

**ANEXO II: NORMAS DE REFERENCIA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN**

- |    |                               |
|----|-------------------------------|
| A1 | NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE  |
| A2 | NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SI  |
| A3 | NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA |
| A4 | NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS  |
| A5 | NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR  |
| A6 | NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HE  |



## 0. NORMATIVA GENERAL

<b>CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN "CTE" RD 314   2006</b> de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda	BOE 28 03 06
CTE Parte I	CTE PI
Corrección errores RD 314   2006 CTE	BOE 25 01 08
MODIFICACIÓN RD 314   2006 por <b>RD 1371   2007</b> , de 19 de octubre <b>DB HR</b>	BOE 23 10 07
Corrección errores RD 1371   2007	BOE 20 12 07
Corrección errores RD 1371   2007	BOE 25 01 08
MODIFICACIÓN RD 1371   2007 por <b>RD 1675   2008</b> , de 17 de octubre <b>DB HR</b>	BOE 18 10 08
<b>REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. ORDEN VIV   1744   2008</b> , de 9 de junio	BOE 19 06 08
MODIFICACIÓN determinados DB del CTE por <b>ORDEN VIV   984   2009</b> , de 15 de abril	BOE 23 04 09
Corrección errores Orden VIV 984   2009	BOE 23 09 09
MODIFICACIÓN RD 314   2006 por <b>RD 173   2010</b> , de 19 de febrero <b>DB SUA</b>	BOE 11 03 10
MODIFICACIÓN RD 314   2006 por <b>RD 410   2010</b> , de 31 de marzo	BOE 22 04 10
MODIFICACIÓN RD 314   2006 por Sentencia del TS de 4 de mayo de 2010	BOE 30 07 10
MODIFICACIÓN RD 314   2006 por <b>L 8   2013</b> , de 26 de junio	BOE 27 06 13
MODIFICACIÓN RD 314   2006 por <b>Orden FOM   1635   2013</b> , de 10 de septiembre	BOE 12 10 13
<b>CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. RD L 3   2011</b> , de 14 de noviembre	BOE 16 11 11
MODIFICACIÓN RD L 3   2011 por RD 4   2013, de 22 de febrero	BOE 23 02 13
MODIFICACIÓN RD L 3   2011 por L 17   2012, de 27 de diciembre	BOE 28 12 12
MODIFICACIÓN RD L 3   2011 por L 8   2013, de 26 de junio	BOE 27 06 13
<b>LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN "LOE" L 38   99</b> de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento	BOE 06 11 99
<b>MODIFICACIÓN L 38   99 por la L 24   2001, Artículo 82</b>	BOE 31 12 01
<b>MODIFICACIÓN L 38   99 por la L 53   2002, Disposición adicional segunda</b>	BOE 31 12 02
<b>MODIFICACIÓN L 38   99 por la L 25   2009, Artículo 15</b>	BOE 23 12 09
<b>MODIFICACIÓN L 38   99 por la L 8   2013, Artículo 2 y 3</b>	BOE 27 06 13
<b>MODIFICACIÓN L 38   99 por la L 9   2014, Disposición adicional octava</b>	BOE 10 05 15
<b>MODIFICACIÓN L 38   99 por la L 20   2015, Artículo 19.1, Disposición adicional 3 y derogatoria 3</b>	BOE 15 07 15
<b>NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. D 462   1971</b> , de 11 de marzo	BOE 24 03 71
MODIFICACIÓN D 462   1971 por <b>RD 129   1985</b> , de 23 de enero	BOE 07 02 85
<b>NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. Orden 9 06 71</b>	BOE 17 06 71
<b>REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN Orden 28 01 72</b>	BOE 10 02 72
<b>LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES. L 2   1974</b> , de 13 de febrero	BOE 15 02 74
MODIFICACIÓN L 2   1974 por L 5   2012, de 6 de julio	BOE 07 07 12
MODIFICACIÓN L 2   1974 por L 25   2009, de 22 de diciembre	BOE 23 12 09
MODIFICACIÓN L 2   1974 por RD L 6   2000, de 23 de junio	BOE 24 06 00
MODIFICACIÓN L 2   1974 por RD L 6   1999, de 16 de abril	BOE 17 04 99
MODIFICACIÓN L 2   1974 por <b>L 7   1997</b> , de 14 de abril	BOE 15 04 97

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

MODIFICACIÓN L 2   1974 por <a href="#">RD L 5   1996</a> , de 7 de junio	<a href="#">BOE 08 06 96</a>
MODIFICACIÓN L 2   1974 por L 74   1978, de 26 de diciembre	<a href="#">BOE 11 01 79</a>

<a href="#">ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS GENERALES DE ARQUITECTOS Y SU CSCAE. RD 327   2002</a> , de 5 de abril	<a href="#">BOE 20 04 02</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

MODIFICACIÓN RD 327   2002 por <a href="#">RD 523   2005</a> , de 13 de mayo	<a href="#">BOE 30 05 05</a>
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<a href="#">VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO. RD 1000   2010</a> , de 5 de agosto	<a href="#">BOE 06 08 10</a>
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

## 1. ESTRUCTURAS

<a href="#">DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL</a> del CTE <a href="#">Real Decreto 314   2006</a> , de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda	<a href="#">DB SE</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

### 1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN <a href="#">INCSR 02</a> RD 997   2002	<a href="#">BOE 11 10 02</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<a href="#">DB SE AE</a> SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN del "CTE" <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	<a href="#">DB SE AE</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

### 1.2. ACERO

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL [EAE] <a href="#">RD 751   2011</a> , de 27 de mayo	<a href="#">BOE 23 06 11</a>
Corrección errores RD 751   2011	<a href="#">BOE 23 06 12</a>

<a href="#">DB SE A</a> SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO del "CTE" <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	<a href="#">DB SE A</a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

### 1.3. CIMENTACIONES

<a href="#">DB SE C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMENTOS</a> del "CTE" <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	<a href="#">DB SE C</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

### 1.4. FABRICA

<a href="#">DB SE F</a> SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA del "CTE" <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	<a href="#">DB SE F</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

### 1.5. FORJADOS

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL <a href="#">"EHE 08" RD 1247   2008</a> , de 18 de julio	<a href="#">BOE 22 08 08</a>
<a href="#">Corrección errores EHE 08</a>	<a href="#">BOE 24 12 08</a>

<a href="#">RD 1630   1980 ELEMENTOS RESISTENTES PISOS Y CUBIERTAS</a>	<a href="#">BOE 08 08 80</a>
MODIFICACIÓN RD 1630   1980 Elementos resistentes pisos y cubiertas Orden de 29 11 89	<a href="#">BOE 16 12 89</a>
Actualización fichas calidad Anexo I Orden 29 11 89	<a href="#">BOE 02 12 02</a>
<a href="#">Actualización fichas autorización de uso</a> de sistemas de forjados. Resolución de 30 01 97	<a href="#">BOE 06 03 97</a>

### 1.6. HORMIGÓN

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL <a href="#">"EHE 08" RD 1247   2008</a> , de 18 de julio	<a href="#">BOE 22 08 08</a>
<a href="#">Corrección errores EHE 08</a>	<a href="#">BOE 24 12 08</a>
MODIFICACIÓN RD 1247   2008 Sentencia del TS de 27 de septiembre de 2012	<a href="#">BOE 01 11 12</a>

### 1.7. MADERA

<a href="#">DB SE M</a> SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ESTRUCTURAS DE MADERA <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	<a href="#">DB SE M</a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

## 2. INSTALACIONES

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>2.1. AGUA</b>	
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO RD 140   2003	BOE 21 02 03
Corrección errores RD 140   2003	BOE 04 03 03
MODIFICACIÓN RD 1140   2003 por <a href="#">RD 1120   2012</a>	BOE 29 08 12
MODIFICACIÓN RD 1140   2003 por Orden SSI   304   2013	BOE 27 02 13
MODIFICACIÓN RD 1140   2003 por <a href="#">RD 742   2013</a>	BOE 11 10 13
DB HS SALUBRIDAD · HS 4 SUMINISTRO DE AGUA · HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	DB HS
CONTADORES DE AGUA FRÍA <a href="#">Orden de 28 de diciembre de 1988</a>	BOE 06 03 89
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. <a href="#">RD Legislativo 1   2001</a> , de 20 de julio	BOE 24 07 01
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA	BOE 02 10 74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS <a href="#">RD L 11   1995</a> , de 28 de diciembre	BOE 30 12 95
Desarrollo del RD L 11   1995 por <a href="#">RD 509   1996</a> , de 15 de marzo	BOE 29 03 96
<b>2.2. ASCENSORES</b>	
INSTALACIÓN ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS <a href="#">Resolución de 03 04 97</a>	BOE 23 04 97
INSTALACIÓN ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO <a href="#">Resolución de 10 09 98</a>	BOE 25 09 98
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES <a href="#">RD 203   2016</a> , de 20 de mayo	BOE 25 05 16
NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS, RD 1644   2008	BOE 11 10 08
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN, RD 2291   1985, de 8 de noviembre [Artículos 10 a 15, 19 y 23]	BOE 11 12 85
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, para adecuarlas a la L17   2009, de 23 de noviembre y a la L 25   2009, de 22 de diciembre [Artículo 2] RD 560   2010	BOE 22 05 10
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE <a href="#">RD 57   2005</a> , de 21 de enero	BOE 04 02 05
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AEM 1, ASCENSORES ELECTROMECAÑICOS, Orden 23 09 87 <small>[Derogado, excepto preceptos a los que remiten los artículos vigentes del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos]</small>	BOE 06 10 87
Corrección errores ITC MIE AEM 1	BOE 12 05 88
MODIFICACIÓN ITC MIE AEM 1, Orden 12 09 91	BOE 17 09 91
Corrección errores Modificación ITC MIE AEM 1	BOE 12 10 91
Prescripciones no previstas en ITC MIE AEM 1	BOE 15 05 92
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, RD 88   2013, de 8 de febrero	BOE 22 02 13
Corrección errores ITC AEM 1 RD 88   2013	BOE 09 05 13
MODIFICACIÓN ITC MIE AEM 1 RD 203   2016	BOE 25 05 16
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS. <a href="#">Orden 31 03 81</a>	BOE 20 04 81
<b>2.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES</b>	
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES <a href="#">L 9   2014</a> , de 9 de mayo	BOE 10 05 14
Corrección errores <a href="#">L 9   2014</a>	BOE 17 05 15
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN <a href="#">RD L 1   1998</a> , de 27 de febrero	BOE 28 02 98
MODIFICACIÓN RD L 1   1998 [Artículo 2, apartado A] Disposición Adicional Sexta	BOE 06 11 99

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

MODIFICACIÓN RD L 1   1998 Artículo 3.1	<a href="#">BOE 10.05.14</a>
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES <a href="#">RD 346   2011</a> , de 11 de marzo	<a href="#">BOE 01.04.11</a>
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA <b>1644 2011</b> , de 10 de junio	<a href="#">BOE 16.06.11</a>
<b>2.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA</b>	
CRITERIOS HIGIÉNICO SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS RD 865   2003, de 18 de julio	<a href="#">BOE 18.07.03</a>
MODIFICACIÓN RD 865   2003 por RD 830   2010, de 25 de junio [Artículo 13]	<a href="#">BOE 14.07.10</a>
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 4] CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	DB HE
ACTUALIZACION DB HE por <a href="#">ORDEN FOM 1635/2013</a> de 10 de septiembre	<a href="#">BOE 12.09.13</a>
Corrección errores <a href="#">ORDEN FOM 1635/2013</a>	<a href="#">BOE 08.11.13</a>
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE <a href="#">RD 1027   2007</a> , de 20 de julio	<a href="#">BOE 29.08.07</a>
Corrección errores RD 1027   2007 RITE	<a href="#">BOE 28.02.08</a>
MODIFICACIÓN RD 1027   2007 por <a href="#">RD 249   2010</a> , de 5 de marzo [Artículo 2]	<a href="#">BOE 18.03.10</a>
Corrección errores RD 249   2010	<a href="#">BOE 23.04.10</a>
MODIFICACIÓN RD 1027   2007 por <a href="#">RD 1826   2009</a> , de 27 de noviembre	<a href="#">BOE 11.12.09</a>
Corrección errores RD 1826   2009	<a href="#">BOE 12.02.10</a>
Corrección errores RD 1826   2009	<a href="#">BOE 25.05.10</a>
MODIFICACIÓN RD 1027   2007 por <a href="#">RD 238   2013</a> , de 5 de abril	<a href="#">BOE 13.04.13</a>
Corrección errores RD 238   2013	<a href="#">BOE 05.09.13</a>
NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. <a href="#">Orden 10 de febrero de 1983</a>	<a href="#">BOE 15.02.83</a>
<b>2.5. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN</b>	
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 3] EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	DB HE
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 5] CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	DB HE
ACTUALIZACION DB HE por <a href="#">ORDEN FOM 1635/2013</a> de 10 de septiembre	<a href="#">BOE 12.09.13</a>
Corrección errores <a href="#">ORDEN FOM 1635/2013</a>	<a href="#">BOE 08.11.13</a>
REBT REGLAMENTO ELECTRO TÉCNICO BAJA TENSIÓN E ITC BT 01 A BT 51 <a href="#">RD 842   2002</a> , de 2 de agosto	<a href="#">BOE 18.09.02</a>
Anulado el inciso 4.2.C.2. de la ITC BT 03, Sentencia 17 02 04	<a href="#">BOE 05.04.04</a>
MODIFICACIÓN de diversas normas para adecuarlas a L 17   2009 y L 25   2009, <b>RD 560   2010</b> [Artículo 7]	<a href="#">BOE 22.05.10</a>
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. <a href="#">RD 337/2014</a> , de 9 de mayo	<a href="#">BOE 09.06.14</a>
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO	<a href="#">BOE 19.02.88</a>
REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS ITC. <a href="#">RD 1890   2008</a> , de 14 de noviembre	<a href="#">BOE 19.11.08</a>
<b>2.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>	
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO RD <a href="#">314   2006</a> , de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda	DB SI
MODIFICACIÓN conforme <a href="#">RD 173   2010</a> , de 19 de febrero por el que se modifica el CTE, en materia de ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	<a href="#">BOE 11.03.10</a>
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO <a href="#">RD 314   2006</a> con Modificaciones conforme al RD 173   2010 y Sentencia del TS de 04 05 10	<a href="#">CTE DB SI</a>
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS <a href="#">RD 1942   1993</a> , de 5 de noviembre	<a href="#">BOE 14.12.93</a>
Corrección errores RD 1942   1993	<a href="#">BOE 07.05.94</a>



**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942   1993	<a href="#">BOE 28 04 98</a>
MODIFICACIÓN RD 1942   1993 por RD 560   2010	<a href="#">BOE 22 05 10</a>

<b>REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES</b> <a href="#">RD 2267   2004</a> , de 3 de diciembre	<a href="#">BOE 17 12 04</a>
Corrección errores RD 2267   2004	<a href="#">BOE 05 03 05</a>
MODIFICACIÓN RD 2267   2004 por RD 560   2010	<a href="#">BOE 22 05 10</a>

## **2.7. COMBUSTIBLES**

<b>REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y LAS ITC</b> <a href="#">RD 919   2006</a> , de 28 de julio	<a href="#">BOE 04 09 06</a>
MODIFICACIÓN de diversas NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, <b>RD 560   2010</b>	<a href="#">BOE 22 05 10</a>
ACTUALIZACIÓN listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del <b>RD 919   2006</b>	<a href="#">BOE 16 07 15</a>

<b>REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS</b> <a href="#">RD 2085   1994</a> , de 20 de octubre	<a href="#">BOE 27 01 95</a>
MODIFICACIÓN RD 2085   1994 e ITC MI IP 03, MI IP 04 por <a href="#">RD 1523   1999</a> , de 1 de octubre	<a href="#">BOE 22 10 99</a>
Corrección errores RD 1523   1999	<a href="#">BOE 03 03 00</a>

<b>INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI IP 03 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO</b> , <a href="#">RD 1427   1997</a> , de 15 de septiembre	<a href="#">BOE 23 10 97</a>
Corrección errores RD 1427   1997	<a href="#">BOE 24 01 98</a>

<b>REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS MODIFICACIÓN</b> <a href="#">ITC MIG R 7.1.</a> e <a href="#">ITC MIG R 7.2.</a>	<a href="#">BOE 11 06 98</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11</b> , <a href="#">RD 919   2006</a> , de 28 de julio	<a href="#">BOE 04 09 06</a>
MODIFICACIÓN <a href="#">RD 919   2006</a> por <a href="#">RD 560   2010</a> [Artículo 13]	<a href="#">BOE 22 05 10</a>
Corrección errores RD 560   2010	<a href="#">BOE 26 08 10</a>
Corrección errores RD 560   2010	<a href="#">BOE 19 06 10</a>

<b>PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL.</b> <a href="#">RD 104/2010</a> , de 5 de febrero	<a href="#">BOE 26 02 10</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

## **3. CUBIERTAS**

<b>DB HS SALUBRIDAD [HS 1], PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD</b> RD <a href="#">314   2006</a> , de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda	<a href="#">DB HS</a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

## **4. PROTECCION**

### **4.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO**

<b>DB HR RUIDO [HR]</b> <a href="#">RD 1371   2007</a> , de 19 de octubre	<a href="#">DB HR</a>
Corrección errores RD 1371   2007	<a href="#">BOE 20 12 07</a>
MODIFICACIÓN RD 1371   2007 por RD 1675   2008	<a href="#">BOE 18 10 08</a>
MODIFICACIÓN RD 1371   2007 por ORDEN VIV   984   2009	<a href="#">BOE 23 04 09</a>

<b>LEY DEL RUIDO</b> <a href="#">L 37   2003</a> , de 17 de noviembre	<a href="#">BOE 18 11 03</a>
MODIFICACIÓN L 37   2003 por RD 1367   2007	<a href="#">BOE 23 10 07</a>

### **4.2. AISLAMIENTO TÉRMICO**

<b>DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE]</b> <a href="#">Real Decreto 314   2006</a> , de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda	<a href="#">DB HE</a>
ACTUALIZACIÓN DB HE por <a href="#">ORDEN FOM 1635/2013</a> de 10 de septiembre	<a href="#">BOE 12 09 13</a>
Corrección errores <a href="#">ORDEN FOM 1635/2013</a>	<a href="#">BOE 08 11 13</a>

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>4.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>	
<b>DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO [SI]</b> <a href="#">Real Decreto 314   2006</a> , de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda	<a href="#">DB SI</a>
<b>REGlamento de SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES</b> <a href="#">RD 2267   2004</a> , de 3 de diciembre	<a href="#">BOE 17 12 04</a>
Corrección errores RD 2267   2004	<a href="#">BOE 05 03 05</a>
MODIFICACIÓN RD 2267   2004 por <a href="#">RD 560   2010</a> , de 7 de mayo [Artículo 10]	<a href="#">BOE 22 05 10</a>
<b>CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO</b> , <a href="#">RD 842   2013</a> , de 31 de octubre	<a href="#">BOE 23 11 13</a>
<b>REGlamento de INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b> , <a href="#">RD 1942   1993</a> , de 5 de noviembre	<a href="#">BOE 14 12 93</a>
Corrección errores RD 1942   1993	<a href="#">BOE 07 05 94</a>
MODIFICACIÓN RD 1942   1993 por <a href="#">Orden de 16 04 98</a>	<a href="#">BOE 28 04 98</a>
MODIFICACIÓN RD 1942   1993 por <a href="#">RD 560   2010</a> , de 7 de mayo	<a href="#">BOE 22 05 10</a>
<b>4.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN</b>	
<b>MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO SEGURIDAD OBLIGATORIO</b> . <a href="#">Orden 20 09 86</a> Mº Trabajo y S.S.	<a href="#">BOE 13 10 86</a>
Corrección errores Orden 20 09 86	<a href="#">BOE 31 10 86</a>
<b>LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b> . <a href="#">L 31   1995</a> , de 8 de noviembre	<a href="#">BOE 10 11 95</a>
MODIFICACIÓN L 31   1995 por <a href="#">L 32   2010</a> , de 5 de agosto	<a href="#">BOE 06 08 10</a>
MODIFICACIÓN L 31   1995 por <a href="#">L 25   2009</a> , de 22 de diciembre	<a href="#">BOE 23 12 09</a>
MODIFICACIÓN L 31   1995 por <a href="#">L 3   2007</a> , de 22 de marzo	<a href="#">BOE 23 03 07</a>
MODIFICACIÓN L 31   1995 por <a href="#">L 31   2006</a> , de 18 de octubre	<a href="#">BOE 19 10 06</a>
DESARROLLO L 31   1995 por <a href="#">RD 171   2004</a> , de 30 de enero	<a href="#">BOE 31 01 04</a>
Corrección de errores RD 171   2004	<a href="#">BOE 10 03 04</a>
<b>REGlamento de LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN</b> <a href="#">RD 39   1997</a> , de 17 de enero	<a href="#">BOE 31 01 97</a>
MODIFICACIÓN RD 39   1997 por <a href="#">RD 337   2010</a> , de 19 de marzo	<a href="#">BOE 23 03 10</a>
MODIFICACIÓN RD 39   1997 por <a href="#">L 298   2009</a> , de 6 de marzo	<a href="#">BOE 07 03 09</a>
MODIFICACIÓN RD 39   1997 por <a href="#">RD 604   2006</a> , de 19 de mayo	<a href="#">BOE 29 05 06</a>
MODIFICACIÓN RD 39   1997 por RD 688   2005, de 10 de junio	<a href="#">BOE 11 06 05</a>
MODIFICACIÓN RD 39   1997 por <a href="#">RD 780   1998</a> , de 30 de abril	<a href="#">BOE 01 05 98</a>
<b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN</b> . <a href="#">RD 1627   1997</a> , de 24 de octubre	<a href="#">BOE 25 10 97</a>
MODIFICACIÓN RD 1627   1997 por <a href="#">RD 337   2010</a> , de 19 de marzo	<a href="#">BOE 23 03 10</a>
MODIFICACIÓN RD 1627   1997 por <a href="#">RD 1109   2007</a> , de 27 de agosto	<a href="#">BOE 25 08 07</a>
MODIFICACIÓN RD 1627   1997 por <a href="#">RD 604   2006</a> , de 19 de mayo	<a href="#">BOE 29 05 06</a>
MODIFICACIÓN RD 1627   1997 por <a href="#">RD 2177   2004</a> , de 12 de noviembre	<a href="#">BOE 13 11 04</a>
<b>SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b> . <a href="#">RD 485   1997</a> , de 14 de abril	<a href="#">BOE 23 04 97</a>
<b>SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO</b> . <a href="#">RD 486   1997</a> , de 14 de abril	<a href="#">BOE 23 04 97</a>
MODIFICACIÓN RD 486   1997 por <a href="#">RD 2177   2004</a> , de 12 de noviembre	<a href="#">BOE 13 11 04</a>
<b>MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS</b> . <a href="#">RD 487   1997</a> , de 14 de abril	<a href="#">BOE 23 04 97</a>

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.</b> <a href="#">RD 773   1997</a> , de 30 de mayo	<a href="#">BOE 12 06 97</a>
Corrección de errores RD 773   1997	<a href="#">BOE 18 07 97</a>

<b>UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.</b> <a href="#">RD 1215   1997</a> , de 18 de julio	<a href="#">BOE 07 08 97</a>
MODIFICACIÓN RD 1215   1997 por <a href="#">RD 2177   2004</a> , de 12 de noviembre	<a href="#">BOE 13 11 04</a>
DISPOSICIONES PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. <a href="#">RD 614   2001</a>	<a href="#">BOE 21 06 01</a>
DISPOSICIONES SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES, TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. <a href="#">RD 396   2006</a>	<a href="#">BOE 11 04 06</a>
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO. <a href="#">RD 286   2006</a>	<a href="#">BOE 01 03 06</a>

<b>LEY REGULADORA DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN</b> <a href="#">L 32   2006</a> , de 18 de octubre	<a href="#">BOE 19 10 06</a>
MODIFICACIÓN L 32   2006 por RD 25   2009, de 22 de diciembre	<a href="#">BOE 23 12 09</a>
DESARROLLO L 32   2006 por <a href="#">RD 1109   2007</a> , de 24 de agosto	<a href="#">BOE 25 08 07</a>
MODIFICACIÓN RD 1109   2007 por <a href="#">RD 337   2010</a> , de 19 de marzo	<a href="#">BOE 23 03 10</a>
MODIFICACIÓN RD 1109   2007 por RD 327   2009, de 13 de marzo	<a href="#">BOE 14 03 09</a>
Corrección de errores RD 1109   2007	<a href="#">BOE 12 09 07</a>

<b>REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b> <a href="#">L 54   2003</a> , de 12 de diciembre	<a href="#">BOE 13 12 03</a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS AGENTES QUÍMICOS.</b> <a href="#">RD 374   2001</a> , de 6 de abril	<a href="#">BOE 01 05 01</a>
Corrección de errores RD 374   2001	<a href="#">BOE 30 05 01</a>
Corrección de errores RD 374   2001	<a href="#">BOE 22 06 01</a>
<b>TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO</b> <a href="#">RD 396   2006</a> , de 31 de marzo	<a href="#">BOE 11 04 06</a>

<b>PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS VIBRACIONES MECÁNICAS.</b> <a href="#">RD 1311   2005</a> , de 4 de noviembre	<a href="#">BOE 05 11 05</a>
MODIFICACIÓN RD 1311   2005 por <a href="#">RD 330   2009</a> , de 13 de marzo	<a href="#">BOE 26 03 09</a>

<b>PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO ELÉCTRICO.</b> <a href="#">RD 614   2001</a> , de 8 de junio	<a href="#">BOE 21 06 01</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AGENTES CANCERÍGENOS.</b> <a href="#">RD 665   1997</a> , de 12 de mayo	<a href="#">BOE 24 05 97</a>
MODIFICACIÓN RD 665   1997 por <a href="#">RD 349   2003</a> , de 21 de marzo	<a href="#">BOE 05 04 03</a>

<b>PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AL RUIDO.</b> <a href="#">RD 286   2006</a> , de 10 de marzo	<a href="#">BOE 11 03 06</a>
Corrección de errores RD 286   2006	<a href="#">BOE 24 03 06</a>
Corrección de errores RD 286   2006	<a href="#">BOE 14 03 06</a>

<b>ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</b> <a href="#">RD 67   2010</a> , de 29 de enero	<a href="#">BOE 10 02 10</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.</b> <a href="#">ORDEN 9 03 1971</a>	<a href="#">BOE 16 03 71</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS ITC</b> <a href="#">RD 138   2011</a>	<a href="#">BOE 08 03 11</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

#### 4.5. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

<b>DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA]</b> <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda	<a href="#">DB SUA</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

### 5. BARRERAS ARQUITECTONICAS

#### 5.1. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

<b>DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA]</b> <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda	<a href="#">DB SUA</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL <a href="#">RD L 1   2013</a> , de 29 de noviembre	<a href="#">BOE 03 12 13</a>
LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. <a href="#">L 15   1995</a> , de 30 de mayo	<a href="#">BOE 31 05 95</a>
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICADOS. <a href="#">RD 505   2007</a> de 20 de abril	<a href="#">BOE 11 05 07</a>
ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. <a href="#">RD 173   2010</a> de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314   2006, de 17 de marzo.	<a href="#">BOE 11 03 10</a>
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZABLES. <a href="#">Orden VIV   561   2010</a> , de 1 de febrero.	<a href="#">BOE 11 03 10</a>
LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. <a href="#">L 26   2011</a> , de 1 de agosto	<a href="#">BOE 02 08 11</a>
Corrección de errores L 26   2011	<a href="#">BOE 08 10 11</a>
MODIFICACIÓN L 26   2011 por <a href="#">L 12   2012</a> , de 26 de diciembre	<a href="#">BOE 27 12 12</a>

## 6. MEDIO AMBIENTE

### 6.1. MEDIO AMBIENTE

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. <a href="#">D 2414   1961</a> , de 30 de noviembre	<a href="#">BOE 07 12 61</a>
Corrección de errores D 2414   1961	<a href="#">BOE 07 03 62</a>
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS	<a href="#">BOE 02 04 63</a>
LEY DE MONTES <a href="#">L 43   2003</a> , de 21 de noviembre	<a href="#">BOE 22 11 03</a>
MODIFICACIÓN L 43   2003 por <a href="#">L 10   2006</a> , de 28 de abril	<a href="#">BOE 29 04 06</a>
MODIFICACIÓN L 43   2003 por L 25   2009, de 22 de diciembre	<a href="#">BOE 23 12 09</a>
MODIFICACIÓN L 43   2003 por L 21   2015, de 20 de julio	<a href="#">BOE 21 07 15</a>
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. <a href="#">L 34   2007</a> , de 15 de noviembre	<a href="#">BOE 16 11 07</a>
LEY DE AGUAS <a href="#">RD L 1   2001</a> , de 20 de julio	<a href="#">BOE 24 07 01</a>
MODIFICACIÓN RD L 1   2001 por RD <a href="#">L 4   2007</a> , de 13 de abril	<a href="#">BOE 14 04 07</a>
TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS. <a href="#">RD L 1   2008</a> , de 11 de enero	<a href="#">BOE 26 01 08</a>
MODIFICACIÓN RD L 1   2008 por L 40   2010, de 29 de diciembre	<a href="#">BOE 30 12 10</a>
MODIFICACIÓN RD L 1   2008 por L 6   2010, de 24 de marzo	<a href="#">BOE 25 03 10</a>

### 6.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR E INSTRUCCIONES T.C. <a href="#">RD 1890   2008</a>	<a href="#">BOE 19 11 08</a>
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS <a href="#">RD 235   2013</a> , de 5 de abril	<a href="#">BOE 13 04 13</a>
Corrección de errores <a href="#">RD 235   2013</a>	<a href="#">BOE 25 05 13</a>

### 6.3. RESIDUOS

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. <a href="#">RD 105   2008</a> , de 1 de febrero.	<a href="#">BOE 13 02 08</a>
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS <a href="#">Orden MAM   304   2002</a>	<a href="#">BOE 19 02 02</a>

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

Corrección de errores <a href="#">Orden MAM   304   2002</a>	<a href="#">BOE 12 03 02</a>
--------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO</b> <a href="#">RD 1481   2001</a> , de 27 de diciembre	<a href="#">BOE 29 01 02</a>
MODIFICACIÓN RD L 1481   2001 por RD 367   2010, de 26 de marzo	<a href="#">BOE 27 03 10</a>
MODIFICACIÓN RD L 1481   2001 por RD 1304   2009, de 31 de julio	<a href="#">BOE 01 08 09</a>
MODIFICACIÓN RD L 1481   2001 por RD 105   2008, de 1 de febrero	<a href="#">BOE 13 02 08</a>

#### 6.4. RUIDO

<b>LEY RUIDO.</b> <a href="#">L 37   2003</a> , de 17 de noviembre	<a href="#">BOE 18 11 03</a>
MODIFICACIÓN L 37   2003 por RD L 8   2011, de 1 de julio	<a href="#">BOE 07 07 11</a>
DESARROLLO LEY DEL RUIDO: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL. <a href="#">RD 1513   2005</a> , de 16 de diciembre	<a href="#">BOE 17 12 05</a>
DESARROLLO LEY DEL RUIDO: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, [...] MODIFICACIÓN RD 1513   2005 por <a href="#">RD 1367   2007</a>	<a href="#">BOE 23 10 07</a>

### 7. PATRIMONIO

#### 7.1. PATRIMONIO

<b>LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.</b> <a href="#">L 16   1985</a> , de 25 de junio	<a href="#">BOE 29 06 85</a>
DESARROLLO PARCIAL DE LA L 16   1985, DEL <a href="#">PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.</a> <a href="#">RD 111   1986</a> , de 10 de enero	<a href="#">BOE 02 03 94</a>

### 8. URBANISMO

#### 8.1. URBANISMO

<b>LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.</b> <a href="#">RD 7   2015</a> , de 30 de octubre	<a href="#">BOE 31 10 15</a>
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

### 9. VARIOS

#### 9.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

<b>LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO.</b> <a href="#">L 17   2009</a> , de 23 de noviembre	<a href="#">BOE 24 11 09</a>
<b>LEY ÓMNIBUS.</b> <a href="#">L 25   2009</a> , de 22 de diciembre	<a href="#">BOE 23 12 09</a>
<b>ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO.</b> <a href="#">L 20   2007</a> , de 11 de julio	<a href="#">BOE 12 07 07</a>
<b>SOCIEDADES PROFESIONALES.</b> <a href="#">L 2   2007</a> , de 15 de marzo	<a href="#">BOE 16 03 07</a>

#### 9.2. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

<b>INSTRUCCIÓN</b> PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS [RC-08] <a href="#">RD 956   2008</a> , de 6 de junio	<a href="#">BOE 19 06 08</a>
<a href="#">Corrección errores RD 956   2008</a>	<a href="#">BOE 11 09 08</a>

#### 9.3. CONTROL DE CALIDAD

<b>REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS [...]</b> <a href="#">RD 410   2010</a> , de 31 de marzo	<a href="#">BOE 22 04 10</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

#### 9.4. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

<b>POLÍTICA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.</b> <a href="#">RD L 31   1978</a> , de 31 de octubre	<a href="#">BOE 08 11 78</a>
<a href="#">MODIFICACIÓN RD L 31   1978 por RD 3148   1978</a>	<a href="#">BOE 16 01 79</a>

<b>LEY 9/2010</b> , de 30 de agosto, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE	<a href="#">BOE 28 09 10</a>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

NORMATIVA DE APLICACIÓN

<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	
<a href="#">MODIFICACIÓN L 9   2010 por L 10   2013, de 16 de diciembre, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA</a>	<a href="#">BOE 14 01 14</a>
MODIFICACIÓN L10   2013, de MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA por L 7   2014, de 12 de septiembre	<a href="#">BOCvL 19 09 14</a>

<b><u>NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO</u></b>
<a href="#">ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, aprobadas por ORDEN MINISTERIAL de 20 de mayo de 1969, modificadas por OM de 4 de mayo de 1979 y ampliadas por OM de 16 de mayo de 1974</a>

<a href="#">Orden por la que se modifican las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, aprobadas por la Orden de 20 05 69.</a>	<a href="#">BOE 09 05 70</a>
<a href="#">Adaptación de las ORDENANZAS TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, aprobadas por Ordenes de 12 de julio de 1955 y 22 de febrero de 1968 al texto refundido y revisado de la LEGISLACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN Oficial y su Reglamento. Orden 20 05 69.</a>	<a href="#">BOE 23 05 69</a>
<a href="#">Ordenanza trigésima cuarta, «Garajes», de las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. Orden de 16 05 74</a>	<a href="#">BOE 27 05 74</a>

<b><u>NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD</u></b>
<a href="#">ÓRDENES MINISTERIALES de 24 de noviembre de 1976 y de 17 de mayo de 1977</a>

<a href="#">ORDEN POR LA QUE SE REVISAN DETERMINADAS NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.</a>	<a href="#">BOE 14 06 77</a>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. <a href="#">RD 355   1980, de 25 de enero</a>	<a href="#">BOE 28 02 80</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS. <a href="#">Orden 19 05 70</a>	<a href="#">BOE 26 05 70</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

**9.5. OTROS**

REGlamento GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. <a href="#">RD 2816   1982</a> , de 27 de agosto	<a href="#">BOE 06 11 82</a>
MODIFICACIÓN RD 2816   1982 por RD 393   2007, de 23 de marzo	<a href="#">BOE 01 10 83</a>
MODIFICACIÓN RD 2816   1982 por <a href="#">RD 314   2006</a> , de 17 de marzo	<a href="#">BOE 28 03 06</a>
Corrección de errores RD 2816   1982	<a href="#">BOE 01 10 83</a>
Corrección de errores RD 2816   1982	<a href="#">BOE 29 11 82</a>

REGlamento POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. <a href="#">RD 1829   1999</a>	<a href="#">BOE 31 12 99</a>
Corrección errores RD 1829   1999	<a href="#">BOE 11 02 00</a>

## ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEÓN

### 1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

#### 1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS

<a href="#"><u>NORMAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD. D 83   1991, de 22 de abril</u></a>	<a href="#"><u>BOCyL 26 04 91</u></a>
Corrección errores D 83   1991	<a href="#"><u>BOCyL 15 05 91</u></a>

<a href="#"><u>SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS.</u></a> Orden de 26 03 02	<a href="#"><u>BOCyL 11 04 02</u></a>
<a href="#"><u>SOBRE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS.</u></a> ORDEN ICT   61   2003, de 23 de enero	<a href="#"><u>BOCyL 05 02 03</u></a>

<a href="#"><u>OBLIGATORIEDAD INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, Y ALUMBRADO EMERGENCIA EN ASCENSORES.</u></a> <a href="#"><u>Orden 21 12 98</u></a>	<a href="#"><u>BOCyL 20 01 99</u></a>
Corrección de errores a la Orden 21 12 98.	<a href="#"><u>BOCyL 26 04 99</u></a>
MODIFICACIÓN de la Orden 21 12 98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001.	<a href="#"><u>BOCyL 11 12 01</u></a>

#### 1.2. COLEGIOS PROFESIONALES

<a href="#"><u>COLEGIOS PROFESIONALES.</u></a> L 8   1997	<a href="#"><u>BOCyL 10 07 97</u></a>
<a href="#"><u>REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN.</u></a> D 26   2002, de 27 de febrero	<a href="#"><u>BOCyL 27 02 02</u></a>

### 2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

<a href="#"><u>LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN.</u></a> L 3   1998, de 24 de junio	<a href="#"><u>BOE 18 08 98</u></a>
MODIFICACIÓN L 3   1998, de ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CYL por L 5   2014, de 11 de septiembre	<a href="#"><u>BOCyL 19 09 14</u></a>

<a href="#"><u>REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN.</u></a> D 217   2001, de 30 de agosto	<a href="#"><u>BOCyL 04 09 01</u></a>
MODIFICACIÓN D 217   2001 por L 11   2000, de 28 de diciembre	<a href="#"><u>BOCyL 30 12 00</u></a>
MODIFICACIÓN L 11   2000 por DECRETO LEGISLATIVO 1   2006, de 25 de mayo	<a href="#"><u>BOCyL 31 05 06</u></a>

<a href="#"><u>ESTRATEGIA REGIONAL DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.</u></a> <a href="#"><u>Acuerdo 39   2004</u></a>	<a href="#"><u>BOCyL 31 03 04</u></a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

### 3. MEDIO AMBIENTE

#### 3.1. MEDIO AMBIENTE

<a href="#"><u>LEY DE PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN.</u></a> L 4   2015, de 24 de marzo	<a href="#"><u>BOCyL 30 03 15</u></a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<a href="#"><u>LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CASTILLA Y LEÓN.</u></a> D 1   2000, de 18 de mayo	<a href="#"><u>BOCyL 27 10 00</u></a>
Corrección errores D 1   2000	<a href="#"><u>BOCyL 06 11 00</u></a>

<a href="#"><u>LEY PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN</u></a> L 1   2015, de 12 de noviembre	<a href="#"><u>BOCyL 13 11 15</u></a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<a href="#"><u>REGLAMENTO ACTIVIDADES CLASIFICADAS.</u></a> D 159   94, de 14 de julio	<a href="#"><u>BOCyL 20 07 94</u></a>
MODIFICACIÓN parcial D 159   1994 por D 146   2001, de 17 de mayo	<a href="#"><u>BOCyL 30 05 01</u></a>
Corrección errores D 146   2001	<a href="#"><u>BOCyL 18 07 01</u></a>

<a href="#"><u>CONDICIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS, POR SUS NIVELES SONOROS O DE VIBRACIONES.</u></a> D 3   1995, de 12 de enero	<a href="#"><u>BOCyL 17 01 95</u></a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<a href="#"><u>PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL «PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN»</u></a> D 11/2014, de 20 de marzo	<a href="#"><u>BOCyL 24 03 14</u></a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<a href="#"><u>LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN.</u></a> L 5   2009, de 4 de junio	<a href="#"><u>BOCyL 09 06 09</u></a>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------



**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

Corrección errores L 5   2009	<a href="#">BOCyL 19.06.09</a>
MODIFICACIÓN L 5   2009, de RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN por L 7   2014, de 12 de septiembre	<a href="#">BOCyL 19.09.14</a>
MODIFICACIÓN L 5   2009, de RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN por L 10   2014, de 22 de diciembre	<a href="#">BOCyL 29.12.14</a>

<b>LEY DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN. L 3   2009, de 6 de abril</b>	<a href="#">BOCyL 16.04.09</a>
MODIFICACIÓN L 3   2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 5   2014, de 11 de septiembre	<a href="#">BOCyL 19.09.14</a>
MODIFICACIÓN L 3   2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 10   2014, de 22 de diciembre	<a href="#">BOCyL 29.12.14</a>
MODIFICACIÓN L 3   2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 4   2015, de 24 de marzo	<a href="#">BOCyL 30.03.15</a>

**3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA**

<b>PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. <a href="#">D 55   2011</a>, de 21 de septiembre</b>	<a href="#">BOCyL 21.09.11</a>
MODIFICACIÓN D 55   2011 por <a href="#">D 9   2013</a> , de 28 de febrero	<a href="#">BOCyL 06.03.13</a>

<b>PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN <a href="#">ORDEN EYE   23   2012</a>, de 12 de enero</b>	<a href="#">BOCyL 31.01.12</a>
MODIFICACIÓN ORDEN EYE   23   2012 por ORDEN EYE   362   2013	<a href="#">BOCyL 28.05.13</a>
MODIFICACIÓN ORDEN EYE   23   2012 por ORDEN EYE   1034   2013	<a href="#">BOCyL 24.12.13</a>

**4. PATRIMONIO**

<b><a href="#">LEY DE PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 12   2002, de 11 de julio</a></b>	<a href="#">BOCyL 19.07.02</a>
MODIFICACIÓN <a href="#">L 12   2002 del PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN por L 8   2004</a>	<a href="#">BOCyL 23.12.04</a>

<b><a href="#">PLAN PAHIS 2004 2012</a>, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN. <a href="#">Acuerdo 37   2005</a>, de 31 de marzo.</b>	<a href="#">BOCyL 06.04.05</a>
Corrección errores Acuerdo 37   2005	<a href="#">BOCyL 27.04.05</a>

<b>REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. <a href="#">D 37   2007</a></b>	<a href="#">BOCyL 25.04.07</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**5. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

<b><a href="#">LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 10 1998, de 5 de diciembre</a></b>	<a href="#">BOCyL 10.12.98</a>
Corrección de errores L 10   1998	<a href="#">BOCyL 18.11.99</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 13   2003, de 23 de diciembre	<a href="#">BOCyL 30.12.03</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 9   2004, de 28 de diciembre	<a href="#">BOCyL 31.12.04</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 13   2005, de 27 de diciembre	<a href="#">BOCyL 29.12.05</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 14   2006, de 4 de diciembre	<a href="#">BOCyL 18.12.06</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 4   2008, de 15 de septiembre	<a href="#">BOCyL 18.09.08</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 3   2010, de 26 de marzo	<a href="#">BOCyL 30.03.10</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 1   2013, de 28 de febrero	<a href="#">BOCyL 07.03.13</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 7   2013, de 27 de septiembre	<a href="#">BOCyL 01.10.13</a>
MODIFICACIÓN L 10   1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 7   2014, de 12 de septiembre	<a href="#">BOCyL 19.09.14</a>

<b><a href="#">LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5   1999</a>, de 8 de abril</b>	<a href="#">BOCyL 15.04.99</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 10   2002, de 10 de julio	<a href="#">BOCyL 12.07.02</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 21   2002, de 27 de diciembre	<a href="#">BOCyL 30.12.02</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 13   2003, de 23 de diciembre	<a href="#">BOCyL 30.12.03</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 13   2005, de 27 de diciembre	<a href="#">BOCyL 29.12.05</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 09   2007, de 27 de diciembre	<a href="#">BOCyL 28.12.07</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 04   2008, de 15 de septiembre	<a href="#">BOCyL 18.09.08</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 17   2008, de 23 de diciembre	<a href="#">BOCyL 29.12.08</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 09   2010, de 30 de agosto	<a href="#">BOCyL 07.09.10</a>



**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 19   2010, de 22 de diciembre	<a href="#">BOCyL 23 12 10</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 01   2012, de 28 de febrero	<a href="#">BOCyL 29 02 12</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 7   2014, de 12 de septiembre	<a href="#">BOCyL 19 09 14</a>
MODIFICACIÓN L 5   1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 4   2015, de 24 de marzo	<a href="#">BOCyL 30 03 15</a>

<b><a href="#">REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. D 22   2004 , de 29 de enero</a></b>	<a href="#">BOCyL 02 02 04</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 99   2005, de 22 de diciembre	<a href="#">BOCyL 26 12 05</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 68   2006, de 5 de octubre	<a href="#">BOCyL 11 10 06</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 6   2008, de 24 de enero	<a href="#">BOCyL 25 01 08</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 4   2008, de 15 de septiembre	<a href="#">BOCyL 18 09 08</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 45   2009, de 9 de julio	<a href="#">BOCyL 17 07 09</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 10   2013, de 7 de marzo	<a href="#">BOCyL 13 03 13</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 24   2013, de 27 de junio	<a href="#">BOCyL 03 07 13</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 11   2013, de 27 de diciembre	<a href="#">BOCyL 27 12 13</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 32   2014, de 24 de julio	<a href="#">BOCyL 28 07 14</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 7   2014, de 12 de septiembre	<a href="#">BOCyL 19 09 14</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 10   2014, de 22 de diciembre	<a href="#">BOCyL 29 12 14</a>
MODIFICACIÓN D 22   2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por <a href="#">D 06   2016 , de 3 de marzo</a>	<a href="#">BOCyL 04 03 16</a>
Corrección de errores <a href="#">D 06   2016</a>	<a href="#">BOCyL 15 04 16</a>

<b>MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO. L 4   2008, de 15 de septiembre</b>	<a href="#">BOCyL 18 09 08</a>
<b><a href="#">INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para la aplicación del REGLAMENTO DE URBANISMO tras la entrada en vigor de la L 4   2008 ORDEN FOM 1602   2008</a></b>	<a href="#">BOCyL 19 09 08</a>

<b>ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA EN CASTILLA Y LEÓN. <a href="#">D82   2008</a>, de 4 de diciembre</b>	<a href="#">BOCyL 10 12 08</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

<b><a href="#">INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para aplicar en Castilla y León la L8   2007 de Suelo Orden FOM 1083   2007</a></b>	<a href="#">BOCyL 18 06 07</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

<b><a href="#">INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 1   2016 sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.</a></b>	<a href="#">BOCyL 08 04 16</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**6. OTROS**

<b>APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 17   2015, de 26 de febrero</b>	<a href="#">BOCyL 27 02 15</a>
<b>ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO HOTELERO. D 65   2015, de 08 de octubre</b>	<a href="#">BOCyL 09 10 15</a>
Corrección de errores D 65   2015	<a href="#">BOCyL 27 10 15</a>
<b>ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN. D 12   2016, de 21 de abril</b>	<a href="#">BOCyL 25 04 16</a>

## ANEXO II: NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

### 1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE

#### 1.1. DB SE ACERO

Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto.

<b>UNE-ENV 1993-1-1:1996</b>	EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación.
<b>UNE-ENV 1090-1:1997</b>	EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
<b>UNE-ENV 1090-2:1999</b>	EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío.
<b>UNE-ENV 1090-3:1997</b>	EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico.
<b>UNE-ENV 1090-4:1998</b>	EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca.
<b>UNE EN 10025-2</b>	PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO, PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE USO GENERAL. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
<b>UNE EN 10210-1:1994</b>	PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO DE GRANO FINO. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
<b>UNE EN 10219-1:1998</b>	PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCIÓN CONFORMADOS EN FRÍO DE ACERO NO ALEADO Y DE GRANO FINO. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
<b>UNE EN 1993-1-10</b>	EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura.
<b>UNE EN ISO 14555:1999</b>	SOLDEO. SOLDEO POR ARCO DE ESPÁRRAGOS DE MATERIALES METÁLICOS.
<b>UNE EN 287-1:1992</b>	CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES. SOLDEO POR FUSIÓN. Parte 1: aceros.
<b>UNE EN ISO 8504-1:2002</b>	PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. Parte 1: Principios generales.
<b>UNE EN ISO 8504-2:2002</b>	PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. Parte 2: Limpieza por chorreo abrasivo.
<b>UNE EN ISO 8504-3:2002</b>	PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
<b>UNE EN ISO 1460:1996</b>	RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. RECUBRIMIENTOS DE GALVANIZACIÓN EN CALIENTE SOBRE MATERIALES FÉRRICOS. DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA MASA POR UNIDAD DE ÁREA.
<b>UNE EN ISO 1461:1999</b>	RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS ACABADOS DE HIERRO Y ACERO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.
<b>UNE EN ISO 7976-1:1989</b>	TOLERANCIAS PARA EL EDIFICIO - MÉTODOS DE MEDIDA DE EDIFICIOS Y DE PRODUCTOS DEL EDIFICIO - parte 1: Métodos e instrumentos
<b>UNE EN ISO 7976-2:1989</b>	TOLERANCIAS PARA EL EDIFICIO - MÉTODOS DE MEDIDA DE EDIFICIOS Y DE PRODUCTOS DEL EDIFICIO - parte 2: Posición de puntos que miden.
<b>UNE EN ISO 6507-1:1998</b>	MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE DUREZA VICKERS. Parte 1: Métodos de ensayo.
<b>UNE EN ISO 2808:2000</b>	PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PELÍCULA.
<b>UNE EN ISO 4014:2001</b>	PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASES A Y B. [ISO 4014:1990].
<b>UNE EN ISO 4016:2001</b>	PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASE C. [ISO 4016:1999].
<b>UNE EN ISO 4017:2001</b>	TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASES A Y B. [ISO 4017:1999].
<b>UNE EN ISO 4018:2001</b>	TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASE C. [ISO 4018:1999].
<b>UNE EN 24032:1992</b>	TUERCAS HEXAGONALES, TIPO 1. PRODUCTO DE CLASES A Y B. [ISO 4032:1986]
<b>UNE EN ISO 4034:2001</b>	TUERCAS HEXAGONALES. PRODUCTO DE CLASE C. [ISO 4034:1999].
<b>UNE EN ISO 7089:2000</b>	ARANDELAS PLANAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE A. [ISO 7089:2000].
<b>UNE EN ISO 7090:2000</b>	ARANDELAS PLANAS ACHAFLANADAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE A. [ISO 7090:2000].
<b>UNE EN ISO 7091:2000</b>	ARANDELAS PLANAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE C. [ISO 7091:2000].

#### 1.2. DB SE CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

<b>UNE 22 381:1993</b>	CONTROL DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURAS
<b>UNE 22 950-1:1990</b>	PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS. ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial
<b>UNE 22 950-2:1990</b>	PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS. ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta [ensayo brasileño].

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>UNE 80 303-1:2001</b>	CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
<b>UNE 80 303-2:2001</b>	CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
<b>UNE 80 303-3:2001</b>	CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación.
<b>UNE 103 101:1995</b>	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.
<b>UNE 103 102:1995</b>	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN. MÉTODO DEL DENSÍMETRO.
<b>UNE 103 103:1994</b>	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE.
<b>UNE 103 104:1993</b>	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO.
<b>UNE 103 108:1996</b>	DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO.
<b>UNE 103 200:1993</b>	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS.
<b>UNE 103 202:1995</b>	DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO.
<b>UNE 103 204:1993</b>	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO.
<b>UNE 103 300:1993</b>	DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA.
<b>UNE 103 301:1994</b>	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA
<b>UNE 103 302:1994</b>	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO.
<b>UNE 103 400:1993</b>	ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO.
<b>UNE 103 401:1998</b>	DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO.
<b>UNE 103 402:1998</b>	DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES DE UNA MUESTRA DE SUELO EN EL EQUIPO TRIAXIAL
<b>UNE 103 405:1994</b>	GEOTECNIA. ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO.
<b>UNE 103 500:1994</b>	GEOTECNIA. ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR NORMAL.
<b>UNE 103 501:1994</b>	GEOTECNIA. ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR MODIFICADO.
<b>UNE 103 600:1996</b>	DETERMINACIÓN DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL APARATO LAMBE.
<b>UNE 103 601:1996</b>	ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO.
<b>UNE 103 602:1996</b>	ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO.
<b>UNE 103 800:1992</b>	GEOTECNIA. ENSAYOS IN SITU. ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR [SPT]
<b>UNE 103 801:1994</b>	PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA.
<b>UNE 103 802:1998</b>	GEOTECNIA. PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA PESADA.
<b>UNE 103 804:1993</b>	GEOTECNIA. PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA EL ENSAYO DE PENETRACIÓN CON EL CONO [CPT].
<b>UNE EN 1 536:2000</b>	EJECUCIÓN DE TRABAJOS ESPECIALES DE GEOTECNIA. PILOTES PERFORADOS.
<b>UNE EN 1 537:2001</b>	EJECUCIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS ESPECIALES. ANCLAJES.
<b>UNE EN 1 538:2000</b>	EJECUCIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS ESPECIALES. MUROS-PANTALLA.
<b>UNE EN 12 699:2001</b>	REALIZACIÓN DE TRABAJOS GEOTÉCNICOS ESPECIALES. PILOTES DE DESPLAZAMIENTO.

NORMATIVA ASTM

<b>ASTM:G57-78 [G57-95a]</b>	STANDARD TEST METHOD FOR FIELD MEASUREMENT OF SOIL RESISTIVITY USING THE WENNER FOUR-ELECTRODE METHOD.
<b>ASTM:D 4428/D4428M-00</b>	STANDARD TEST METHODS FOR CROSSHOLE SEISMIC TESTING.

NORMATIVA NLT

<b>NLT 225:1999</b>	ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE DESMORONAMIENTO EN AGUA.
<b>NLT 254:1999</b>	ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS.
<b>NLT 251:1996</b>	DETERMINACIÓN DE LA DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO DE ROCAS BLANDAS.

<b>1.3. DB SE FABRICA</b>
---------------------------

<b>UNE EN 771-1:2003</b>	ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
<b>UNE EN 771-2:2000</b>	ESPECIFICACIÓN DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
<b>EN 771-3:2003</b>	SPECIFICATION FOR MASONRY UNITS - Part 3: Aggregate concrete masonry units [Dense and light-weight aggregates]
<b>UNE EN 771-4:2000</b>	ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.
<b>UNE EN 772-1:2002</b>	MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
<b>UNE EN 845-1:200</b>	ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
<b>UNE EN 845-3:2001</b>	ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.
<b>UNE EN 846-2:2001</b>	MÉTODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
<b>UNE EN 846-5 :2001</b>	MÉTODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

	desplazamiento de las llaves [ensayo entre dos elementos].
<b>UNE EN 846-6:2001</b>	MÉTODOS DE ENSAYO DE COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves [ensayo sobre un solo extremo].
<b>UNE EN 998-2:2002</b>	ESPECIFICACIONES DE LOS MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA. Parte 2: Morteros para albañilería
<b>UNE EN 1015-11:2000</b>	MÉTODOS DE ENSAYO DE LOS MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.
<b>UNE EN 1052-1:1999</b>	MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
<b>UNE EN 1052-2:2000</b>	MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
<b>UNE EN 1052-3 :2003</b>	MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.
<b>UNE EN 1052-4:2001</b>	MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad
<b>UNE EN 10088-1:1996</b>	ACEROS INOXIDABLES. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
<b>UNE EN 10088-2:1996</b>	ACEROS INOXIDABLES. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso general.
<b>UNE EN 10088-3:1996</b>	ACEROS INOXIDABLES. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambón y perfiles para aplicaciones en general.
<b>UNE ENV 10080:1996</b>	ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO. ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500. CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO PARA BARRAS, ROLLOS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS.
<b>EN 10138-1</b>	ACEROS PARA PRETENSADO - Parte 1: Requisitos generales.

**1.4. DB SE MADERA**

<b>UNE 36137: 1996</b>	BANDAS [CHAPAS Y BOBINAS], DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN, GALVANIZADAS EN CONTINUO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO.
<b>UNE 56544: 2003</b>	CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA ASERRADA DE CONÍFERA PARA USO ESTRUCTURAL.
<b>UNE 56530: 1977</b>	CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE LA MADERA. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD MEDIANTE HIGRÓMETRO DE RESISTENCIA.
<b>UNE 56544: 1997</b>	CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL.
<b>UNE 102023: 1983</b>	PLACAS DE CARTÓN-YESO. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES. [EN TANTO NO SE DISPONGA DE LA PREN 520]
<b>UNE 112036: 1993</b>	RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. DEPÓSITOS ELECTROLÍTICOS DE CINCO SOBRE HIERRO O ACERO.
<b>UNE EN 300: 1997</b>	TABLEROS DE VIRUTAS ORIENTADAS.[OSB]. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES.
<b>UNE EN 301: 1994</b>	ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. ADHESIVOS DE POLICONDENSACIÓN DE TIPOS FENÓLICO Y AMINOPLÁSTICOS. CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO.
<b>UNE EN 302-1: 1994</b>	ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. MÉTODOS DE ENSAYO. Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura por tracción longitudinal.
<b>UNE EN 302-2: 1994</b>	ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la delaminación. [Método de laboratorio].
<b>UNE EN 302-3: 1994</b>	ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal.
<b>UNE EN 302-4: 1994</b>	ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción sobre la resistencia a la cizalladura.
<b>UNE EN 309: 1994</b>	TABLEROS DE PARTÍCULAS. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN.
<b>UNE EN 312-1: 1997</b>	TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. [+ERRATUM]
<b>UNE EN 312-4: 1997</b>	TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente seco
<b>UNE EN 312-5: 1997</b>	TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente húmedo
<b>UNE EN 312-6: 1997</b>	TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente seco
<b>UNE EN 312-7: 1997</b>	TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente húmedo
<b>UNE EN 313-1: 1996</b>	TABLEROS CONTRACHAPADOS. CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA. Parte 1: Clasificación.
<b>UNE EN 313-2: 1996</b>	TABLEROS CONTRACHAPADOS. CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA. Parte 2: Terminología.
<b>UNE EN 315: 1994</b>	TABLEROS CONTRACHAPADOS. TOLERANCIAS DIMENSIONALES.
<b>UNE EN 316: 1994</b>	TABLEROS DE FIBRAS. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y SÍMBOLOS.
<b>UNE EN 335-1: 1993</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS MATERIALES DERIVADOS. DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE RIESGO DE ATAQUE BIOLÓGICO. Parte 1: Generalidades.
<b>UNE EN 335-2: 1994</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS. DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE RIESGO DE ATAQUE BIOLÓGICO. Parte 2: Aplicación a madera maciza.

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>UNE EN 335-3: 1996</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS. DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE RIESGO DE ATAQUE BIOLÓGICO. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. [+ ERRATUM].
<b>UNE EN 336: 1995</b>	MADERA ESTRUCTURAL. CONÍFERAS Y CHOPO. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS.
<b>UNE EN 338: 1995</b>	MADERA ESTRUCTURAL. CLASES RESISTENTES.
<b>UNE EN 350-1: 1995</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA MACIZA. Parte 1: Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera.
<b>UNE EN 350-2: 1995</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA MACIZA. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia en Europa
<b>UNE EN 351-1: 1996</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA.. MADERA MACIZA TRATADA CON PRODUCTOS PROTECTORES. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. [+ ERRATUM]
<b>UNE EN 351-2: 1996</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. MADERA MACIZA TRATADA CON PRODUCTOS PROTECTORES. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis.
<b>UNE EN 383: 1998</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Y DEL MÓDULO DE APLASTAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE TIPO CLAVIJA.
<b>UNE EN 384: 2004</b>	MADERA ESTRUCTURAL. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y LA DENSIDAD.
<b>UNE EN 386: 1995</b>	MADERA LAMINADA ENCOLADA. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE FABRICACIÓN.
<b>UNE EN 390: 1995</b>	MADERA LAMINADA ENCOLADA. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS.
<b>UNE EN 408: 1996</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA ASERRADA Y MADERA LAMINADA ENCOLADA PARA USO ESTRUCTURAL. DETERMINACIÓN DE ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS.
<b>UNE EN 409: 1998</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO PLÁSTICO DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE TIPO CLAVIJA. CLAVOS.
<b>UNE EN 460: 1995</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA MACIZA. GUÍA DE ESPECIFICACIONES DE DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA PARA SU UTILIZACIÓN SEGÚN LAS CLASES DE RIESGO [DE ATAQUE BIOLÓGICO]
<b>UNE EN 594: 1996</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA Y RIGIDEZ AL DESCUADRE DE LOS PANELES DE MURO ENTRAMADO.
<b>UNE EN 595: 1996</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA Y RIGIDEZ DE LAS CERCHAS.
<b>UNE EN 599-1: 1997</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. PRESTACIONES DE LOS PROTECTORES DE LA MADERA DETERMINADAS MEDIANTE ENSAYOS BIOLÓGICOS. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.
<b>UNE EN 599-2: 1996</b>	DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DE LA MADERA ESTABLECIDAS MEDIANTE ENSAYOS BIOLÓGICOS. Parte 2: Clasificación y etiquetado.
<b>UNE EN 622-1: 2004</b>	TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 1: Especificaciones generales.
<b>UNE EN 622-2: 1997</b>	TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
<b>UNE EN 622-3: 1997</b>	TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
<b>UNE EN 622-5: 1997</b>	TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco [MDF].
<b>UNE EN 636-1: 1997</b>	TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente seco.
<b>UNE EN 636-2: 1997</b>	TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente húmedo.
<b>UNE EN 636-3: 1997</b>	TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior.
<b>UNE EN 789: 1996</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA.
<b>UNE EN 1058: 1996</b>	TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE LA DENSIDAD.
<b>UNE EN 1193: 1998</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA ESTRUCTURAL Y MADERA LAMINADA ENCOLADA. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A ESFUERZO CORTANTE Y DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS EN DIRECCIÓN PERPENDICULAR A LA FIBRA.
<b>UNE EN 26891: 1992</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. UNIONES REALIZADAS CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICOS. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DESLIZAMIENTO.
<b>UNE EN 28970: 1992</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. ENSAYO DE UNIONES REALIZADAS CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICOS. REQUISITOS PARA LA DENSIDAD DE LA MADERA.
<b>UNE EN 1194</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA LAMINADA ENCOLADA. CLASES RESISTENTES Y DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS.
<b>UNE EN 1912: 1999</b>	MADERA ESTRUCTURAL. CLASES RESISTENTES. ASIGNACIÓN DE ESPECIES Y CALIDAD VISUALES.
<b>UNE EN 1059: 2000</b>	ESTRUCTURAS DE MADERA. REQUISITOS DE LAS CERCHAS FABRICADAS CON CONECTORES DE PLACAS METÁLICAS DENTADAS.
<b>UNE EN 13183-1: 2002</b>	CONTENIDO DE HUMEDAD DE UNA PIEZA DE MADERA ASERRADA. Parte 1: Determinación por el método

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

	de secado en estufa.
<b>UNE EN 13183-2: 2003</b>	CONTENIDO DE HUMEDAD DE UNA PIEZA DE MADERA ASERRADA. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica.
<b>UNE EN 12369-1: 2003</b>	TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. VALORES CARACTERÍSTICOS PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. [+ Corrección 2003]
<b>UNE EN 12369-2: 2004</b>	TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. VALORES CARACTERÍSTICOS PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL. Parte 2: Tablero contrachapado
<b>UNE EN 14251: 2004</b>	MADERA EN ROLLO ESTRUCTURAL. MÉTODOS DE ENSAYO

**2. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SI**

**2.1. REACCIÓN AL FUEGO**

<b>UNE EN 13501-1: 2002</b>	CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
<b>UNE EN 13501-5</b>	CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
<b>UNE EN ISO 1182: 2002</b>	ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN - ENSAYO DE NO COMBUSTIBILIDAD.
<b>UNE ENV 1187: 2003</b>	MÉTODOS DE ENSAYO PARA CUBIERTAS EXPUESTAS A FUEGO EXTERIOR.
<b>UNE EN ISO 1716: 2002</b>	ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN - DETERMINACIÓN DEL CALOR DE COMBUSTIÓN.
<b>UNE EN ISO 9239-1: 2002</b>	ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELOS Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.
<b>UNE EN ISO 11925-2:2002</b>	ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - INFLAMABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN CUANDO SE SOMETEN A LA ACCIÓN DIRECTA DE LA LLAMA. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única.
<b>UNE EN 13823: 2002</b>	ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN - PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EXCLUYENDO REVESTIMIENTOS DE SUELOS, EXPUESTOS AL ATAQUE TÉRMICO PROVOCADO POR UN ÚNICO OBJETO ARDIENDO.
<b>UNE EN 13773: 2003</b>	TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS Y CORTINAJES. ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN.
<b>UNE EN 13772: 2003</b>	TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS Y CORTINAJES. MEDICIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA DE PROBETAS ORIENTADAS VERTICALMENTE FRENTE A UNA FUENTE DE IGNICIÓN DE LLAMA GRANDE.
<b>UNE EN 1101:1996</b>	TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS Y CORTINAJES. PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA DETERMINAR LA INFLAMABILIDAD DE PROBETAS ORIENTADAS VERTICALMENTE [LLAMA PEQUEÑA].
<b>UNE EN 1021- 1:1994</b>	"VALORACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión".
<b>UNE EN 1021-2:1994</b>	MOBILIARIO. VALORACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TAPIZADO. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
<b>UNE 23727: 1990</b>	ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

**2.2. RESISTENCIA AL FUEGO**

<b>UNE EN 13501-2: 2004</b>	CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidos las instalaciones de ventilación.
<b>UNE EN 13501-3</b>	CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
<b>UNE EN 13501-4</b>	CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.
<b>UNE EN 1363-1: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 1: Requisitos generales.
<b>UNE EN 1363-2: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
<b>UNE EN 1364-1: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 1: Paredes.
<b>UNE EN 1364-2: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 2: Falsos techos.
<b>UNE EN 1364-3</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real [conjunto completo]
<b>UNE EN 1364-3</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>UNE EN 1364-5</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
<b>UNE EN 1365-1: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 1: Paredes.
<b>UNE EN 1365-2: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 2: Suelos y cubiertas.
<b>UNE EN 1365-3: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 3: Vigas.
<b>UNE EN 1365-4: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 4: Pilares.
<b>UNE EN 1365-5: 2004</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 5: Balcones y pasarelas.
<b>UNE EN 1365-6: 2004</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 6: Escaleras.
<b>UNE EN 1366-1: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 1: Conductos.
<b>UNE EN 1366-2: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 2: Compuertas cortafuegos.
<b>UNE EN 1366-3: 2005</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 3: Sellados de penetraciones
<b>UNE EN 1366-4</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 4: Sellados de juntas lineales.
<b>UNE EN 1366-5: 2004</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 5: Conductos para servicios y patinillos
<b>UNE EN 1366-6: 2005</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 6: Suelos elevados.
<b>UNE EN 1366-7: 2005</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
<b>UNE EN 1366-8: 2005</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 8: Conductos para extracción de humos.
<b>UNE EN 1366-9</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio.
<b>UNE EN 1366-10</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 10: Compuertas para control de humos.
<b>UNE EN 1634-1: 2000</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
<b>UNE EN 1634-2</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
<b>UNE EN 1634-3: 2001</b>	ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
<b>UNE EN 81-58: 2004</b>	REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES – EXÁMENES Y ENSAYOS. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso
<b>UNE ENV 13381-1</b>	ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
<b>UNE ENV 13381-2: 2004</b>	ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 2: Membranas protectoras verticales.
<b>UNE ENV 13381-3: 2004</b>	ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
<b>UNE ENV 13381-4: 2005</b>	ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero.
<b>UNE ENV 13381-5: 2005</b>	ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas.
<b>UNE ENV 13381-6: 2004</b>	ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenas de hormigón
<b>UNE ENV 13381-7: 2002</b>	ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera.
<b>UNE EN 14135: 2005</b>	REVESTIMIENTOS. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.
<b>UNE EN 15080-2</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 2: Paredes no portantes.
<b>UNE EN 15080-8</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 8: Vigas.
<b>UNE EN 15080-12</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 12: Sellados de penetración.
<b>UNE EN 15080-14</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.
<b>UNE EN 15080-17</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio.
<b>UNE EN 15080-19</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
<b>UNE EN 15254-1</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 1: Generalidades.
<b>UNE EN 15254-2</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso
<b>UNE EN 15254-3</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 3: Tabiques ligeros.
<b>UNE EN 15254-4</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 4: Tabiques acristalados.
<b>UNE EN 15254-5</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

	PORTANTES Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos.
<b>UNE EN 15254-6</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES Parte 6: Tabiques desmontables.
<b>UNE EN 15269-1</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
<b>UNE EN 15269-2</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
<b>UNE EN 15269-3</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
<b>UNE EN 15269-4</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
<b>UNE EN 15269-5</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
<b>UNE EN 15269-6</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 6: Puertas correderas de madera.
<b>UNE EN 15269-7</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 7: Puertas correderas de acero.
<b>UNE EN 15269-8</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
<b>UNE EN 15269-9</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
<b>UNE EN 15269-10</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 10: Cierres enrollables de acero.
<b>UNE EN 15269-20</b>	EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS Parte 20: Puertas para control del humo.
<b>UNE EN 1991-1-2: 2004</b>	EUROCÓDIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.
<b>UNE ENV 1992-1-2: 1996</b>	EUROCÓDIGO 2: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego
<b>UNE ENV 1993-1-2: 1995</b>	EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego
<b>UNE ENV 1994-1-2: 1996</b>	EUROCÓDIGO 4: PROYECTO DE ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGÓN Y ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego
<b>UNE ENV 1995-1-2: 1999</b>	EUROCÓDIGO 5: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
<b>UNE ENV 1996-1-2: 1995</b>	EUROCÓDIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.
<b>UNE EN 1992-1-2: 2004</b>	EUROCÓDIGO 2: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
<b>UNE EN 1993-1-2: 2005</b>	EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
<b>UNE EN 1994-1-2: 2005</b>	EUROCÓDIGO 4: PROYECTO DE ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGÓN Y ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
<b>UNE EN 1995-1-2: 2004</b>	EUROCÓDIGO 5: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
<b>UNE EN 1996-1-2: 2005</b>	EUROCÓDIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego

**2.3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR**

<b>UNE EN 12101-1:2005</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
<b>UNE EN 12101-2: 2004</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
<b>UNE EN 12101-3: 2002</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
<b>UNE 23585: 2004</b>	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA Y EVACUACIÓN DE HUMO [SCTEH]. REQUISITOS Y MÉTODOS DE CÁLCULO Y DISEÑO PARA PROYECTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE EVACUACIÓN DE HUMOS EN CASO DE INCENDIO.
<b>UNE EN 12101-6</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos
<b>UNE EN 12101-7</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
<b>UNE EN 12101-8</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
<b>UNE EN 12101-9</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 9: Especificaciones para paneles de



**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

	control.
<b>UNE EN 12101-10</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica.
<b>UNE EN 12101-11</b>	SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en función del tiempo.

**2.4. HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO**

<b>UNE EN 1125: 2003</b>	VC1 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA ACTIVADOS POR UNA BARRA HORIZONTAL. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.
<b>UNE EN 179: 2003</b>	VC1 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA ACCIONADOS POR UNA MANILLA O UN PULSADOR PARA SALIDAS DE SOCORRO. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.
<b>UNE EN 1154: 2003</b>	HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE CIERRE CONTROLADO DE PUERTAS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.
<b>UNE EN 1155: 2003</b>	HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA PUERTAS BATIENTES. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.
<b>UNE EN 1158: 2003</b>	HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE COORDINACIÓN DE PUERTAS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.
<b>UNE EN 13633</b>	HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO CONTROLADOS ELÉCTRICAMENTE PARA SALIDAS DE EMERGENCIA. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.
<b>UNE EN 13637</b>	HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA CONTROLADOS ELÉCTRICAMENTE PARA SALIDAS DE EMERGENCIA. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.

**2.5. SEÑALIZACIÓN**

<b>UNE 23033-1:1981</b>	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN.
<b>UNE 23034:1988</b>	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. VÍAS DE EVACUACIÓN.
<b>UNE 23035-4:2003</b>	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE. PARTE 4: CONDICIONES GENERALES MEDICIONES Y CLASIFICACIÓN.

**2.6. OTRAS MATERIAS**

<b>UNE EN ISO 13943: 2001</b>	SEGURIDAD CONTRA INCENDIO. VOCABULARIO.
-------------------------------	-----------------------------------------

**3. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA**

NORMAS DE REFERENCIA

**3.1. RESBALADICIDAD**

<b>UNE ENV 12633:2003</b>	MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS PULIDOS Y SIN PULIR.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3.2. PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES**

<b>UNE EN 13241-1:2004</b>	NORMA DE PRODUCTO. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos.
<b>UNE EN 12635:2002+A1:2009</b>	INSTALACIÓN Y USO.

**3.3. PUERTAS**

<b>UNE EN 12046-2:2000</b>	FUERZAS DE MANIOBRA. MÉTODO DE ENSAYO. Parte 2: Puertas
----------------------------	---------------------------------------------------------

**3.4. VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN**

<b>UNE EN 12600:2003</b>	ENSAYO PENDULAR. MÉTODO DE ENSAYO AL IMPACTO Y CLASIFICACIÓN PARA VIDRIO PLANO.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

**3.5. ASCENSORES**

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>UNE EN 81-70:2004+A1:2005</b>	REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES. APLICACIONES PARTICULARES PARA LOS ASCENSORES DE PASAJEROS Y DE PASAJEROS Y CARGAS. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad.
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3.6. SEÑALIZACIÓN**

<b>UNE 41501:2002</b>	SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD. REGLAS Y GRADOS DE USO.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------

**RECOMENDACIONES**

**3.1. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MECÁNICOS**

<b>UNE EN 81-40:2009</b>	REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES. ASCENSORES ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGAS. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida
<b>ISO 9386-1:2000</b>	POWER-OPERATED LIFTING PLATFORMS FOR PERSONS WITH IMPAIRED MOBILITY. RULES FOR SAFETY, DIMENSIONS AND FUNCTIONAL OPERATION. Part 1: Vertical lifting platforms.

**3.2. PAVIMENTOS**

<b>UNE CEN/TS 15209:2009 EX</b>	INDICADORES PARA PAVIMENTOS DE SUPERFICIE TÁCTIL DE HORMIGÓN, ARCILLA Y PIEDRA NATURAL.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

**3.3. MECANISMOS**

<b>UNE 200007:2007 IN</b>	ACCESIBILIDAD EN LAS INTERFACES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

**3.4. SEÑALIZACIÓN**

<b>UNE 170002:2009</b>	REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD PARA LA ROTULACIÓN.
<b>UNE 1142:1990 IN</b>	ELABORACIÓN Y PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS DESTINADOS A LA INFORMACIÓN DEL PÚBLICO.

**4. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS**

<b>UNE EN 295-1:1999</b>	"TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 1: Requisitos".
<b>UNE EN 295-2:2000</b>	"TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 2: Control de calidad y muestreo".
<b>UNE EN 295-4/AC:1998</b>	"TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles".
<b>UNE EN 295-5/AI:1999</b>	"TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres perforadas y sus accesorios".
<b>UNE EN 295-6:1996</b>	"TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres".
<b>UNE EN 295-7:1996</b>	"TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hínca".
<b>UNE EN 545:2002</b>	"TUBOS, RACORES Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y SUS UNIONES PARA CANALIZACIONES DE AGUA. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO".
<b>UNE EN 598:1996</b>	"TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y SUS UNIONES PARA EL SANEAMIENTO. PRESCRIPCIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO".
<b>UNE EN 607:1996</b>	"CANALONES SUSPENDIDOS Y SUS ACCESORIOS DE PVC. DEFINICIONES, EXIGENCIAS Y MÉTODOS DE ENSAYO".
<b>UNE EN 612/AC:1996</b>	"CANALONES DE ALERO Y BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES DE CHAPA METÁLICA. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES".
<b>UNE EN 877:2000</b>	"TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN, SUS UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES DESTINADOS A LA EVACUACIÓN DE AGUAS DE LOS EDIFICIOS. REQUISITOS, MÉTODOS DE ENSAYO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD".
<b>UNE EN 1 053:1996</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. SISTEMAS DE CANALIZACIONES TERMOPLÁSTICAS PARA APLICACIONES SIN PRESIÓN. MÉTODO DE ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA".
<b>UNE EN 1 054:1996</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. SISTEMAS DE CANALIZACIONES TERMOPLÁSTICAS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. MÉTODO DE ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AIRE DE LAS UNIONES".
<b>UNE EN 1 092-1:2002</b>	"BRIDAS Y SUS UNIONES. BRIDAS CIRCULARES PARA TUBERÍAS, GRIFERÍA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, DESIGNACIÓN PN. Parte 1: Bridas de acero".
<b>UNE EN 1 092-2:1998</b>	"BRIDAS Y SUS UNIONES. BRIDAS CIRCULARES PARA TUBERÍAS, GRIFERÍA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, DESIGNACIÓN PN. Parte 2: Bridas de fundición".
<b>UNE EN 1 115-1:1998</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO CON PRESIÓN. PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO [UP]. Parte 1: Generalidades".

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>UNE EN 1 115-3:1997</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO CON PRESIÓN. PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO [UP]. Parte 3: Accesorios".
<b>UNE EN 1 293:2000</b>	"REQUISITOS GENERALES PARA LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN TUBERÍAS DE EVACUACIÓN, SUMIDEROS Y ALCANTARILLADO PRESURIZADAS NEUMÁTICAMENTE".
<b>UNE EN 1 295-1:1998</b>	"CÁLCULO DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE TUBERÍAS ENTERRADAS BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE CARGA. Parte 1: Requisitos generales".
<b>UNE EN 1 329-1:1999</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 329-2:2002</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-C]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE EN 1 401-1:1998</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 401-2:2001</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE ENV 1 401-3:2002</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 3: práctica recomendada para la instalación".
<b>UNE EN 1 451-1:1999</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIPROPILENO [PP]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 451-2:2002</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIPROPILENO [PP]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE EN 1 453-1:2000</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS CON TUBOS DE PARED ESTRUCTURADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVCU]. Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema".
<b>UNE ENV 1 453-2:2001</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS CON TUBOS DE PARED ESTRUCTURADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVCU]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE EN 1455-1:2000</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. ACRILONITRILLO-BUTADIENO-ESTIRENO [ABS]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 455-2:2002</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. ACRILONITRILLO-BUTADIENO-ESTIRENO [ABS]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE EN 1 456-1:2002</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO O AÉREO CON PRESIÓN. POLI [CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 519-1:2000</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIETILENO [PE]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 519-2:2002</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIETILENO [PE]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE EN 1 565-1:1999</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. MEZCLAS DE COPOLÍMEROS DE ESTIRENO [SAN + PVC]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 565-2:2002</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. MEZCLAS DE COPOLÍMEROS DE ESTIRENO [SAN + PVC]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE EN 1 566-1:1999</b>	"Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales [baja y alta temperatura] en el interior de la estructura de los edificios. Poli [cloruro de vinilo] clorado [PVC-C]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 566-2:2002</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLI [CLORURO DE VINILO] CLORADO [PVC-C]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE EN 1636-3:1998</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO SIN PRESIÓN. PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO [UP]. Parte 3: Accesorios".
<b>UNE EN 1 636-5:1998</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO SIN

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

	PRESIÓN. PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO [UP]. Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización".
<b>UNE EN 1 636-6:1998</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO SIN PRESIÓN. PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO [UP]. Parte 6: Prácticas de instalación".
<b>UNE EN 1 852-1:1998</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLIPROPILENO [PP]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
<b>UNE ENV 1 852-2:2001</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLIPROPILENO [PP]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad".
<b>UNE EN 12 095:1997</b>	"SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. ABRAZADERAS PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA DE LA ABRAZADERA".
<b>UNE ENV 13 801:2002</b>	SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [A BAJA Y A ALTA TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. TERMOPLÁSTICOS. PRÁCTICA RECOMENDADA PARA LA INSTALACIÓN.
<b>UNE 37 206:1978</b>	"MANGUETONES DE PLOMO".
<b>UNE 53 323:2001</b>	EX "SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA APLICACIONES CON Y SIN PRESIÓN. PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO [UP]".
<b>UNE 53 365:1990</b>	"PLÁSTICOS. TUBOS DE PE DE ALTA DENSIDAD PARA UNIONES SOLDADAS, USADOS PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS, ENTERRADAS O NO, EMPLEADAS PARA LA EVACUACIÓN Y DESAGÜES. CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE ENSAYO".
<b>UNE 127 010:1995 EX</b>	"TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN ARMADO Y HORMIGÓN CON FIBRA DE ACERO, PARA CONDUCCIONES SIN PRESIÓN".

**5. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR**

<b>UNE EN ISO 140-1: 1998</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. [ISO 140-1: 1997]
<b>UNE EN ISO 140-1: 1998/A1:2005</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. Modificación 1: Requisitos específicos aplicables al marco de la abertura de ensayo para particiones ligeras de doble capa [ISO 140-1: 1997/AM1: 2004]
<b>UNE EN ISO 140-3: 1995</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. [ISO 140-3: 1995]
<b>UNE EN ISO 140-3: 2000</b>	ERRATUM ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. [ISO 140-3: 1995]
<b>UNE EN ISO 140-3: 1995/ A1:2005</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. Modificación 1: Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de doble capa. [ISO 140-3:1995/AM 1:2004]
<b>UNE EN ISO 140-4: 1999</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 4: Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales. [ISO 140-4: 1998]
<b>UNE EN ISO 140-5: 1999</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. [ISO 140-5: 1998]
<b>UNE EN ISO 140-6: 1999</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 6: Medición en laboratorio del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. [ISO 140-6: 1998]
<b>UNE EN ISO 140-7: 1999</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos [ISO 140-7: 1998]
<b>UNE EN ISO 140-8: 1998</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 8: Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre un forjado normalizado pesado [ISO 140-8: 1997]
<b>UNE EN ISO 140-11: 2006</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 11: Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre suelos ligeros de referencia [ISO 140-11: 2005]
<b>UNE EN ISO 140-14: 2005</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 14: Directrices para situaciones especiales in situ [ISO 140-14: 2004]
<b>UNE EN ISO 140-16: 2007</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 16: Medición en laboratorio de la mejora del índice de reducción acústica por un revestimiento complementario [ISO 140-16: 2006]
<b>UNE EN ISO 354: 2004</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA EN UNA CÁMARA REVERBERANTE. [ISO 354: 2003]

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>UNE EN ISO 717-1: 1997</b>	ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo [ISO 717-1: 1996]
<b>UNE EN ISO 717-1:1997/A1:2007</b>	ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificación 1: Normas de redondeo asociadas con los índices expresados por un único número y con las magnitudes expresadas por un único número. [ISO 717-1:1996/AM 1:2006]
<b>UNE EN ISO 717-2: 1997</b>	ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos [ISO 717-2: 1996]
<b>UNE EN ISO 717-2:1997/A1:2007</b>	ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. Modificación 1 [ISO 717-2:1996/AM 1:2006]
<b>UNE ISO 1996-1: 2005</b>	ACÚSTICA. DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación. [ISO 1996-1:2003]
<b>UNE EN ISO 3382-2:2008</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS EN RECINTOS. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios [ISO 3382-2:2008].
<b>UNE EN ISO 3741:2000</b>	ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN ACÚSTICA. MÉTODOS DE PRECISIÓN EN CÁMARAS REVERBERANTES. [ISO 3741: 1999]
<b>UNE EN ISO 3741/AC: 2002</b>	ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN ACÚSTICA. MÉTODOS DE PRECISIÓN EN CÁMARAS REVERBERANTES. [ISO 3741:1999]
<b>UNE EN ISO 3743-1:1996</b>	ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO. MÉTODOS DE INGENIERÍA PARA FUENTES PEQUEÑAS MÓVILES EN CAMPOS REVERBERANTES. Parte 1: Método de comparación en cámaras de ensayo de paredes duras. [ISO 3743-1: 1994]
<b>UNE EN ISO 3743-2:1997</b>	ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO UTILIZANDO PRESIÓN ACÚSTICA. MÉTODOS DE INGENIERÍA PARA FUENTES PEQUEÑAS MÓVILES EN CAMPOS REVERBERANTES. Parte 2: Métodos para cámaras de ensayo reverberantes especiales. [ISO 3743-2: 1994]
<b>UNE EN ISO 3746:1996</b>	ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN SONORA. MÉTODO DE CONTROL EN UNA SUPERFICIE DE MEDIDA ENVOLVENTE SOBRE UN PLANO REFLECTANTE. [ISO 3746: 1995]
<b>UNE EN ISO 3747:2001</b>	ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN ACÚSTICA. MÉTODO DE COMPARACIÓN IN SITU. [ISO 3747: 2000]
<b>UNE EN ISO 3822-1: 2000</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 1: MÉTODO DE MEDIDA [ISO 3822-1: 1999]
<b>UNE EN ISO 3822-2: 1996</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 2: CONDICIONES DE MONTAJE Y DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE LA GRIFERÍA [ISO 3822-1: 1995]
<b>UNE EN ISO 3822-2: 2000</b>	ERRATUM ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería [ISO 3822-2: 1995]
<b>UNE EN ISO 3822-3: 1997</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos hidráulicos en línea [ISO 3822-3: 1997]
<b>UNE EN ISO 3822-4: 1997</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales [ISO 3822-4: 1997]
<b>UNE EN ISO 10846-1: 1999</b>	ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDIDA EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBROACÚSTICA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 1: Principios y líneas directrices. [ISO 10846-1: 1997]
<b>UNE EN ISO 10846-2: 1999</b>	ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDIDA EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBROACÚSTICA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 2: Rigidez dinámica de soportes elásticos para movimiento de traslación. Método directo. [ISO 10846-2: 1997]
<b>UNE EN ISO 10846-3: 2003</b>	ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIONES EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBROACÚSTICA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 3: Método indirecto para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos en movimientos de traslación. [ISO 10846-3:2002]
<b>UNE EN ISO 10846-4: 2004</b>	ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIONES EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBROACÚSTICA DE ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos diferentes a soportes elásticos. [ISO 10846-4: 2003]
<b>UNE EN ISO 10848-1:2007</b>	ACÚSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO Y DEL RUIDO DE IMPACTO ENTRE RECINTOS ADYACENTES. Parte 1: Documento marco [ISO 10848-1:2006]
<b>UNE EN ISO 10848-2:2007</b>	ACÚSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO Y DEL RUIDO DE IMPACTO ENTRE RECINTOS ADYACENTES. Parte 2: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia pequeña. [ISO 10848-2:2006]
<b>UNE EN ISO 10848-3:2007</b>	ACÚSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO Y DEL RUIDO DE IMPACTO ENTRE RECINTOS ADYACENTES. Parte 3: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia importante. [ISO 10848-3:2006]

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**NORMATIVA DE APLICACIÓN**

<b>UNE EN ISO 11654:1998</b>	ACÚSTICA. ABSORBENTES ACÚSTICOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EDIFICIOS. EVALUACIÓN DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA [ISO 11654:1997]
<b>UNE EN ISO 11691:1996</b>	ACÚSTICA. MEDIDA DE LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE SILENCIADORES EN CONDUCTO SIN FLUJO. MÉTODO DE MEDIDA EN LABORATORIO. [ISO 11691:1995]
<b>UNE EN ISO 11820:1997</b>	ACÚSTICA. MEDICIONES IN SITU DE SILENCIADORES. [ISO 11820:1996]
<b>UNE EN 200:2008</b>	GRIFERÍA SANITARIA. GRIFOS SIMPLES Y MEZCLADORES PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE TIPO 1 Y TIPO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.
<b>UNE EN 1026: 2000</b>	VENTANAS Y PUERTAS. PERMEABILIDAD AL AIRE. MÉTODO DE ENSAYO. [EN 1026: 2000]
<b>UNE EN 12207: 2000</b>	PUERTAS Y VENTANAS. PERMEABILIDAD AL AIRE. CLASIFICACIÓN. [EN 12207: 1999]
<b>UNE EN 12354-1: 2000</b>	ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos. [EN 12354-1:2000]
<b>UNE EN 12354-2: 2001</b>	ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos. [EN 12354-2:2000]
<b>UNE EN 12354-3: 2001</b>	ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo contra el ruido del exterior. [EN 12354-3:2000]
<b>UNE EN 12354-4: 2001</b>	ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior. [EN 12354-4:2000]
<b>UNE EN 12354-6: 2004</b>	ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 6: Absorción sonora en espacios cerrados. [EN 12354-6:2003]
<b>UNE EN 20140-2: 1994</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y EN ELEMENTOS DE EDIFICACIÓN. Parte 2: Determinación, verificación y aplicación de datos de precisión. [ISO 140-2: 1991]
<b>UNE EN 20140-10: 1994</b>	ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 10: Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos de construcción pequeños. [ISO 140-10: 1991]. [Versión oficial EN 20140-10:1992]
<b>UNE EN 29052-1: 1994</b>	ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LA RIGIDEZ DINÁMICA. Parte 1: Materiales utilizados en suelos flotantes en viviendas. [ISO 9052-1:1989]. [Versión oficial 29052-1: 1992]
<b>UNE EN 29053: 1994</b>	ACÚSTICA. MATERIALES PARA APLICACIONES ACÚSTICAS. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE. [ISO 9053: 1991]
<b>UNE 100153: 2004 IN</b>	CLIMATIZACIÓN: SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. CRITERIOS DE SELECCIÓN
<b>UNE 102040: 2000 IN</b>	MONTAJES DE LOS SISTEMAS DE TABIQUERÍA DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA. DEFINICIONES, APLICACIONES Y RECOMENDACIONES
<b>UNE 102041: 2004 IN</b>	MONTAJES DE LOS SISTEMAS DE TRASDOSADOS CON PLACAS DE YESO LAMINADO. DEFINICIONES, APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

6. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HE [SUPRIDIDO EN ORDEN FOM 1635 2013]

En Valladolid, a julio 2021

El arquitecto

Fdo.: LUIS ANTONIO GUERRERO SÁNCHEZ



## PLAN DE CONTROL DE LA OBRA

### LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

#### 1. CIMENTACIÓN *(valoración estimada: 0€, la propiedad aporta estudio geotécnico con los datos necesarios)*

##### 1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

- Estudio Geotécnico aportado por la propiedad.
- Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial.
- Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.
- Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.
- Control de fabricación y transporte del hormigón armado.

##### 1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

- **Excavación:**
  - Control de movimientos en la excavación.
  - Control del material de relleno y del grado de compacidad.
- **Gestión de agua:**
  - Control del nivel freático
  - Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.
- **Mejora o refuerzo del terreno:**
  - Control de las propiedades del terreno tras la mejora
- **Anclajes al terreno:**
  - Según norma UNE EN 1537:2001

#### 2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO y ACERO *(valoración estimada: 300 €)*

##### 2.1 CONTROL DE MATERIALES

- **Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:**
  - Cemento
  - Agua de amasado
  - Áridos
  - Otros componentes (antes del inicio de la obra)
- **Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:**
  - Resistencia
  - Consistencia



**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**CONTROL DE CALIDAD**

- Durabilidad
- **Ensayos de control del hormigón: Se dos series de probetas para ensayo en laboratorio**
  - Control estadístico del hormigón
  - Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
- **Control de calidad del acero:**
  - Se presentará certificado de calidad del y marcado CE y de los materiales colocados en obra
  - Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado.
- Comprobación de soldabilidad:
  - En el caso de existir empalmes por soldadura, se realizará un ensayo de soldadura
- **Control de calidad del acero estructural:**
  - Control de calidad de los materiales:**
    - Certificado de calidad del material y marcado CE.
    - Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas por el certificado de calidad.
    - Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares.
  - Control de calidad de la fabricación:**
    - Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá:
      - Memoria de fabricación
      - Planos de taller
      - Plan de puntos de inspección
    - Control de calidad de la fabricación:
      - Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas
      - Cualificación del personal
      - Sistema de trazado adecuado
- **Control de calidad de montaje:**
  - Control de calidad de la documentación de montaje:
    - Memoria de montaje
    - Planos de montaje
    - Plan de puntos de inspección
  - Control de calidad del montaje
- **Otros controles:**
  - Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas.
  - Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.

- Control de los equipos de tesado.
- Control de los productos de inyección.

## 2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN

- **Niveles de control de ejecución:**

- Control de ejecución a **nivel reducido**:
  - Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.
- Control de recepción a **nivel normal**:
  - Existencia de control externo.
  - Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
- Control de ejecución a **nivel intenso**:
  - Sistema de calidad propio del constructor.
  - Existencia de control externo.
  - Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
- **Fijación de tolerancias de ejecución**
- **Otros controles:**
  - Control del tesado de las armaduras activas.
  - Control de ejecución de la inyección.
  - Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no destructivos)
- Para las uniones de fuerza se ensayarán los cordones de soldadura de las cinco primeras uniones de cada tipo con geometría análoga, mismos materiales y geometría de soldadura y en las que se utilice el mismo procedimiento. Si estas primeras uniones cumplen los criterios de aceptación se ensayarán los cordones de una unión de cada cinco restantes.
- Para las uniones de atado se ensayará una en cada veinte puntos de fijación.
  - \* se podrán hacer ensayos por líquidos penetrantes en todos los casos excepto en las soldaduras a tope y cuando haya cruces de cordones de soldadura. En las soldaduras a tope y en los cruces se realizarán radiografías, pero podrán ser sustituidas por ultrasonidos si son de difícil acceso o lo autoriza la dirección facultativa.

## 3. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES *(valoración estimada: 50 €)*

- **Control de calidad de la documentación del proyecto:**
  - El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
- **Suministro y recepción de productos:**
  - Se comprobará la existencia de marcado CE.
- **Control de ejecución en obra:**
  - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
  - Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.
  - Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**CONTROL DE CALIDAD**

- Posición y garantía de continuidad colocación y recubrimientos de armadura y anclajes de fábrica autoportante armada.
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

**4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD E IMPERMEABILIZACIONES**

(valoración estimada: 50 €)

- **Control de calidad de la documentación del proyecto:**
  - El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
- **Suministro y recepción de productos:**
  - Se comprobará la existencia de marcado CE.
- **Control de ejecución en obra:**
  - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
  - Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad.
  - Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.

**5. INSTALACIONES TÉRMICAS** (valoración estimada: 50 €)

- **Control de calidad de la documentación del proyecto:**
  - El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).
- **Suministro y recepción de productos:**
  - Se comprobará la existencia de marcado CE.
- **Control de ejecución en obra:**
  - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
  - Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones.
  - Características y montaje de los conductos de evacuación de humos.
  - Características y montaje de las calderas.
  - Características y montaje de los terminales.
  - Características y montaje de los termostatos.
  - Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
  - Prueba final de estanqueidad (caldera conexas y conectada a la red de fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

**6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS** (valoración estimada: 100 €)

- **Control de calidad de la documentación del proyecto:**
  - El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**CONTROL DE CALIDAD**

- **Suministro y recepción de productos:**
  - Se comprobará la existencia de marcado CE.
- **Control de ejecución en obra:**
  - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
  - Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc.
  - Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.
  - Situación de puntos y mecanismos.
  - Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.
  - Sujeción de cables y señalización de circuitos.
  - Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
  - Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)
  - Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
  - Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
  - Cuadros generales:
    - Aspecto exterior e interior.
    - Dimensiones.
    - Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.)
    - Fijación de elementos y conexionado.
  - Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
  - Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
  - Pruebas de funcionamiento:
    - Comprobación de la resistencia de la red de tierra.
    - Disparo de automáticos.
    - Encendido de alumbrado.
    - Circuito de fuerza.
    - Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.

**7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS *(valoración estimada: 10 €)***

- **Control de calidad de la documentación del proyecto:**
  - El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio.
- **Suministro y recepción de productos:**
  - Se comprobará la existencia de marcado CE.
  - Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID

CONTROL DE CALIDAD

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

**8. INSTALACIONE DE ASCENSOR** *(valoración estimada: 150 €)*

- **Control de calidad de la documentación del proyecto:**
  - El proyecto define y justifica el ascensor elegido
- **Suministro y recepción de productos:**
  - Se comprobará la existencia de marcado CE.
- **Control de ejecución en obra:**
  - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
  - Verificar características del ascensor
  - Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.
  - Situación de puntos y mecanismos.
  - Colocación de guías.
  - Sujeción de cables y contrapesos.
  - Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos
  - Montaje cabina (verificación de fijación y nivelación)
  - Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
  - Cuadro eléctrico de ascensor:
    - Aspecto exterior e interior.
    - Dimensiones.
    - Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.)
    - Fijación de elementos y conexiónado.
  - Comprobación de elementos de seguridad
  - Pruebas de funcionamiento.

En Valladolid, a julio de 2021

**LA PROPIEDAD**

**EL ARQUITECTO**

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Luis Antonio Guerrero Sánchez



## ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCIÓN (EGR)

### AGENTES

Productor de residuos: propiedad

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, –  
Dirección: C/ ANTONIO LORENZO HURTADO, 6  
Localidad: 47014 – VALLADOLID

Poseedor de residuos: quien ejecuta la obra.

Se desconoce en el momento de la redacción del proyecto.

Presentará a la propiedad un plan de gestión:

- Cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto
- Cómo se sufragará su coste.

-Facilitar al productor la documentación acreditativa de la gestión de los residuos.

Gestor: persona o entidad, pública o privada que gestione\* los residuos.

\*recogida, vigilancia, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación de los residuos

La gestión de los productos será llevada a cabo por el poseedor de los residuos en funciones relativas a separación para reciclado, vigilancia y transporte a vertedero de los correspondientes a eliminación y transporte a otras obras para reutilización. De forma complementaria, el Ayuntamiento de Valladolid gestionará los residuos durante su eliminación y vigilará y almacenará aquellos que vayan a ser reciclados por medio de los contenedores que se encuentran distribuidos por el municipio.

## DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS (T; m<sup>3</sup>), de residuos generados en la demolición de elementos parciales y en la construcción de las nuevas escaleras, rampas y pasos cubiertos:

### DEMOLICIÓN

	Cantidad(Ud)	sup. (m <sup>2</sup> )	altura (m)	longitud (m)	volumen (m <sup>3</sup> )	Ton
1 Soleras	s/medición	34,89	0,15	-	<b>5,23</b>	10,467
2 pavimentos					<b>5,07</b>	10,132
	acera s/medición	28,48	0,01	-	<b>0,28</b>	
	terrazo s/medición	159,38	0,03	-	<b>4,78</b>	
3 Carpintería madera	12	2,49		0,005	<b>0,15</b>	0,0538
4 Demolición fábricas ladrillo					<b>8,98</b>	8,98
	1/2 pie s/medición	24,02	-	0,12	<b>2,88</b>	
	1 pie s/medición	3,3	-	0,24	<b>5,76</b>	
	tabicón s/medición	232,5	-	0,1	<b>0,33</b>	

### CONSTRUCCIÓN

	Cantidad(Ud)	superficie (m <sup>2</sup> )	altura (m)	longitud (m)	volumen (m <sup>3</sup> )
5 Excavación Pozos	s/medición	-	-	-	<b>44,71</b>
6 Cimentación HM/HA	s/medición	-	-	-	<b>14,39</b>
7 Solera	s/medición	27,58	0,2	-	<b>5,52</b>
8 Fábrica cerámica					<b>10,40</b>
	palomeros s/medición	16,33	0,5		<b>8,17</b>
	Tableros s/medición	16,33	-	0,04	<b>0,65</b>
	Fachada PB-ascensor s/medición	11,6	-	0,12	<b>1,39</b>
	peldaños s/medición	0,026	-	7,32	<b>0,19</b>
9 Solados					<b>5,47</b>
	Terrazo interior s/medición	159,38	-	0,03	<b>4,78</b>
	Rampa y rellanos s/medición	10,35	-	0,035	<b>0,36</b>
	acerado s/medición	33,05	-	0,01	<b>0,33</b>
10 Alicatado	s/medición	54,48	-	0,05	<b>2,72</b>

Se prevén los siguientes tipos de residuos generados en la demolición previa y de la posterior construcción, en función de las mediciones, estimando un porcentaje por capítulo:

**1.-Residuos generados por los excedentes de excavación de los movimientos de tierras** de la obra. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

5-Excavación pozos, vaciados zanjas: 44,61m<sup>3</sup>.

-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:



El resto de productos y residuos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se recogen en los siguientes puntos:

**2.-residuos de productos de la demolición y construcción: cascotes cerámicos,**  
estimados en un 100% de la demolición más un 5% del volumen construido en la instalación del ascensor:

4-El volumen de fábricas de apertura de fachada vallado:  $8,98 \text{ m}^3$ .

8-Fábricas de nueva ejecución:  $5\% \text{ de } 10,40\text{m}^3 = 0,52\text{m}^3$ .

10-Alicatados:  $5\% \text{ de } 2,72 \text{ m}^3 = 0,136\text{m}^3$ .

TOTAL:  $(8,89\text{m}^3 + 0,52 \text{ m}^3 + 0,136\text{m}^3) = 9,54 \text{ m}^3 / 9,54\text{T}$

-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:

01 04 09

17 01 03

17 01 07

**3.-residuos de productos de la demolición y construcción: morteros y hormigones:**

Se considera el 100% en la demolición y un 3% de sobrantes en la nueva construcción, ya que al realizarse hormigones de forma manual, se producen conforme a necesidad.

1-Demolición soleras:  $5,23\text{m}^3$

2-Demolición pavimentos:  $5,02\text{m}^3$

6-Cimentación:  $3\% \text{ de } 14,39\text{m}^3 = 0,4317 \text{ m}^3$

7-Nueva solera:  $3\% \text{ de } 5,52\text{m}^3 = 0,1656\text{m}^3$ .

9-Solados:  $3\% \text{ de } 5,47\text{m}^3 = 0,1641\text{m}^3$

TOTAL  $(5,23\text{m}^3 + 3,65\text{m}^3 + 0,4317\text{m}^3 + 0,1656\text{m}^3 + 0,1641\text{m}^3) = 9,63 \text{ m}^3 / 23,11\text{T}$

-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:

17 01 01

17 08 02

17 01 07

**4.-metales**

No se consideran residuos de estos materiales ya que se plantean la elaboración en taller o la reutilización

#### **5.-vidrio**

De la misma manera, no se plantean recortes, al venir montado de taller.

#### **6.-madera**

De la misma manera, se ajusta en la medida de lo posible a las necesidades de la obra. Se estiman recortes no superiores a 0,5 m<sup>3</sup>. Y reutilización de los elementos retirados.

TOTAL: 0,5 m<sup>3</sup>.

-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:

17 02 01

#### **7.-residuos plásticos**

Corresponden a embalajes y contenedores de productos de la construcción, en la mayoría de los casos reutilizables. De la misma manera se estima un volumen hueco no superior a 0,5 m<sup>3</sup>.

TOTAL: 0,5 m<sup>3</sup>.

Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:

17 02 03

#### **8.-papel y cartón de embalaje.**

Igualmente, son embalajes de productos de la construcción estimados en 1 m<sup>3</sup>.  
Atendiendo a la dificultad de evitar el volumen de huecos que crea.

-Marcado de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002:

20 01 01

### **MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA**

#### **OPERACIONES:**

**ELIMINACIÓN:** procedimiento de vertido o destrucción total o parcial sin poner en peligro la salud ni causen perjuicios al medio ambiente.

Por medio de este procedimiento se verterán exclusivamente las tierras procedentes de la excavación:

1-Excavación pozos: 44,71m<sup>3</sup>.

TOTAL ELIMINACIÓN: 44,71m<sup>3</sup>.

**REUTILIZACIÓN:** empleo del producto con el mismo fin por el que fue diseñado.

No se prevén residuos para su reutilización, aunque sí se plantea la reutilización de puertas, ventanas y luminarias.

TOTAL REUTILIZACIÓN: 0 T.

**RECICLADO:** transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial u otros fines, que no sea la incineración para con recuperación de energía.

Por medio de este procedimiento se tratarán los residuos siguientes residuos de forma separada en contenedores específicos dispuestos por el propio Ayuntamiento en las inmediaciones de la obra:

7.-residuos plásticos: 0,5 m<sup>3</sup>.

8.-papel y cartón de embalaje: 1 m<sup>3</sup>.

TOTAL RECICLADO: 1,0m<sup>3</sup>. +0,5 m<sup>3</sup>.

**VALORIZACIÓN:** procedimiento que aproveche los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud ni causen perjuicios al medio ambiente.

Esta medida se ejecutará, por medio de vertido en contenedores, sin separar, situados en obra y transporte a vertedero controlado por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, de los volúmenes correspondientes a:

2-cascotes cerámicos: 9,54 m<sup>3</sup>./9,54T

3-morteros y hormigones: 9,63 m<sup>3</sup>/23,11T

6.-madera: 0,5 m<sup>3</sup>/0,18T

TOTAL VALORIZACIÓN: 19,67 m<sup>3</sup>./32,83T

**SEPARACIÓN Y VALORACIÓN DE COSTE:** cuando sobrepasen:

Obras iniciadas posteriores a 14-08-2008		Obras iniciadas posteriores a 14-02-2010	
Hormigón	160 T	Hormigón	80 T
ladrillos, tejas cerámicos	80 T	ladrillos, tejas cerámicos	40 T
Metal	4 T	Metal	2 T
Madera	2T	Madera	1 T
Vidrio	2 T	Vidrio	1 T
Plástico	1 T	Plástico	0,5 T
Papel y cartón	1 T	Papel y cartón	0,5 T

No supera ningún valor para ningún producto en esta obra. Aun así, se procede a separar los productos cerámicos, morteros y hormigones; metal, cartón, vidrio y plásticos y los terrenos de la excavación para su eliminación, reciclado y valorización.

## CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS

15.01	M3	TRANS. RESIDUOS 20/40 KM. RECICLAJE							
		M3. Transporte de residuos procedentes de demolición y obra nueva a planta de reciclaje, con un recorrido total comprendido entre 20 y 40 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.							
		7-PLÁSTICOS	0,5			0,50			
		8-PAPEL Y CARTÓN	1			1,00			
							1,50	21,20	31,80
15.02	M3	TRANS. RESIDUOS 20/40 KM. VALORIZACIÓN							
		M3. Transporte residuos procedentes de demolición y obra nueva a planta de valorización con canon de residuos mezclados, con un recorrido total comprendido entre 20 y 40 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.							
		2-CERÁMICOS	9,59			9,59			
		3-MORTEROS Y HORMIGONES	9,6			9,60			
		6-MADERA	0,5			0,50			
							19,69	22,31	439,28
15.03	M3	TRANSPORTE TIERRAS 10/20 KM ELIMINACIÓN							
		M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.							
		Foso	1	44,71	1,15	51,42			
							51,42	17,32	917,33
15.04	m³	Clasificación a pie de obra de los residuos.							
		Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.							
		En conjunto	77,54			77,54			
							77,54	2,58	206,26
15.05	Ud	Contenedor de 6 m³ de material cerámico-mortero-HA a vertedero.							
		Transporte de residuos inertes de materiales cerámicos y yeso, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.							
		2-cascotes cerámicos	9,54			1,613	0,17		
		3-morteros y hormigones	9,63			1,632	0,17		
							3,26	104,93	352,34
15.06	Ud	Contenedor de 6 m³ de materiales metálicos, de madera, plásticos							
		Transporte de residuos inertes metálicos, de materiales metálicos, de madera, plásticos y vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.							
		6-madera	0,5			0,085	0,17		
		7-plastico	0,5			0,085	0,17		
		8-paperl y cartón	1			0,170	0,17		
							0,34	170,50	59,71
		TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS							2.006,72

## PLANOS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

X	Bajantes de escombros
X	Acopios y/o contenedores de los distintos Residuos de la construcción (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones...
	Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
	Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
X	Contenedores para residuos urbanos
	Planta móvil de reciclaje "in situ"
X	Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

En Valladolid, a julio de 2021

**LA PROPIEDAD**

**EL ARQUITECTO**

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Luis Antonio Guerrero Sánchez

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

1.-OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: en conformidad con el Artículo 5. del Real Decreto 105/2008:

1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

2.-CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN: El gestor de los residuos Estará obligado y prestará el servicio en las condiciones mínimas siguientes:

En conformidad con el Artículo 14. del Real Decreto 105/2008:

### 2.1-Redacción de un Plan sobre residuos de construcción y demolición.

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo:

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter económico.

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación.

f) Los medios de financiación.

g) El procedimiento de revisión.

2.2- Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

SEPARACIÓN: El gestor de los residuos será encargado de la separación de los productos, de forma acorde con el Plan de Gestión de los Residuos de la Construcción, en contenedores adaptados a cada producto y de forma separada en función del tratamiento al que se destinen:

- Eliminación.
- Reutilización
- Reciclado

ALMACENAMIENTO, RECOGIDA Y TRANSPORTE: todos los residuos de la construcción se almacenarán temporalmente en el interior de la parcela de la obra, bajo vigilancia, mientras se encuentren allí depositados, del gestor de los residuos.

El tiempo de almacenamiento en la obra dependerá del tipo de gestión y de acopio que tenga asignada cada residuo de la construcción, de la siguiente manera:

### **Para los residuos no peligrosos y voluminosos**

-Productos a eliminar: Almacenamiento en contenedores de obra superiores a 5 m<sup>3</sup>. Retirada en las 24 horas siguientes a su llenado, hasta vertedero controlado.

-Productos a reciclar: acopio en contenedores no superiores a 1 m<sup>3</sup>. la recogida se hará de lunes a sábado en los puntos diferenciados de acopio en la obra, en función de los depósitos realizados en él y en horario comprendido entre las 18,00 y las 20,00 horas aproximadamente, pudiendo puntual y circunstancialmente incrementarse a domingo, si las necesidades de almacenamiento obligaran a ello.

-Productos a reutilizar: Se depositarán en espacio destinado, según el plan de gestión de residuos, dentro de la obra, a la espera de ser recogidos y transportados a su nueva ubicación una vez sea esta dilucidada.

Para los residuos peligrosos como son basuras o pilas, se almacenarán de forma separada en función de su naturaleza, sin mezclar con ningún otro tipo de residuo. La recogida se hará en función de las necesidades de almacenamiento:

- en el "Punto Limpio" más próximo del municipio o de la zona, según se especifique en el plan de gestión de los residuos y al menos una vez por semana en horario a determinar.
- En contenedores de basuras (desechos orgánicos) dispuestos por el ayuntamiento del municipio, encargado de su recogida y gestión y tratamiento.

El transporte se hará por cuenta del gestor de los residuos mediante transportistas autorizados para ello, en las condiciones que marque la legislación vigente sobre la materia.

3.- SERVICIOS Y OBLIGACIONES MINIMAS A PRESTAR. - Entre las obligaciones formales y servicios mínimos a prestar por el gestor se incluyen los siguientes, según el artículo 7 del Real Decreto 105/2008:

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

- a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así

como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
- c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
- d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

#### 4.- UTILIZACIÓN DE RESIDUOS INERTES EN RELLENOS. - según el artículo 13 del Real Decreto 105/2008:

1. La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.
- b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.
- c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno.

2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas.

3. Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.





# ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

**R.D.- 1627/1997**  
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS  
DE CONSTRUCCION  
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997

**Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de elaboración de E.S. y S. o E.B.S. y S. Según el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MINIMAS de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.**

BOE nº 256 de OCTUBRE de 1997

**1. Estimación del presupuesto de ejecución por contrata.**

Presupuesto de Ejecución Material:	119.373,71	Euros
Gastos Generales 13,00 %:	15.518,58	Euros
Beneficio Industrial 6,00%:	7.162,42	Euros
Total:	142.054,71	Euros
Impuesto sobre el Valor Añadido 21,00 %:	29.831,49	Euros
Presupuesto de Ejecución por Contrata:	171.886,20	Euros

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

**2. Supuestos considerados a efectos del Art. 4. del R.D. 1627/1997.**

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o superior a 450.759,08 euros  
**NO**
- La duración estimada de días laborables es superior a 30 días, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. **NO**
- Volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500.  
**NO**
- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas  
**NO**

No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al proyecto de obra, el correspondiente **ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD**.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación de obras. En el supuesto de que, en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 euros, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado - previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

Fecha: julio 2021

Enterado el encargante:

El Arquitecto:

Fdo:

Luis Antonio Guerrero Sánchez

## INTRODUCCION

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

## DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

- EL PROMOTOR deberá asignar: (Art. 3)

COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución. (Sólo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto).

COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante **la ejecución de las obras** (Sólo en el caso en que intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas).

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista. (Art. 1.3).
- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que conste:

Fecha  
Dirección exacta de obra  
Promotor (Nombre y dirección)  
Tipo de obra  
Proyectista (Nombre y dirección)  
Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección)  
Coordinador de las obras (Nombre y dirección)  
Fecha prevista comienzo de obras  
Duración prevista de las obras  
Número máximo estimado de trabajadores en obra  
Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra  
Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados.

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto).
- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (véase Art. 7).
- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud.

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**  
**Estudio Básico de Seguridad y Salud**

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

**Autores del estudio de seguridad y salud**

<b>Luis A. Guerrero Sánchez</b>	<b>TECNICO:</b> Arquitecto
---------------------------------	----------------------------

**Identificación de la obra**

NUEVO ASCENSOR Y VARIOS EN EL C.E.I.P. ANTONIO MACHADO (Valladolid)
---------------------------------------------------------------------

• <b>Propietario</b>	Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura Dirección Provincial de Educación
Tipo y denominación	NUEVO ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EXTERIOR EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID
• <b>Emplazamiento</b>	Calle Pilarica, 59 - 47011 Valladolid
• <b>Presupuesto de Ejecución Material</b>	119.373,71 €
• <b>Presupuesto de contrata</b>	171.886,20 €
• <b>Plazo de ejecución previsto (meses)</b>	2
• <b>Nº máximo de operarios</b>	4

**Datos del solar**

Edificio docente en solar urbano
----------------------------------

• <b>Superficie de parcela (m²)</b>	14.393m²
• <b>Acceso a la obra</b>	Calle Pilarica, 59 o calle Orden de Malta
• <b>Topografía del terreno</b>	Llano
• <b>Edificios colindantes</b>	Edificio exento
• <b>Servidumbres y condicionantes</b>	
<b>Observaciones</b>	Centro Educativo. Obras en periodo no lectivo de julio a agosto

**DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES**

**Servicios higiénicos**

Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios:	2 m² por trabajador
Lavabos:	1 cada 10 trabajadores o fracción
Ducha:	1 cada 10 trabajadores o fracción
Retretes:	1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción

**Asistencia sanitaria**

Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.

Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo.

Los botiquines contendrán como mínimo:

Agua destilada desechables	Analgésicos	Jeringuillas, pinzas y guantes
Antisépticos y desinfectantes autorizados	Antiespasmódicos	Termómetro
Vendas, gasas, apósitos y algodón	Tijeras	Torniquete

**Servicios higiénicos**

12 m² Vestuarios
1 Lavabos
1 Ducha
1 Retretes

**Asistencia sanitaria**

Nivel de asistencia	Nombre y distancia	
Primeros auxilios:	Botiquín	En la propia obra
Centro de urgencias:	Atención primaria La Pilarica	0,6 Km
Centro hospitalario:	Hospital Pío del Río Ortega Valladolid	3 Km

**RIESGOS LABORALES**

**RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA**

Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra

Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura)

Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada

Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra

Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Demolición

Descripción de los trabajos
Antes de la demolición
Durante la demolición
Después de la demolición

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caída de material	Casco homologado y certificado	Andamios sujetos y arriostrados debidamente
Caída de personas	Mono de trabajo	Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de seguridad para caídas >2m
Desplome de andamios	Cinturón de seguridad	Barandillas de seguridad según normativa
	Guantes apropiados	Lonas para evitar la propagación del polvo
	Calzado homologado según trabajo	Entradas al edificio protegidas
	Equipo soldador	Señalización de peligro
	Mástiles y cables fijadores	Iluminación de seguridad
		Rutas interiores protegidas y señalizadas
		Máquinas y herramientas con protección normalizada
		Cercado de la obra según normativa

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos
Coordinación en la entrada y salida de materiales
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica
No cargar los camiones más de lo admitido
Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen
Evitar sobrecargas en los forjados
Mantenimiento según manual de la máquina y normativa
No realizar trabajos incompatibles en el tiempo
No quitar planos de arrastramiento antes de su sujeción
Sanear las zonas con riesgo de desplome
Proteger huecos y fachadas
Delimitar las zonas de trabajo
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor
Acotar zona de acción de cada máquina
Limpieza y orden en el trabajo
Medios auxiliares adecuado al sistema
Anular antiguas instalaciones

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Ruidos	Mascarilla filtrante	Pasos o pasarelas con barandillas de seguridad
Vibraciones	Gafas antipolvo, antipartículas	Lonas para evitar la propagación del polvo
Caídas	Protectores auditivos	Mástiles y cables fijadores
Polvo ambiental	Faja y muñequera antivibraciones	
	Cinturón de seguridad anclado	

Normas básicas de seguridad
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a caídas al vacío de bocas de descarga
Limpieza y orden en el trabajo
Riego con agua

Observaciones
La Dirección Técnica del Derribo, efectuará un estudio previo del edificio a demoler

Normativa específica
NTE- ADD
O.T.C.V.C.O.M. 28/08/70 Art. 266-272 Demolición
R.D. 485/97. Señalizaciones
R.D. 1513/91. Cables, ganchos y cadenas

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Movimiento de tierras

<b>Descripción de los trabajos</b>
Trabajo Mecánico: Transporte con camiones
Trabajo Manual: Retoques en el fondo de la excavación

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caída de material	Casco homologado y certificado	Barandillas de delimitación borde
Caída de personas	Cinturón de seguridad	Plataformas de paso >60cm con barandilla de seguridad en borde de excavación de 90cm
Desplome y hundimiento del terreno	Mono de trabajo	Topes al final de recorrido
Atrapamiento o aplastamiento	Botas y traje de agua, según caso	Rutas interiores protegidas y señalizadas
Atropellos, colisiones y vuelcos	Calzado homologado según trabajo	Señalización de peligro
Fallo de la maquinaria	Guantes apropiados	Delimitar el solar con vallas de protección
Interferencia con instalaciones enterradas		Módulos prefabricados o tableros para proteger la excavación con mala climatología
Electrocuciones		
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
Vigilancia diaria del terreno y medidas de contención		
Achicar el agua		
Riguroso control de mantenimiento mecánico de máquinas		
Vallado y saneo de bordes, con protección lateral		
No permanecer en el radio de acción de cada máquina		
No permanecer bajo frente de excavación		
Limpieza y orden en el trabajo		
No sobrecargar los camiones		

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Vuelcos o deslizamiento de máquinas	Protectores auditivos	
Proyección de piedras	Gafas antipolvo, antipartículas	
Caídas	Mascarilla filtrante	
Ruidos	Arnés de seguridad anclado, para caídas > 2m	
Vibraciones		
Generar polvo o excesivos gases tóxicos		
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
Vaciado debidamente iluminado y señalado		
No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente		
Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas		

<b>Normativa específica</b>
Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos explosivos
Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación
N.T.E.- E.H.Z. de Zanjas
Art. 254-265 de la O.T.C.V.C. Trabajos en pozos y zanjas
N.T.E.- C.C.T. de Taludes
N.T.E.- A.D.E. de Explanaciones
N.T.E.- A.D.V. de Vaciados
N.T.E.- A.D.Z. de Pozos y Zanjas

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Cimentación

Descripción de los trabajos
Superficiales: Colocación de parrillas y esperas
Superficiales: Colocación de armaduras
Superficiales: Hormigonado

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caída de material	Botas y traje de agua, según caso	Tableros o planchas rígidas en hueco horizontal
Caída de operarios	Cinturón de seguridad	Habilitar caminos de acceso a cada trabajo
Atropellos, colisiones y vuelcos	Mono de trabajo	Proteger con barandilla resistente
Heridas punzantes, cortes, golpes, ...	Calzado homologado según trabajo	Plataforma de paso con barandilla en bordes
Riesgos por contacto con hormigón	Casco homologado y certificado	Barandillas de 0.9m, listón intermedio y rodapié
Descalces en edificios colindantes	Guantes apropiados	Señalizar las rutas interiores de obra
Hundimiento	Mandil de cuero para ferrallista	

Normas básicas de seguridad
No hacer modificaciones que varíen las condiciones del terreno
Colocación en obra de las armaduras ya terminadas
No permanecer en el radio de acción de cada máquina
Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo
Riguroso control de mantenimiento mecánico de máquinas
Correcta situación y estabilización de las máquinas especiales
Movimientos de cubeta de hormigón guiado con señales
Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras
Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables
Evitar humedades perniciosas. Achicar agua
Personal cualificado y responsable para cada trabajo
Vigilancia diaria del terreno con testigos
Limpieza y orden en el trabajo
Orden en el tráfico de vehículos y acceso de trabajadores
Medios auxiliares adecuado al sistema
Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas
Vigilar el estado de los materiales
Señalización de salida a vía pública de vehículos
Delimitar áreas para acopio de material con límites en el apilamiento y calzos de madera
Manipular las armaduras en mesa de ferrallista

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Desprendimientos de tierras o piedras	Cinturón de seguridad	Vigilancia diaria del terreno con testigos
Resbalón producido por lodos	Botas homologadas según trabajo	Proteger con barandilla resistente
Derrame del hormigón	Casco homologado con barbuquejo	Topes al final de recorrido
	Guantes apropiados	Andamios y plataformas

Normas básicas de seguridad
Limpieza de bordes
No permanecer en el radio de acción de cada máquina

Normativa específica
Art. 254-265 de la O.T.C.V.C. O.M. 28/08/70. Pozos y zanjas
N.T.E.-C.C.P. de Pantallas
N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos
N.T.E.- C.C.M. de Muros



RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Estructuras

Descripción de los trabajos		
Muros de fábrica de ladrillo y Hormigón armado: Forjado unidireccional con viguetas y bovedillas		
Hormigón armado: Losa armada		
Encofrado: Con paneles metálicos		
Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caída de operarios	Casco homologado y certificado	Proteger los huecos en planta con barandilla
Caída de material	Mono de trabajo	Al desmontar redes, sustituirlas por barandillas
Afecciones en mucosas	Cinturón de seguridad	Perímetro exterior del techo de planta baja protegido con visera madera capaz de 600 kg/m <sup>2</sup>
Afecciones oculares	Mosquetón de seguridad	Comprobar que las máquinas y herramientas disponen de protecciones según normativa
Quemaduras o radiaciones	Calzado homologado según trabajo	Redes horizontales para trabajos de desencofrado
Vuelco de la estructura	Guantes apropiados	Barandillas de protección
Lesiones en la piel (dermatosis)	Botas y traje de agua, según caso	Tableros o planchas rígidas en hueco horizontal
Atrapamiento o aplastamiento	Mandil de cuero para ferrallista	
Electrocuciones	Polainas para manejo de hormigón	
Golpes sin control de carga suspendida	Protector de sierra	
Heridas punzantes, cortes, golpes, ...	Pantalla para soldador	
	Mástiles y cables fijadores	
Normas básicas de seguridad		
Delimitar áreas, para acopio de material, seco y protegido		
Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes		
Movimientos de cubeta de hormigón guiado con señales		
Colocación en obra de las armaduras ya terminadas		
Colocación será guiada por 2 operarios con sogas y otro dirigiendo		
Evitar humedades perniciosas. Achicar agua		
Plataforma de tránsito sobre forjados recién hormigonados		
El material se almacenará en capas perpendiculares sobre durmientes de madera altura máxima 1.5m		
No improvisar tipo de hormigonado en forjado (bombeo)		
Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables		
Limpieza y orden en el trabajo		
El hierro se corta y monta en mesa de ferralla		
No permanecer en el radio de acción de cada máquina		
Vibradores eléctricos con cables aislados y T.T.		
No almacenar material pesado encima de los encofrados		
No variar la hipótesis de carga		
Tableros de encofrado con pernos para poder izarlos		
Soldadura en altura desde guindola con barandilla		
Prohibido trepar por la estructura		
Encofrado total del forjado		

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caídas	Guantes apropiados	Redes verticales
Derrame del hormigón	Calzado reforzado	Redes horizontales
Cortes y golpes	Casco homologado y certificado	Acceso a la obra protegido
Salpicaduras	Arnés anclado a punto fijo	Rutas interiores protegidas y señalizadas
Ruidos	Protectores antivibraciones	
Vibraciones		
Normas básicas de seguridad		
Herramientas cogidas con mosquetón o bolsas porta-herramientas		
Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié		
Retirada de la madera de encofrado con puntas		
Desenchufar las máquinas que no se estén utilizando		

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

<b>Normativa específica</b>
Art. 193 de la O.T.C.V.C. establece obligatoriedad del uso de redes
UNE 81650 Redes
N.T.E.- E.M.E. de Encofrado y desencofrado

## Albañilería

<b>Descripción de los trabajos</b>
Enfoscados
Guarnecido y enlucido
Tabiquería
Cerramiento

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caída de operarios	Casco homologado y certificado	Viseras resistentes, a nivel de primera planta
Caída de material	Mascarilla antipolvo	Barandillas resistentes de seguridad para huecos y aperturas en los cerramientos
Afecciones en mucosas y oculares	Mono de trabajo	Redes elásticas verticales y horizontales
Electrocuciones	Dediles reforzados para rozas	Andamios normalizados
Sobreesfuerzos	Gafas protectoras de seguridad	Plataforma de carga y descarga
Atrapamiento o aplastamiento	Guantes apropiados	
Incendios	Cinturón y arnés de seguridad	

<b>Normas básicas de seguridad</b>
Plataformas de trabajo libres de obstáculos
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a caídas al vacío de bocas de descarga
Coordinación entre los distintos oficios
Cerrar primero los huecos de interior de forjado
Acceso al andamio de personas y material desde el interior del edificio
Señalización de las zonas de trabajo
Limpieza y orden en el trabajo
Correcta iluminación
No exponer las fábricas a vibraciones del forjado
Cumplir las exigencias del fabricante
Escaleras peldañeadas y protegidas

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caídas	Gafas protectoras de seguridad	Barandillas resistentes de seguridad para huecos y aperturas en los cerramientos
Salpicaduras en ojos de yeso y mortero	Guantes apropiados	Plataformas de trabajo libres de obstáculos
Golpes en extremidades	Casco homologado y certificado	Lonas
Proyección de partículas al corte	Mascarilla antipolvo	

<b>Normas básicas de seguridad</b>
Señalización de las zonas de trabajo
Señalización de caída de objetos
Máquinas de corte, en lugar ventilado
Coordinación entre los distintos oficios
Se canalizará o localizará la evacuación del escombro

<b>Normativa específica</b>
O.T.C.V. Orden Ministerial del 28 de agosto de 1970

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Cubiertas

Descripción de los trabajos
Cubierta de teja sobre recinto del ascensor

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caídas al mismo nivel	Casco homologado y certificado	Plataforma de carga y descarga
Caídas en altura de personas	Cinturón de seguridad	Huecos tapados con tablones clavados a forjado
Caída de objetos a distinto nivel	Mono de trabajo	Marquesina bajo forjado de cubierta
Hundimiento de superficie de apoyo	Calzado antideslizante	Pasarelas de circulación (60 cm) señalizadas
Quemaduras o radiaciones	Guantes apropiados	Redes rómbicas tipo "pértiga y horca" colgadas cubriendo 2 plantas en todo su perímetro, limpias de objetos, unidas y atadas al forjado
Golpes o corte con material	Mástiles y cables fijadores	Barandillas rígidas y resistentes
Insolación		
Lesiones en la piel (dermatosis)		

Normas básicas de seguridad		
Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables		
Protecciones perimetrales en vuelos de tejado		
El acopio de material bituminoso sobre durmientes y calzo de madera		
Se iniciará a trabajo con peto perimetral o barandilla resistente de 90 cm		
Cumplir las exigencias del fabricante		
Vigilar el estado de los materiales		
Cable de fijación en cumbrera para arnés específico		
Gas almacenado a la sombra y fresco		
Uso de válvulas antirretroceso de la llama		
Limpieza y orden en el trabajo		
Señalización de las zonas de trabajo		
No almacenar materiales en cubierta		

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caídas en altura	Casco homologado y certificado	Herramientas cogidas al mosquetón
Caídas al mismo nivel	Cinturón de seguridad	Viseras y petos perimetrales
Proyección de partículas	Calzado antideslizante	Cable de fijación en cumbrera para arnés específico
	Mascarilla filtrante	

Normas básicas de seguridad		
No se trabajará en cubierta con mala climatología		
Árnés anclado a elemento resistente		

Normativa específica		
Art. 190, 192, 193, 194 y 195 referencia a las inclemencias del tiempo		
Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo		
EPI contra caída de altura. Disposiciones de descenso		
Ordenanza específica de la construcción		

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Instalaciones

Descripción de los trabajos
Electricidad y alumbrado
Ascensores y montacargas

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Golpes o corte con material	Casco homologado y certificado	Delimitar la zona de trabajo
Heridas punzantes, cortes, golpes, ...	Cinturón de seguridad	Los bornes de las máquinas y cuadros eléctricos debidamente protegidos
Quemaduras o radiaciones	Mono de trabajo	Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Explosiones e incendios	Calzado antideslizante	Cajas de interruptores con señal de peligro
Proyecciones de partículas	Gafas protectoras de seguridad	Medios auxiliares adecuados según trabajo
Caídas al mismo nivel	Guantes apropiados	Plataforma provisional para ascensores
Caída de objetos a distinto nivel	Arnés anclado a elemento resistente	Protección de hueco de ascensor
Electrocuciones	Mascarilla filtrante	
Explosiones e incendios	Mástiles y cables fijadores	
Lesiones en la piel (dermatosis)		
Normas básicas de seguridad		
No usar ascensor antes de su autorización administrativa		
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas		
Cuadros generales de distribución con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. y resistencia < 37 ohmio		
Trazado de suministro eléctrico colgado a > 2m del suelo		
Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso		
Prohibida la toma de corriente de clavijas, bornes protegidos con carcasa aislante		
El trazado eléctrico no coincidirá con el del agua		
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados		
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados		
Limpieza y orden en el trabajo		
Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.		
Designar local para trabajos de soldadura ventilados		
Realizar las conexiones sin tensión		
Realizar la supresión y la reposición de la tensión sólo con trabajadores autorizados		
Realizar la supresión y la reposición de la tensión conforme a lo indicado en el Anexo II del RD 614/2001		
Pruebas de tensión después del acabado de instalación		
Revisar herramientas manuales para evitar golpes		
No se trabajará en cubierta con mala climatología		
No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles		

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Cortes y golpes	Casco homologado y certificado	Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Caídas	Cinturón de seguridad	Delimitar la zona de trabajo
Proyección de partículas	Calzado antideslizante	Banquetas y plataformas aislantes
Electrocución en trabajos en tensión	Gafas protectoras de seguridad	Útiles aislantes o aislados
Normas básicas de seguridad		
Limpieza y orden en el trabajo		
Iluminación en el trabajo		
Revisar herramientas manuales para evitar golpes		
No se trabajará en cubierta con mala climatología		
Arnés anclado a elemento resistente		
Zona de trabajo señalizado		
Zona de trabajo delimitado		
Realizar trabajos en tensión sólo con personal cualificado		
El personal que realice trabajos en tensión no llevará objetos conductores		
Los trabajos en tensión al aire libre o conectadas a líneas aéreas se suspenderán en caso de tormenta o climatología adversa		

Normativa específica
R.B.T. (Interruptores)
RD 614/2001

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Revestimientos

Descripción de los trabajos
Solados
Alicatados

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Caídas al mismo nivel	Casco homologado y certificado	Proteger los huecos con barandilla de seguridad
Caídas en altura de personas	Cinturón de seguridad	Los pescantes y aparejos de andamios colgados serán metálicos según ordenanza
Caída de objetos a distinto nivel	Mono de trabajo	Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados
Afecciones en mucosas	Calzado reforzado con puntera	Andamios normalizados
	Gafas protectoras de seguridad	Plataforma de carga y descarga
	Guantes apropiados	
	Mascarilla filtrante	
	Arnés anclado a elemento resistente	
Normas básicas de seguridad		
Iluminación con lámparas auxiliares según normativa		
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso		
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad		
Correcto acopio de material		
Andamio limpio de material innecesario		
No amasar mortero encima del andamio		
Limpieza y orden en el trabajo		
Delimitar las zonas de trabajo		

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
No existen riesgos no evitados		
Normas básicas de seguridad		
No existen normas		

Normativa específica
No existen normas específicas

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

<b>Medios Auxiliares</b>
Andamios de caballetes
Andamios metálicos tubulares
Andamios sobre ruedas
Plataforma de soldador en altura

<b>Riesgos que pueden ser evitados</b>		
<b>Riesgos</b>	<b>Medidas técnicas de protección</b>	
	<b>Protecciones personales</b>	<b>Protecciones colectivas</b>
Caída de personas	Casco homologado y certificado	Señalización de zona de influencia durante su montaje y desmontaje
Caída de material	Mono de trabajo	
Golpes durante montaje o transporte	Cinturón de seguridad	
Vuelco de andamios	Calzado homologado según trabajo	
Desplome de andamios	Guantes apropiados	
Sobreesfuerzos	Los operarios no padecerán trastornos orgánicos que puedan provocar accidentes	
Atrapamiento o aplastamiento		
Los inherentes al trabajo a realizar		
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
<b>Andamios de servicio en general:</b>		
Cargas uniformemente repartidas		
Los andamios estarán libres de obstáculos		
Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho		
Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios		
Inspección diaria antes del inicio de los trabajos		
Se anclarán a puntos fuertes		
<b>Andamios metálicos sobre ruedas:</b>		
No se moverán con personas o material sobre ellos		
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura		
Se apoyarán sobre bases firmes		
Se rigidizarán con barras diagonales		
<b>Plataforma de soldador en altura:</b>		
Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller		
Dimensiones mínimas: 50 x 50 x 100 cm		
Los cuelgues se harán por enganche doble		
<b>Andamios metálicos tubulares:</b>		
Plataforma de trabajo perfectamente estable		
Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico		
Se protegerá el paso de peatones		
Se usarán tabloncillos de reparto en zonas de apoyo inestables		
No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales		
<b>Andamios colgados móviles:</b>		
Se desecharán los cables defectuosos		
Sujeción con anclajes al cerramiento		
Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente		
Las andamiadas serán menores de 8 metros		
Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros		
<b>Andamios de borriquetas o caballetes:</b>		
Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6m		
Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento		
Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes		

<b>Riesgos que no pueden ser evitados</b>
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados

<b>Normativa específica</b>
U.N.E. 76-502-90
O.T.C.V. O.M. 28-08-70 (art. 196-245)

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

<b>Medios Auxiliares</b>
Escalera de mano
Escaleras fijas
Señalizaciones
Puntales
Cables, ganchos y cadenas

<b>Riesgos que pueden ser evitados</b>		
<b>Riesgos</b>	<b>Medidas técnicas de protección</b>	
	<b>Protecciones personales</b>	<b>Protecciones colectivas</b>
Caída de personas	Casco homologado y certificado	Señalización de zona de influencia durante su montaje y desmontaje
Caída de material	Mono de trabajo	
Golpes durante montaje o transporte	Cinturón de seguridad	
Desplome visera de protección	Calzado homologado según trabajo	
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
<b>Escalera de mano:</b>		
Estarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas		
No estarán en zonas de paso		
Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados		
No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos		
<b>Visera de protección:</b>		
Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera		
Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar		
<b>Escaleras fijas:</b>		
Se construirá el peldañado una vez realizadas las losas		
<b>Puntales:</b>		
Se clavarán al durmiente y a la sopanda		
No se moverá un puntal bajo carga		
Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente		
Los puntales estarán perfectamente aplomados		
Se rechazarán los defectuosos		
<b>Silos de cemento:</b>		

<b>Riesgos que no pueden ser evitados</b>
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Maquinaria manual

<b>Maquinaria</b>
Mesa de sierra circular
Pistola fija-clavos
Taladro portátil
Rozadora eléctrica
Pistola neumática-grapadora
Soldador
Soplete
Compresor
Dobladora mecánica de ferralla
Vibrador de hormigón
Martillo neumático

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Electrocuciones	Casco homologado y certificado	Doble aislamiento eléctrico de seguridad
Caída de objeto	Mono de trabajo	Motores cubiertos por carcasa
Explosiones e incendios	Cinturón de seguridad	Transmisiones cubiertas por malla metálica
Lesiones en operarios: cortes, quemaduras, golpes, amputaciones	Calzado homologado según trabajo	Mangueras de alimentación anti-humedad protegidas en las zonas de paso
Los inherentes al trabajo a realizar	Guantes apropiados	Las máquinas eléctricas contarán con enchufe e interruptor estancos y toma de tierra
	Gafas protectoras de seguridad	
	Yelmo de soldador	
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
Los operarios estarán en posición estable		
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa		
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma		
La máquina se desconectará cuando no se utilice		
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas		

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Proyección de partículas al corte	Protecciones auditivas	Extintor manual adecuado
Ruidos	Protecciones oculares	Las máquinas que produzcan polvo ambiental se situaran en zonas bien ventiladas
Polvo ambiental	Mascarillas filtrantes	
Rotura disco de corte	Faja y muñequeras elásticas contra las vibraciones	
Vibraciones		
Rotura manguera		
Salpicaduras		
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
No presionar disco (sierra circular)		
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10m de éste		
Disco de corte en buen estado (sierra circular)		
A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares		

<b>Normativa específica</b>
O.T.C.V. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)



RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Instalación provisional eléctrica

<b>Descripción de los trabajos</b>		
El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general de protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además cuadros primarios como sea preciso.		
<b>Riesgos que pueden ser evitados</b>		
<b>Riesgos</b>	<b>Medidas técnicas de protección</b>	
	<b>Protecciones personales</b>	<b>Protecciones colectivas</b>
Electrocuciones	Casco homologado y certificado	Todos los aparatos eléctricos con partes metálicas estarán conectados a tierra
Mal funcionamiento de los sistemas y mecanismos de protección	Mono de trabajo	La toma de tierra se hará con pica o a través del cuadro
Mal comportamiento de las tomas de tierra	Cinturón de seguridad	
Caídas al mismo nivel	Calzado homologado según trabajo	
Los derivados de caídas de tensión por sobrecargas en la red	Guantes apropiados	
	Banqueta aislante de la electricidad	
	Comprobador de tensión	
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos		
La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando mangueras eléctricas anti-humedad		
Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo		
Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas de empalme serán normalizadas estancas de seguridad		
Interruptores: Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con señal de peligro y cerradura de seguridad		
Circuitos: Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con interruptores automáticos		
Mantenimiento y reparaciones: El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo		
Mantenimiento y reparaciones: Los elementos de la red se revisarán periódicamente		
Cuadros general de protección: Cumplirán la norma U.N.E.-20324		
Cuadros general de protección: Los metálicos estarán conectados a tierra		
Cuadros generales de protección: Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera)		
Cuadros generales de protección: La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior		
Tomas de energía: La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada		
Tomas de energía: A cada toma se conectará un solo aparato		
Tomas de energía: Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.		
Alumbrado: La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea		
Alumbrado: Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera antihumedad y clavija de conexión estanca		
Alumbrado: La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua		
Alumbrado: Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo		
<b>Riesgos que no pueden ser evitados</b>		
<b>Riesgos</b>	<b>Medidas técnicas de protección</b>	
	<b>Protecciones personales</b>	<b>Protecciones colectivas</b>
No existen riesgos no evitados		
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
<b>Normativa específica</b>		
REBT D. 842/2002 de 2 de agosto		
Normas de la compañía eléctrica suministradora		
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I: Instalación eléctrica)		
R.D. 486/1997 14-004-97 (Anexo IV: Iluminación lugares de trabajo)		

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

## Producción de hormigón e instalación de prevención contra incendios

<b>Descripción de los trabajos</b>
Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra
Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo

Riesgos que pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Dermatosis	Casco homologado y certificado	El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos
Neumoconiosis	Mono de trabajo	La hormigonera y la bomba estarán provistas de toma de tierra
Golpes y caídas con carretillas	Cinturón de seguridad	Extintores portátiles: X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables
Electrocuciones	Calzado homologado según trabajo	Extintores portátiles: X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra
Atrapamiento con el motor	Guantes apropiados	Extintores portátiles: X de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protección.
Movimiento violento en extremo tubería	Botas y trajes de agua según casos	Extintores portátiles: X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta
Sobreesfuerzos		Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar
Caída de la hormigonera		
La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier tipo de combustible		
Sobrecalentamiento de alguna máquina		
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
En el uso de las hormigoneras: Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas		
En el uso de las hormigoneras: Las reparaciones las realizará personal cualificado		
En operaciones de vertido manual de los hormigones: Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos		
En operaciones de vertido manual de los hormigones: Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución		
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos		
La obra estará ordenada en todos los tajos		
Las escaleras del edificio estarán despejadas		
Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases perfectamente cerrados e identificados		
Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente		
Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los casos		

Riesgos que no pueden ser evitados		
Riesgos	Medidas técnicas de protección	
	Protecciones personales	Protecciones colectivas
Ruidos	Protectores auditivos	
Polvo ambiental	Mascarilla filtrante	
Salpicaduras	Gafas antipolvo, antipartículas	
	Botas y trajes de agua según casos	
<b>Normas básicas de seguridad</b>		
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa		

<b>Normativa específica</b>
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I art. 10, 11)(Salidas y Protección...)
R.D. 485/1997 14-04-97 (Disposiciones mínimas de señalización)
EHE

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**  
**Estudio Básico de Seguridad y Salud**

**PREVISIONES E INFORMACION PARA EFECTUAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES**

Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

<b>Medidas preventivas y de protección</b>
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.
Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación
Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente
Se prohíbe alterar las condiciones de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su funcionalidad o estabilidad

<b>Criterios de utilización de los medios de seguridad</b>
Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades, durante los trabajos de mantenimiento o reparación
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado

<b>Cuidado y mantenimiento del edificio</b>
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las hojas de mantenimiento de las N.T.E.
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que afecten a la operación que se desarrolle

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble, encargando a un TECNICO COMPETENTE en cada caso.

Fecha: julio de 2021

Enterado el encargante:

El Arquitecto

Fdo:

Fdo: Luis Antonio Guerrero Sánchez

<b>GENERAL</b>				
Ley de Prevención de Riesgos Laborales	Ley 31/95	08/11/95	J.Estado	10/11/95
Reglamento de los Servicios de Prevención	R.D. 39/97	17/01/97	M.Trab.	31/01/97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.(transposición Directiva 92/57/CEE)	R.D. 1627/97	24/10/97	Varios	25/10/97
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud	R.D. 485/97	14/04/97	M.Trab.	23/04/97
Modelo de libro de incidencias. Corrección de errores.	Orden	20/09/86	M.Trab.	13/10/86 31/10/86
Modelo de notificación de accidentes de trabajo	Orden	16/12/87		29/12/87
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción	Orden	20/05/52	M.Trab.	15/06/52
Modificación	Orden	19/12/53	M.Trab.	22/12/53
Complementario	Orden	02/09/66	M.Trab.	01/10/66
Cuadro de enfermedades profesionales	R.D. 1995/78			25/08/78
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Título II: cap: I a V, VII, XIII)	Orden	09/03/71	M.Trab.	16/03/71 06/04/71
Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica	Orden	28/08/70	M.Trab.	
Anterior no derogada. Corrección de errores.	Orden	28/08/70	M.Trab.	05-09/09/70 17/10/70
Modificación (no derogada), Orden 28/08/70	Orden	27/07/73	M.Trab.	
Interpretación de varios artículos.	Orden	21/11/70	M.Trab.	28/11/70
Interpretación de varios artículos.	Resolución	24/11/70	DGT	05/12/70
Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones	Orden	31/08/87	M.Trab.	
Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos	R.D. 1316/89	27/10/89		02/11/89
Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE)	R.D. 487/97	23/04/97	M.trab.	23/04/97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (Directiva 89/654/CEE)	R.D. 486/97	14/04/97	M.Trab.	14/04/97
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Corrección de errores.	Orden	31/10/84	M.Trab.	07/11/84 22/11/84
Normas complementarias	Orden	07/01/87	M.Trab.	15/01/87
Modelo libro de registro	Orden	22/12/87	M.trab.	29/12/87
Estatuto de los trabajadores	Ley 8/80	01/03/80	M.trab.	//80
Regulación de la jornada laboral	R.D. 2001/83	28/07/83		03/08/83
Formación de comités de seguridad	D. 423/71	11/03/71	M.Trab.	16/03/71
<b>EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)</b>				
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE)	R.D. 1407/92	20/11/92	M.R.Cor.	28/12/92
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.	R.D. 159/95	03/02/95		08/03/95
Modificación R.D. 159/95	Orden	20/03/97		06/03/97
Disp.min. de seg. y salud de equipos de protección individual.(transposición Directiva 89/656/CEE)	R.D. 773/97	30/05/97	M.Presid.	12/06/97
EPI contra caída de altura. Disp. de descenso	UNEEN341	22/05/97	AENOR	23/06/97
Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo	UNEEN344/A1	20/10/97	AENOR	07/11/97
Especificaciones calzado seguridad uso profesional	UNEEN345/A1	20/10/97	AENOR	07/11/97
Especificaciones calzado protección uso profesional	UNEEN346/A1	20/10/97	AENOR	07/11/97
Especificaciones calzado trabajo uso profesional	UNEEN347/A1	20/10/97	AENOR	07/11/97
<b>INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA</b>				
Disp. min. de seg.y salud para utilización de los equipos de trabajo(transposición Directiva 89/656/CEE)	R.D. 1215/97	18/07/97	M.Trab.	18/07/97
MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión	Orden	31/10/73	MI	27-31/12/73
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención	Orden	26/05/89	MIE	09/06/89
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Corrección de errores.	Orden	23/05/77	MI	14/06/77 18/07/77
Modificación.	Orden	07/03/81	MIE	14/03/81
Modificación.	Orden	16/11/81		
Reglamento Seguridad en las Máquinas. Corrección de errores.	R.D. 1495/86	23/05/86	P.Gob.	21/07/86 04/10/86
Modificación.	R.D. 590/89	19/05/89	M.R.Cor.	19/05/89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1	Orden	08/04/91	M.R.Cor.	11/04/91
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE)	R.D. 830/91	24/05/91	M.R.Cor.	31/05/91
Regulación potencia acústica de maquinarias.(Directiva 84/532/CEE).	R.D. 245/89	27/02/89	MIE	11/03/89
Ampliación y nuevas especificaciones.	R.D. 71/92	31/01/92	MIE	06/02/92
Requisitos de seguridad y salud en máquinas (Directiva 89/392/CEE)	R.D.1435/92	27/11/92	M.R.Cor.	11/12/92
ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. Corrección de errores, Orden 28/06/88	Orden	28/06/88	MIE	07/07/88 05/10/88

#### **4.5 Documentación Administrativa Complementaria**

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PROYECTO	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID
Localidad	Valladolid
Provincia	Valladolid
Importe de Contrata con IVA	171.886,20 €
Propiedad	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, Junta de Castilla y León
Plazo de Ejecución	2 meses

**DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA**

D. Luis Antonio Guerrero Sánchez, arquitecto colegiado COACYLE 2533, redactor del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID, declara:

Que el proyecto de referencia constituye una obra completa, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de contratos de las Administraciones Publicas y su reglamento General (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio y Real Decreto 1098/2001 de octubre respectivamente), por lo que es susceptible de ser entregada al uso general correspondiente sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra.

Y para que así conste a los efectos oportunos suscribimos la presente declaración en:

En Valladolid, a julio de 2021

Luis Antonio Guerrero Sánchez

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS**

PROYECTO	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID
Localidad	Valladolid
Provincia	Valladolid
Importe de Contrata con IVA	171.886,20 €
Propiedad	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, Junta de Castilla y León
Plazo de Ejecución	2 meses

**DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS**

D. Luis Antonio Guerrero Sánchez, arquitecto colegiado COACYLE 2533, redactor del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID, declara:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio y en el Real decreto 1089/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el proyecto de referencia se recogen planos que reflejan la realidad geométrica del edificio objeto de tal proyecto, así como todas las referencias precisas para efectuar el replanteo de esta obra, no existiendo servidumbres aparentes que dificulten la ejecución y constatando la viabilidad de la obra proyectada.

Y para que así conste a los efectos oportunos suscribimos la presente declaración en:

En Valladolid, a julio de 2021

Luis Antonio Guerrero Sánchez

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS**

PROYECTO	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID
Localidad	Valladolid
Provincia	Valladolid
Redactores de proyecto	Eduardo Gómez del Val y Luis Antonio Guerrero Sánchez (Arquitectos)
Importe de Contrata con IVA	171.886,20 €
Anualidad media	171.886,20 €
Propiedad	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, Junta de Castilla y León

**PROPUESTA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.**

D. Luis Antonio Guerrero Sánchez, arquitecto colegiado COACYLE 2533, redactor del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID, declara:

**PROPONE:**

En cumplimiento del artículo 25 de Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en virtud de las instrucciones dictadas por las órdenes ministeriales correspondientes, la siguiente CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA que aspire a la realización de las obras del proyecto de referencia:

GRUPO: 'C'

SUBGRUPOS: 'C'=1, 3, 4, 6,7 8 y 9

CATEGORÍA: '1'

Y para que así conste y a los efectos oportunos, lo suscribo en Valladolid, a julio de 2021

Luis Antonio Guerrero Sánchez



### **PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA**

El plazo de ejecución de las obras será de DOS MESES (2 meses) a partir de la fecha del acta de replanteo.

El plazo de garantía será de DOCE MESES (12 meses) a partir de la recepción de las obras.

### **ENSAYOS PARA EL CONTROL DE LA OBRA**

Conforme a las normas establecidas, el contratista vendrá obligado al abono hasta el 1% del presupuesto de ejecución material por tal concepto.

### **REVISIÓN DE PRECIOS**

De acuerdo con la legislación vigente, al ser el plazo de ejecución de las obras no superior a DOCE MESES (12 meses), no es preciso incluir cláusula de revisión de precios.

En Valladolid, a julio de 2021

**El arquitecto**

**La Propiedad**

---

**Luis Antonio Guerrero Sánchez**

**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN**



NUEVO ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EXTERIOR  
EN C.E.I.P. FÉLIX CUADRADO LOMAS

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANAS MEDIANTE DIAGRAMA DE GANTT - VALORADO SOBRE PEM

[illegible]



## Anexo de Cálculo

---

### DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

---

#### Estructura vertical

La estructura vertical está compuesta de pilares metálicos y muros de hormigón.

#### Estructura horizontal

La estructura horizontal está compuesta de un entramado de vigas metálicas.

#### Cimentación

La cimentación está compuesta por losas de cimentación que transmiten la carga sobre un terreno homogéneo de 2Kp/cm<sup>2</sup>, según estudio geotécnico GEOS, S.A., realizado para la edificación del edificio educativo en 1977.

### NORMATIVA APLICADA

---

- **Normativa aplicable a edificación en general:**
  - *Código Técnico de la Edificación (CTE)*. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008). Se consideran de aplicación los siguientes documentos básicos:
    - **CTE-DB-SE: Seguridad estructural**
    - **CTE-DB-SE-AE: Acciones en la edificación**
- **Normativa aplicable a elementos constructivos de acero:**
  - *Código Técnico de la Edificación - Documento Básico SE-A de Estructuras de acero (CTE-DB-SE-A)*.
  - *Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios*. UNE-ENV 1993-1-1:2008.
  - *Productos laminados en caliente de aceros para estructuras*. UNE-EN 10025:2006.
  - *Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino*. UNE-EN 10210:2007.
  - *Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino*. UNE-EN 10219:2007.
- **Normativa aplicable a elementos constructivos de hormigón:**

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.
- **Normativa específica aplicable a elementos de cimentación:**
  - Código Técnico de la Edificación - Documento Básico SE-C de Cimientos (CTE-DB-SE-C).

## **BASES DE CÁLCULO**

---

### **Cumplimiento de las exigencia básicas de seguridad estructural**

#### **Resistencia y estabilidad (SE 1). Estados Límite Últimos**

De acuerdo con el Art.10.1 de CTE-DB-SE, «*la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto*». En este sentido, la estructura proyectada se diseña de manera que su capacidad portante resulta suficiente para afrontar las solicitaciones que se detallan en el apartado 3.3. de la presente memoria, verificándose el cumplimiento de las distintas comprobaciones relativas a Estados Límite Últimos, que son aquellos que hacen referencia al colapso o fallo de la estructura:

- **Elementos constructivos de acero:** capacidad portante de las secciones según CTE-DB-SE-A Cap.6.
- **Elementos constructivos de hormigón armado:** de acuerdo con el Capítulo X de la EHE-08, se verifican los siguientes Estados Límite Últimos:
  - E.L.U. de Equilibrio (Art. 41).
  - E.L.U. de Agotamiento frente a solicitaciones normales (Art. 42).
  - E.L.U. de Inestabilidad (Art. 43).
  - E.L.U. de Agotamiento frente a cortante (Art. 44).
  - E.L.U. de Agotamiento por torsión en elementos lineales (Art. 45).
  - E.L.U. de Agotamiento por punzonamiento (Art. 46).
  - E.L.U. de Agotamiento por esfuerzo rasante en juntas entre hormigones (Art. 47).
  - E.L.U. de Fatiga (Art. 48).

#### **Aptitud al servicio (SE 2). Estados Límite de Servicio**

Esta exigencia, especificada en el Art. 10.2 del CTE-DB-SE, indica que «*la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisibles y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles*».

### Estado Límite de Deformación

De acuerdo con el Apdo. 4.3.3 del CTE-DB-SE, se establecen unas limitaciones generales para las deformaciones máximas verticales y horizontales:

VALORES DE LAS DEFORMACIONES LÍMITE (CTE-DB-SE 4.3.3)			
	Caso	Flecha admisible	Hipótesis E.L.S
<i>Deformación vertical</i>	Pisos y cubiertas con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas	L/500	Cualquiera
	Pisos y cubiertas con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas	L/400	Cualquiera
	Resto de casos	L/300	Cualquiera
<i>Deformación horizontal</i>	Desplome relativo de pilares cuando se considere la integridad de los elementos constructivos	H <sub>planta</sub> /250	Cualquiera
	Desplome total de pilares cuando se considere la integridad de los elementos constructivos	H <sub>edificio</sub> /500	Cualquiera
	Desplome relativo de pilares cuando se considere la apariencia de la obra	H <sub>planta</sub> /250	Cuasipermanente

En la estructura proyectada, se asegura el cumplimiento de los requisitos anteriores imponiendo unas deformaciones máximas en aquellos elementos constructivos que lo precisen

FLECHAS LÍMITE CONSIDERADAS EN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE ACERO			
Pilares			
Conjunto	Función	Desplome relativo admisible	Desplome total admisible
perímetro	Pilar sin arriostramiento	H/250	H/500
pilar corto	Pilar sin arriostramiento	H/250	H/500
FLECHAS LÍMITE CONSIDERADAS EN CORREAS DE ACERO EN CUBIERTAS LIGERAS			
Cubierta	Flecha máxima admisible		
C7	L/350		
C1	L/350		
C8	L/350		
C2	L/350		
C9	L/350		
C5	L/350		

### Combinación de acciones

#### Obtención de las hipótesis de cálculo

La generación de las hipótesis y combinaciones de acciones para comprobaciones se realiza siguiendo las indicaciones de los Art. 4.2.2 y Art. 4.3.2 del DB-SE.

Cada fenómeno que provoca un esfuerzo en la estructura, de forma directa o indirecta, se conoce como *acción* o *grupo de cargas*; estos fenómenos se cuantifican en unas cargas puntuales o repartidas por las barras o superficies de la estructura, que toman unos *valores característicos* preestablecidos por CTE-SE-DB-AE, o bien a criterio

del proyectista, siempre y cuando no se contradiga dicha norma. Los valores de las acciones consideradas en el cálculo de la estructura aparecen en el apartado 3.3 del presente documento.

Un *efecto* es la suma de varios grupos de carga, que se supone actúan simultáneamente. El valor del efecto se obtiene al sumar todos los grupos de carga considerados en una hipótesis de cálculo, y aplicarles, a cada uno de ellos, los siguientes coeficientes:

- *Coefficiente de seguridad* ( $\gamma$ ): Este coeficiente mayor (en E.L.U) las acciones desfavorables y minora las favorables y su objetivo es dar un cierto margen de seguridad. El valor del coeficiente de seguridad depende del material del elemento constructivo verificado, y del tipo de comprobación realizada (E.L.U. o E.L.S.); se especifica en el apartado 3.2.2 del presente documento.
- *Coefficiente de simultaneidad* ( $\psi$ ): Este coeficiente mide la probabilidad de actuación simultánea de los grupos de carga de carácter variable, y tiene tres valores posibles: *de combinación* ( $\psi_0$ ), *frecuente* ( $\psi_1$ ) y *casi permanente* ( $\psi_2$ ). Cuando no se aplica este coeficiente, se entiende que la acción está en *valor de cálculo*. Los valores del coeficiente de simultaneidad dependen de la naturaleza de la carga y se especifica en el apartado 3.2.3. del presente documento.

Cuando se verifica la capacidad portante de la estructura (Estados Límite Últimos), el valor de cálculo de los efectos de las acciones debidas a una situación permanente o transitoria se obtiene de la siguiente expresión:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$$

Cuando la situación de diseño es extraordinaria (actúan cargas de naturaleza accidental distintas del sismo), la expresión a utilizar es:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + A_d + \gamma_{Q,1} \cdot \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

Y por último cuando la situación es extraordinaria por actuación del grupo de cargas sísmico, el valor de los efectos se obtiene de la siguiente expresión:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + A_d + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

Siendo:

- $G_{k,j}$ - el valor característico de las acciones permanentes.
- $P$  - el valor característico de la fuerza de pretensado.
- $A_d$  - el valor de cálculo de una acción accidental.
- $Q_{k,1}$  - el valor característico de la acción variable principal.



- $Q_{k,i}$  - el valor característico de cada una de las acciones variables restantes.
- $\gamma_G, \gamma_P, \gamma_Q$ - coeficientes de seguridad.
- $\psi$ - coeficientes de simultaneidad.

Para comprobaciones relativas a Estados Límite de Servicio se definen tres tipos de hipótesis de cálculo, que dependerán de la mayor o menor exigencia que se le solicite al elemento comprobado:

- Tomando uno de los grupos de carga variable ( $Q_{k,1}$ ) con su valor característico y el resto en valor de combinación, se obtienen las hipótesis de carácter *poco probable*.

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$$

- Tomando uno de los grupos de carga variable ( $Q_{k,1}$ ) en su valor frecuente y teniendo en cuenta los demás con su valor casi permanente, se obtienen las hipótesis de carácter *frecuente*:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

- Por último, tomando todos los grupos de carga en su valor casi permanente se obtienen las llamadas hipótesis de carácter *casi permanente*:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + \sum_{i \geq 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

Con este proceso de generación de hipótesis de carga se obtiene un total de 18 combinaciones de carga, que a su vez dan lugar a un total de 732 efectos.

### Coeficientes de seguridad ( $\gamma$ )

Para la generación de hipótesis se han tenido en cuenta los siguientes coeficientes de seguridad:

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD $\gamma_i$ PARA LAS ACCIONES (CTE-DB-SE 4.2.4)						
Situación persistente o transitoria						
Estado	Acciones	Permanentes			Variables	Accidentales
		Peso propio	Empuje del terreno	Presión del agua		
E.L.U.	Efecto desfavorable	1,35	1,35	1,20	1,50	0,00
	Efecto favorable	0,80	0,70	0,90	0,00	0,00

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID

Anejo de cálculo

<b>E.L.S.</b>	Efecto desfavorable	1,00	1,00	0,00
	Efecto favorable	1,00	0,00	0,00
<i>Situación accidental</i>				
<b>Estado</b>	<b>Acciones</b>	<b>Permanentes</b>	<b>Variables</b>	<b>Accidentales</b>
<b>E.L.U.</b>	Efecto desfavorable	1,00	1,00	1,00
	Efecto favorable	1,00	0,00	0,00

Coeficientes de simultaneidad ( $\psi$ )

La siguiente tabla muestra los coeficientes de simultaneidad considerados en la obtención de las hipótesis de cálculo; estos coeficientes se obtienen de la tabla 4.2. del CTE-DB-SE:

Tabla 3.2.3.1 Coeficientes de simultaneidad ( $\psi$ ) considerados en la combinación de acciones.

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD				
Grupo de carga	Abreviatura	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
Sobrecarga de Nieve (-1000m)	SNV	0,50	0,20	0,00
Sobrecarga de Viento en dirección +X	VX+	0,60	0,50	0,00
Sobrecarga de Viento en dirección -X	VX-	0,60	0,50	0,00
Sobrecarga de Viento en dirección +Y	VY+	0,60	0,50	0,00
Sobrecarga de Viento en dirección -Y	VY-	0,60	0,50	0,00
Sobrecarga de Viento en dirección +X (A)	VXA	0,60	0,50	0,00
Sobrecarga de Viento en dirección +X (B)	VXB	0,60	0,50	0,00
Sobrecarga de Viento en dirección -X (A)	VWA	0,60	0,50	0,00
Sobrecarga de Uso en Cubiertas Ligeras	SUC	0,00	0,00	0,00
Sobrecarga de Uso (cat.C,D,E)	SU2	0,70	0,70	0,60

Incompatibilidades entre cargas

Independientemente de los coeficientes de seguridad y simultaneidad obtenidos según las tablas anteriores, en determinados casos, ciertas cargas no se considerarán actuantes de forma simultánea con otras por considerarse incompatibles. Estas incompatibilidades se resumen en la siguiente tabla:

INCOMPATIBILIDAD ENTRE GRUPOS DE CARGA	
Grupo de carga	Incompatibilidades
SNV	SUC;
VX+	VX-;
VX-	VX-VY+;
VY+	VX-VY+VY-;
VY-	VX-VY+VY-VWA;
VXA	VX-VY+VY-VWASUC;
VXB	VX+;
VWA	VX+VY+;
SUC	VX+VY+VY-;
SU2	VX+VY+VY-VXA;

## Acciones consideradas

### Resumen de cargas sobre superficies

La tabla siguiente muestra los valores característicos de las cargas consideradas en las superficies de la estructura, sin incluir los valores de peso propio de la misma (apartado 3.3.2):

CARGAS							
Superficie	Planta	Grupo carga	Alternancia	Tipo	F <sub>x</sub> (kN/m <sup>2</sup> )	F <sub>y</sub> (kN/m <sup>2</sup> )	F <sub>z</sub> (kN/m <sup>2</sup> )
C7							
	0,15	Sobrecarga de Viento en dirección +Y	No	Superficial uniforme	0,0000	0,8000	0,0000
	10,97	Sobrecarga de Viento en dirección -Y	No	Superficial uniforme	0,0000	-0,7000	0,0000
C1							
	0,15	Sobrecarga de Uso en Cubiertas Ligeras	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0000	-0,4000
	7,06	Sobrecarga de Nieve (-1000m)	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0000	-0,3930
	0,15	Sobrecarga de Viento en dirección +X (A)	No	Superficial uniforme	0,0000	-0,1163	0,8726
	3,51	Sobrecarga de Viento en dirección +X (B)	No	Superficial uniforme	0,0000	-0,1085	0,8135
	0,15	Sobrecarga de Viento en dirección -X (A)	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0208	-0,1558
	10,97	Sobrecarga de Viento en dirección +Y	No	Superficial uniforme	0,0000	-0,0360	0,2700
C8							
	0,15	Sobrecarga de Viento en dirección +X	No	Superficial uniforme	0,7000	0,0000	0,0000
	7,06	Sobrecarga de Viento en dirección -X	No	Superficial uniforme	-0,8000	0,0000	0,0000
C2							
	0,15	Solado	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0000	-1,0000
	3,51	Tabiquería Permanente	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0000	-1,0000
	0,15	Sobrecarga de Uso (cat.C,D,E)	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0000	-5,0000
C9							
	10,97	Sobrecarga de Viento en dirección +X	No	Superficial uniforme	-0,8000	0,0000	0,0000
	0,15	Sobrecarga de Viento en dirección -X	No	Superficial uniforme	0,7000	0,0000	0,0000
C5							
	7,06	Solado	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0000	-1,0000
	0,15	Tabiquería Permanente	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0000	-1,0000
	3,51	Sobrecarga de Uso (cat.C,D,E)	No	Superficial uniforme	0,0000	0,0000	-5,0000
* kN							
** kN/m							

CARGAS						
Referencia	Grupo carga	Ref	Tipo	F <sub>x</sub> (kN/m <sup>2</sup> )	F <sub>y</sub> (kN/m <sup>2</sup> )	F <sub>z</sub> (kN/m <sup>2</sup> )
LH1						
	Peso Propio (elemento)	-	Superficial uniforme	0,000	0,000	-15,000
	Peso Propio	CS3	Puntual	0,000	0,000	-48,000*

	Peso Propio	CS5	Puntual	0,000	0,000	-12,500*
	Peso Propio	CS2	Puntual	0,000	0,000	-9,500*
	Peso Propio	CS6	Puntual	0,000	0,000	-12,500*
	Peso Propio	CS1	Puntual	0,000	0,000	-38,000*
	Peso Propio	CS4	Puntual	0,000	0,000	-9,500*
MH2						
	Peso Propio (elemento)	-	Superficial uniforme	0,000	0,000	-6,250
MH4						
	Peso Propio (elemento)	-	Superficial uniforme	0,000	0,000	-6,250
MH1						
	Peso Propio (elemento)	-	Superficial uniforme	0,000	0,000	-6,250
MH3						
	Peso Propio (elemento)	-	Superficial uniforme	0,000	0,000	-6,250
* kN						
** kN/m						

### Peso propio

Se considera, además de las cargas descritas en el apartado anterior, la acción de unas cargas permanentes debidas al peso propio de los propios elementos estructurales y otros elementos constructivos del edificio. Los valores de estas cargas se deducen de las propias dimensiones de estos elementos y sus pesos específicos. En la tabla siguiente se muestra un resumen de las cargas permanentes consideradas en el proyecto:

PESOS PROPIOS Y CARGAS PERMANENTES			
Material			Peso específico (kN/m³)
Aceros (CTE-DB-SE-A 4.2)			78,50
Hormigones armados o pretensados (EHE-08 Art.10.2)			25

CUBIERTAS LIGERAS			
Cubierta	Planta	Material de cubrición	Peso kN/m²
C7	0,15	Acero Galvanizado	-0,15
C1	10,97	Acero Galvanizado	-0,23
C8	0,15	Acero Galvanizado	-0,15
C2	7,06	Acero Galvanizado	-0,27
C9	0,15	Acero Galvanizado	-0,15
C5	3,51	Acero Galvanizado	-0,27

### Sobrecarga de nieve

De acuerdo con CTE-DB-SE-AE 3.5, el valor de la sobrecarga de nieve vendrá dado por la siguiente expresión:

$$q_n = \mu \cdot s_k$$

Donde:

- $\mu$  es el coeficiente de forma, calculado según lo especificado en CTE-DB-SE-AE 3.5.3. Su valor oscila entre 0 (inclinación mayor que 60°) y 1 (cubiertas con inclinación menor que 30°).
- $s_k$  es la carga de nieve sobre un terreno horizontal, calculada según CTE-DB-SE-AE 3.5.2.
- $q_n$  es la carga de nieve repartida por la superficie, cuyo valor se resume en la tabla siguiente:

CARGA DE NIEVE EN SUPERFICIES			
Cubierta	Inclinación	Coeficiente de forma	$q_n$ (kN/m <sup>2</sup> )
C7	90,00	0,00	0,00

## MATERIALES

### Materiales en barras

HORMIGÓN ARMADO EN CIMENTACIONES							
Referencia	Designación	$f_{ck}$	$\gamma_c$	Acero	$f_{yk}$	$\gamma_y$	
HA-25 / B400 (Terreno)	HA-25 / B / 20 / IIa	25	1,50	B400S	400	1,15	

ACERO ESTRUCTURAL						
Designación	Tipo	Módulo de elasticidad	Coeficiente Poisson ( $\nu$ )	$f_{yk}$	$f_u$	$\gamma_m$
Acero estructural soldable ordinario	S275 JR	210.000,00	0,30	275	261,90	1,05

NOTA: Los coeficientes de seguridad ( $\gamma$ ) indicados en la tabla anterior se refieren a situaciones persistentes o transitorias.

### Propiedades mecánicas del terreno

En el cálculo de aquellos elementos estructurales que interactúan con el terreno, se han utilizado las propiedades mecánicas detalladas en la tabla siguiente:

PROPIEDADES MECÁNICAS							
Ref.	Descripción	Ángulo rozamiento interno (°)	Cohesión efectiva (N/mm <sup>2</sup> )	$K_{30}$ (N/mm <sup>3</sup> )	Módulo elasticidad (N/mm <sup>2</sup> )	Angulo rozamiento suelo-cimentación (°)	Presión admisible (N/mm <sup>2</sup> )
0_Olmedo GP-SP CTE floja (2)	0_Olmedo INGEAL Grava y arena de compacidad floja CTE	34,00	0,00	0,07	40,00	25,50	0,15

## MÉTODO DE CÁLCULO

### Cálculo matricial

El cálculo de esfuerzos y desplazamientos en los nudos se ha realizado mediante un análisis matricial de la estructura, en el que se ha supuesto que las barras son rectas, de sección constante y se comportan según la teoría elástica de primer orden.

El tratamiento de barras de sección variable se realiza fraccionando el elemento en al menos cuatro partes en las cuales se considera la sección fija e igual al valor medio de la sección en los dos extremos.

Las barras se consideran unidas rígidamente entre sí por medio de unos puntos denominados *nudos*, los cuales poseen seis grados de libertad (tres en desplazamientos y tres en giros). Se supone en todo el cálculo matricial que las deformaciones son pequeñas ya que las condiciones de equilibrio y de compatibilidad se refieren a la geometría de la estructura previa a la deformación (teoría elástica de primer orden).

Se denominan *Apoyos* los nudos de la estructura en los que algunos de los posibles grados de libertad están coartados. Esta coacción puede ser rígida si los movimientos están totalmente impedidos, o bien elástica, si los movimientos son proporcionales a las acciones que los provocan.

La estructura estará sometida a *acciones* ( fuerzas o momentos) aplicadas en los nudos, y cargas puntuales o uniformemente repartidas en las barras. Se supone que estas acciones son estáticas.

Las relaciones que ligan las cargas aplicadas en los nudos extremos de una barra con los recorridos de éstos son lineales y pueden representarse en forma matricial según la expresión:

$$[f] = [r] \cdot [\delta]$$

Siendo:

- **n**: Número de grados de libertad de cada nudo (en nuestro caso  $n = 6$ ).
- **[f]**: Vector de  $2n$  componentes representativo de las cargas aplicadas en los extremos de la barra y referido a ejes propios de la misma.
- **[r]**: Matriz cuadrada  $2n \times 2n$  elementos denominada Matriz de Rigidez de la barra en ejes propios de la misma.
- **[δ]**: Vector de  $2n$  componentes que representa los desplazamientos y giros de los nudos referidos a ejes propios de la barra.

Por otra parte hay que tener en cuenta que los movimientos de los extremos de las barras tienen que coincidir con los movimientos de los nudos a los que están unidas. La representación matricial de esta condición toma la forma siguiente:

$$[\delta] = [\alpha] \cdot [\Delta]$$

Siendo:

- **N**: Número de nudos de la estructura.
- **[δ]**: Vector de  $2n$  componentes que representa los desplazamientos y giros de los nudos extremos de la barra referidos a sus ejes propios.
- **[α]**: Matriz de cambio de los ejes globales de la estructura a los ejes locales de la barra.
- **[δ]**: Vector de  $n \times N$  componentes que representa los movimientos y giros de los nudos respecto de los ejes globales de la estructura.

Por último es necesario plantear las condiciones de equilibrio de la estructura; para lo cual hay que convertir las cargas actuando en los extremos de las barras y referidas a sus ejes propios, a ejes globales de la estructura; de tal forma que en cada nudo la condición de equilibrio que se establece es que las cargas exteriores aplicadas en los nudos sean iguales a la suma de los esfuerzos que transmiten los extremos de las barras que en él concurren. Esta condición se puede expresar de modo matricial del siguiente modo:

$$[F] = [\alpha^T] \cdot [f]$$

Siendo:

- **[F]:** Vector de  $n \times N$  componentes que representan a las fuerzas y momentos aplicadas en los nudos en ejes globales de la estructura.
- **$[\alpha^T]$ :** Matriz de cambio de los ejes locales de la barra a los ejes globales de la estructura. Es la traspuesta de la matriz  $[\alpha]$ .
- **[f]:** Vector de  $2n$  componentes representativo de las cargas aplicadas en los extremos de la barra y referido a los ejes propios de la misma.

Sustituyendo las expresiones anteriores y eliminando los vectores  $[f]$  y  $[\delta]$  se obtiene una ecuación matricial que expresa el equilibrio de la estructura, y que relaciona los desplazamientos y giros en los nudos con las fuerzas y momentos exteriores aplicadas en los mismos.

$$[F] = [R] \cdot [\Delta]$$

Siendo  $[R] = [\alpha^T] \cdot [r] \cdot [\alpha]$  una matriz cuadrada de  $n \times N$  filas y columnas denominada **Matriz de Rigidez de la Estructura**.

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones y obtenidos los desplazamientos en los nudos de la estructura es posible obtener los esfuerzos resultantes en los extremos de las barras según la expresión:

$$[f] = [r] \cdot [\alpha] \cdot [\Delta]$$

Combinando las acciones obtenidas en los extremos de cada barra con las fuerzas y momentos externos que actúan sobre ellas es posible obtener las leyes de esfuerzos y deformaciones que se utilizarán para realizar los procesos de dimensionado y comprobación de los elementos de la estructura.

## **Métodos de comprobación**

### **Comprobación de barras de acero**

#### **Estado Límite de Servicio**

Las siguientes comprobaciones se realizan para las combinaciones de acciones en estado límite de servicio (ELS).

#### **Deformaciones incluidos los desplazamientos en los nudos**

La comprobación consiste en verificar que por cada una de las combinaciones de hipótesis estudiada, la máxima deformación vertical en cualquier punto de una viga (incluidos sus nudos extremos) debe ser inferior a un valor de comprobación obtenido de dividir la luz total por un coeficiente que depende del uso de la viga:

$$\delta_{\max} = \delta_z \leq \frac{L}{f_3}$$

Siendo:

- **$\delta_z$ :** Desplazamiento total vertical en el punto de máxima deformación (m).
- **L:** Luz o longitud del conjunto de barras entre dos soportes (m).
- **$f_3$ :** Limitación impuesta a la flecha según el uso de la viga (ver tabla siguiente).

Limitación de flecha (DB-SE / Art. 4.3.3.1)	$f_3$
Vigas de forjado con pavimentos rígidos con juntas	400
Vigas de forjado con pavimentos rígidos sin juntas o tabiques frágiles	500
Cualquier otro elemento cuya deformación afecte al buen servicio o aspecto de la estructura	300

#### Deformaciones locales (sin tener en cuenta los desplazamientos en los nudos)

La comprobación consiste en que la máxima deformación total producida en la barra por cada una de las combinaciones de hipótesis estudiadas, sin tener en cuenta los desplazamientos de los nudos extremos, debe ser inferior a un valor de comprobación obtenido de dividir la longitud total por un coeficiente que depende del uso de la viga:

$$\delta_{max} = \sqrt{\delta_{x'}^2 + \delta_{y'}^2 + \delta_{z'}^2} \leq \frac{L}{f_3}$$

Siendo:

- $\delta x', \delta y', \delta z'$ : Deformación máxima según los ejes locales  $x', y'$  y  $z'$  de la barra (m).
- **L**: Luz o longitud de la barra aislada (m).
- **$f_3$** : Limitación impuesta a la flecha según el uso de la viga. (ver tabla apartado anterior).

#### Desplazamientos horizontales totales

Esta validación consiste en asegurar que los desplazamientos horizontales cualquier nudo de la estructura estén acotados. El valor límite de las deformaciones depende de la altura del nudo y del tipo de edificio:

$$\delta_{max} = \sqrt{\delta_x^2 + \delta_y^2} \leq \frac{C_z}{f_1}$$

Siendo:

- **$\delta x$** : Desplazamiento en el eje global horizontal X (m).
- **$\delta y$** : Desplazamiento en el eje global horizontal Y (m).
- **$C_z$** : Altura absoluta del nudo (medida desde la base o nudo de inferior cota en metros).
- **$f_1$** : Limitación impuesta a la flecha. Los valores típicos se muestran en la tabla siguiente:

Edificios	$f_1$	$f_2$
Todos, combinaciones características	500	250
Todos, combinaciones frecuentes	500	250

#### Desplazamientos horizontales por planta

En el nudo superior de la barra se comprobará que la deformación horizontal que se produce exclusivamente en esa planta no supere un valor que depende de la longitud del pilar y del tipo de edificio:



$$\delta_{\max} = \sqrt{(\delta_{x,i}^2 + \delta_{y,i}^2) - (\delta_{x,j}^2 + \delta_{y,j}^2)} \leq \frac{L}{f_2}$$

Siendo:

- $\delta_{xi}, \delta_{xj}$ : Desplazamiento según el eje global horizontal X del nudo i y del nudo j (m).
- $\delta_{yi}, \delta_{yj}$ : Desplazamiento según el eje global horizontal Y del nudo i y del nudo j (m).
- **L**: Altura de la planta (m). Distancia entre el nudo i y el nudo j.
- **f<sub>2</sub>**: Limitación impuesta a la flecha según el tipo de edificio (ver tabla anterior).

### Estado Límite Último

A continuación se detallan las comprobaciones que se realizan para las combinaciones de hipótesis del estado límite último (ELU).

#### **Clasificación de las secciones transversales de las barras**

Previo al proceso de comprobación de las barras se realiza la clasificación de las secciones con el objetivo de identificar aquellas en las que es posible considerar la distribución plástica de tensiones en la sección transversal (clases 1 y 2) sin que aparezcan fenómenos de inestabilidad en las chapas comprimidas. Igualmente, esta clasificación es empleada para detectar los casos en los que no es válido utilizar la hipótesis de distribución de tensiones anterior (clases 3 y 4) y habilitar, si fuese necesario, las comprobaciones de inestabilidad local pertinentes.

La clasificación se hace para todas las combinaciones de acciones activas y las secciones se definen de la clase más desfavorable de entre todas las de las chapas que la componen. El procedimiento utilizado corresponde al definido en el apartado 5.2.4 del DB SE-A.

#### **Agotamiento de secciones**

Las siguientes ecuaciones se aplican para todas las combinaciones de acciones activas, y a cada sección de la barra (según el número de divisiones establecido). La comprobación se realiza de dos formas diferenciadas según se trate de secciones plásticas y compactas o de secciones elásticas y esbeltas.

En el primer caso se utilizan los módulos plásticos de flexión respecto a los ejes principales de inercia, mientras que en el segundo la comprobación se realiza en determinados puntos de la sección considerados críticos, según la forma de la sección y empleando los módulos de flexión elásticos y el resto de valores estáticos de esta.

En el artículo 6.2 del DB SE-A se especifican las expresiones de comprobación y las condiciones de aplicación de las mismas.

#### **Agotamiento por Cortante**

$$\frac{V_{Ed(X \text{ ó } Y)}}{A_{w(X \text{ ó } Y)}} \cdot 10 = \tau_{Ed(X \text{ ó } Y)} \leq \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}} \quad (\text{secciones de clase 1 ó 2})$$

Siendo:

- **V<sub>Ed(X ó Y)</sub>**: Cortante de cálculo que actúa en la sección analizada según los ejes locales X ó Y en kN

- $\tau_{Ed(X \text{ ó } Y)}$ : Tensión tangencial ponderada que se alcanza en la sección analizada según los ejes locales X ó Y en N/mm<sup>2</sup>.
- $\tau_{Ed,i}$ : Tensión tangencial ponderada que se alcanza en el punto crítico de la sección analizada en N/mm<sup>2</sup>.
- $S_{X,i}$ : Momento estático en el punto crítico respecto al eje principal de inercia X en cm<sup>3</sup>.
- $S_{Y,i}$ : Momento estático en el punto crítico respecto al eje principal de inercia Y en cm<sup>3</sup>.
- $I_X$ : Momento de inercia respecto al eje principal de inercia X en cm<sup>4</sup>.
- $I_Y$ : Momento de inercia respecto al eje principal de inercia Y en cm<sup>4</sup>.
- $I_{XY}$ : Producto de inercia en cm<sup>4</sup>.
- $e_{0,i}$ : Espesor de la chapa en el punto crítico i en mm.
- $f_{yd}$ : Resistencia de cálculo del material en N/mm<sup>2</sup>.
- $A_{V(X \text{ ó } Y)}$ : Área efectiva resistente a cortante según los ejes locales X ó Y en cm<sup>2</sup>.

*Agotamiento por flexión, tracción, compresión (Interacción de esfuerzos)*

$$\left( \frac{N_{Ed}}{N_{pLRd}} + \frac{M_{XEd}}{M_{XpLRd}} + \frac{M_{YEd}}{M_{YpLRd}} \right) \cdot f_{yd} = \sigma_{Ed} \leq f_{yd} \quad (\text{secciones de clase 1 ó 2})$$

$$\sqrt{\sigma_{Ed,i}^2 + 3 \cdot \tau_{Ed,i,xy}^2} = \sigma_{VM,iEd} \leq f_{yd} \quad (\text{secciones de clase 3 ó 4})$$

Siendo:

- $\sigma_{Ed}$ : Tensión de comprobación que se alcanza en la sección (clases 1 y 2) en N/mm<sup>2</sup>.
- $\sigma_{VM,iEd}/\sigma_{Ed,i}$ : Tensión de comprobación en el punto crítico i de la sección (clases 3 y 4) en N/mm<sup>2</sup>, calculada según criterio de agotamiento elástico de Von Mises.
- $\tau_{Ed,iXY}$ : Tensiones ponderadas normal y tangencial que se alcanzan en el punto crítico i de la sección en N/mm<sup>2</sup>, calculadas por métodos tradicionales.
- $N_{Ed}$ : Valor de cálculo del esfuerzo axil en la sección en kN.
- $M_{XEd}$ : Valor de cálculo del momento actuante alrededor del eje principal de inercia X de la sección en kN·m.
- $M_{YEd}$ : Valor de cálculo del momento actuante alrededor del eje principal de inercia Y de la sección en kN·m.
- $N_{pLRd}$ : Valor de cálculo del esfuerzo axil resistente de la sección en kN, calculadoa como:  $N_{pLRd} = A \cdot f_{yd}$ .

- **$M_{Xpl,Rd}$** : Valor de cálculo del momento resistente de la sección alrededor del eje principal de inercia X en kN·m, reducido en caso necesario para considerar la interacción con el cortante perpendicular al eje X, calculado según la expresión:

$$M_{Xpl,Rd} = W_X \cdot f_{yd}$$

- **$M_{Ypl,Rd}$** : Valor de cálculo del momento resistente de la sección alrededor del eje principal de inercia Y en kN·m, reducido en caso necesario para considerar la interacción con el cortante perpendicular al eje Y, calculado según la expresión:

$$M_{Ypl,Rd} = W_Y \cdot f_{yd}$$

En las secciones esbeltas (clase 4) de perfiles conformados la comprobación de agotamiento se realiza obteniendo los valores estáticos de la sección efectiva de cada ciclo de cálculo y admitiendo distribuciones elásticas de tensiones en las chapas.

Para secciones esbeltas (clase 4) de perfiles laminados, la comprobación se realiza considerando la distribución elástica de tensiones en los elementos y se habilita la comprobación de pandeo local y abolladura del alma por cortante con el objetivo de restringir la posibilidad de inestabilidad de las chapas comprimidas.

#### Resistencia a tracción simple

Esta ecuación se aplica a todas las combinaciones de hipótesis activas y a cada sección de la barra (según el número de divisiones establecido) siempre que el esfuerzo axial sea de tracción. Según el apartado 6.2.3 del DB SE-A:

$$\frac{N_{T\,Ed}}{A} \cdot 10 = \sigma_{Ed} \leq f_{yd}$$

Siendo:

- **$\sigma_{Ed}$** : Tensión de comprobación que se alcanza en la sección en N/mm<sup>2</sup>.
- **$N_{T\,Ed}$** : Esfuerzo axial ponderado en kN.
- **$A$** : Área de la sección en cm<sup>2</sup>.
- **$f_{yd}$** : Resistencia de cálculo del material en N/mm<sup>2</sup>.

#### Esbeltez máxima

En esta comprobación se verifica que la esbeltez mecánica reducida de la barra no supere el valor predefinido por defecto o fijado por el usuario. La norma DB SE-A, en su artículo 6.3.2.1 (Tabla 6.3) limita este valor a 2.0 en elementos principales y a 2.4 en elementos secundarios o arriostramientos.

El cálculo de la esbeltez mecánica reducida de piezas simples de sección constante se ha realizado utilizando las siguientes ecuaciones :

- Longitud efectiva de pandeo (en cm):

$$L_k = L \cdot \beta \cdot 100$$

- Esbeltez mecánica de la barra:

$$\lambda = \frac{l_k}{i}$$

- Esbeltez reducida de la barra:

$$\bar{\lambda} = \lambda \cdot \sqrt{\frac{f_y}{\pi^2 E}}$$

Siendo:

- **L:** Longitud real de la pieza en m.
- **$\beta$ :** Coeficiente de esbeltez.
- **i:** Radio de giro en cm. de la sección bruta de la pieza respecto al eje principal de inercia perpendicular al plano de pandeo considerado.
- **$f_y$ :** Límite elástico del material en N/mm<sup>2</sup>.
- **E:** Módulo de elasticidad del material en N/mm<sup>2</sup>.

El cálculo del coeficiente de esbeltez  $\beta$  puede realizarse por dos métodos:

1. Método de Julián y Lawrence, descrito en el apartado 3.2.4.4 de la norma NBE-EA-95
2. Método asimétrico. Apropiado para construcciones de baja altura con pilares articulados en sus bases.

Ambos métodos son aplicables a edificios traslacionales e intraslacionales y su utilización no contiene diferencias significativas respecto al método indicado en el apartado 6.3.2.5 del DB SE-A.

#### **Pandeo por flexocompresión**

La comprobación se realiza conforme al método desarrollado en el apartado 6.3.2 del DB SE-A considerando además la interacción de esfuerzos.

La ecuación de comprobación se aplica para todas las combinaciones de acciones en cada una de las secciones en las que se ha dividido la barra y su expresión general es:

$$\left( \frac{N_{Ed}}{\chi \cdot N_{pLRd}} + \frac{M_{xEd}}{M_{xpLRd}} + \frac{M_{yEd}}{M_{ypLRd}} \right) \cdot f_{yd} = \sigma_{Ed} \leq f_{yd}$$

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - (\bar{\lambda})^2}}$$

$$\phi = 0.5 \left( 1 + \alpha (\bar{\lambda} - 0.2) + (\bar{\lambda})^2 \right)$$

Siendo:

- $\sigma_{Ed}$ : Tensión de comprobación que se alcanza en la sección (clases 1 y 2) en N/mm<sup>2</sup>.
- $\sigma_{VM,iEd}/\sigma_{Ed,i}$ : Tensión de comprobación en el punto crítico i de la sección (clases 3 y 4) en N/mm<sup>2</sup>, calculada según criterio de agotamiento elástico de Von Mises.
- $N_{Ed}$ : Valor de cálculo del esfuerzo axial en la sección en kN.
- $M_{XEd}$ : Valor de cálculo del momento actuante alrededor del eje principal de inercia X de la sección en kN·m.
- $M_{YEd}$ : Valor de cálculo del momento actuante alrededor del eje principal de inercia Y de la sección en kN·m.
- $N_{pl,Rd}$ : Valor de cálculo del esfuerzo axial resistente de la sección en kN, calculado como:  $N_{pl,Rd} = A \cdot f_{yd}$ .
- $\alpha$ : Coeficiente de imperfección dependiente de las curvas de pandeo de cada tipo de sección cuyo valor se obtiene de las Tablas 6.2 y 6.3 del DB SE-A
- $M_{Xpl,Rd}$ : Valor de cálculo del momento resistente de la sección alrededor del eje principal de inercia X en kN·m, reducido en caso necesario para considerar la interacción con el cortante perpendicular al eje X, calculado según la expresión:  $M_{Xpl,Rd} = W_X \cdot f_{yd}$ .
- $M_{Ypl,Rd}$ : Valor de cálculo del momento resistente de la sección alrededor del eje principal de inercia Y en kN·m, reducido en caso necesario para considerar la interacción con el cortante perpendicular al eje Y, calculado según la expresión:  $M_{Ypl,Rd} = W_Y \cdot f_{yd}$ .
- $f_{yd}$ : Resistencia de cálculo del material en N/mm<sup>2</sup>.

En secciones sin simetría o con simetría simple clasificadas como elásticas o esbeltas la comprobación tiene en cuenta el incremento del esfuerzo flector que supone la excentricidad del centro de gravedad respecto al borde comprimido.

#### **Pandeo lateral o vuelco lateral de vigas.**

Esta comprobación se realiza en barras de sección simétrica respecto del eje principal de mayor inercia o bien con simetría puntual, y en aquellos perfiles para los que se conoce tanto el módulo de torsión como el de alabeo.

Es necesario, si existen, indicar el número de fijaciones intermedias, o lo que es lo mismo, el número de puntos de inmovilización en sentido transversal del cordón comprimido. Se considera estos puntos repartidos uniformemente en la longitud del elemento constructivo.

La comprobación consiste en verificar que el máximo momento flector ponderado que actúa sobre la viga o tramo considerado en cada combinación de acciones activa se mantenga por debajo del momento resistente a pandeo lateral de la pieza, expresado de la forma:

$$M_{LT,Rd} = \chi_{LT} \cdot W \cdot f_{yd} \cdot 10^{-3}$$

Siendo:

- $f_{yd}$ : Resistencia de cálculo del material en N/mm<sup>2</sup>.
- $W$ : Módulo de flexión alrededor del eje principal de mayor inercia en cm<sup>3</sup>.
- $\chi_{LT}$ : Coeficiente reductor por pandeo lateral

El cálculo del coeficiente reductor por pandeo lateral se realiza conforme a lo descrito en el apartado 6.3.3 del DB SE-A. Para ello se calcula la esbeltez reducida de pandeo lateral utilizando la ecuación siguiente.

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

En la que:

- $f_y$ : Límite elástico del material en N/mm<sup>2</sup>.
- $M_{cr}$ : Momento crítico elástico de pandeo lateral del elemento en kN·m

La obtención del momento crítico elástico de pandeo lateral del elemento constructivo puede hacerse por cualquiera de los métodos clásicos de la teoría de la elasticidad. Se utiliza el método desarrollado en el Tomo I, pág. 8.6 del libro “Estructuras de Acero” de Argüelles.

Calculada la esbeltez reducida de pandeo lateral, el coeficiente reductor se calcula como:

$$\delta_{max} = \sqrt{(\delta_{x,i}^2 + \delta_{y,i}^2) - (\delta_{x,j}^2 + \delta_{y,j}^2)} \leq \frac{L}{f_2}$$

$$\frac{V_{Ed(x,y)}}{A_s V_{(x,y)}} \cdot 10 = \tau_{Ed(x,y)} \leq \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

El factor de imperfección  $\alpha_{LT}$  para pandeo lateral se obtiene de la tabla 6.10 del DB SE-A a partir de las características del perfil del elemento.

#### **Pandeo local y abolladura del alma de vigas llenas**

Esta comprobación se realiza para aquellas secciones susceptibles de experimentar fenómenos de inestabilidad local (clases 3 y 4) en las que, la distribución de tensiones en sus chapas se determina por los métodos elásticos clásicos.

Se considera adecuado complementar lo indicado en el apartado 6.3.3.3 del DB SE-A, con el método desarrollado en el apartado 3.4.6 de la NBE EA-95, siendo necesario conocer previamente el número de rigidizadores transversales repartidos uniformemente a lo largo de la longitud del elemento constructivo.

Se supondrá que siempre hay dos rigidizadores en los extremos y el número definido anteriormente se suponen situados en el interior.

El número de rigidizadores en principio será a criterio del proyectista y sobre ellos se realizarán las comprobaciones oportunas.

Independientemente de lo anterior, durante la clasificación de secciones del elemento se identifican las secciones de clase 3 y 4 y se habilita la comprobación. En este caso, el número de rigidizadores intermedios necesarios se obtendrá durante la comprobación de abolladura del alma.

#### **Abolladura del alma**

La comprobación se limita a obtener el número de rigidizadores transversales que es necesario disponer para controlar la esbeltez de los recuadros en los que queda dividida el alma con el objetivo de evitar realizar la comprobación. La esbeltez límite máxima admisible para no realizar la comprobación de abolladura por cortante se calcula como:

$$Esb_{PL} = \frac{d}{t} \leq F_{Esb} \cdot \varepsilon$$

Siendo:

- **Esb<sub>PL</sub>**: Esbeltez máxima admisible del alma.
- **d, t**: Dimensiones (alto, espesor) del alma de la pieza en mm.
- **ε**: Factor por límite elástico, calculado como:

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_y}{235}}$$

**F<sub>Esb</sub>**: Coeficiente igual a  $30\sqrt{K_\tau}$ , dependiente de las tensiones de abolladura

- **K<sub>τ</sub>**: Coeficiente por tensiones de abolladura de valor igual a:
  - 5.444 para elementos en los que no se ha dispuesto rigidizadores.
  - 5.34 para elementos rigidizados solo en las secciones extremas.
  - $4/\rho(1.335+\rho)$  para elementos con rigidizadores en los que  $(a < d)$ .
  - $4/\rho(1.335\rho+1)$  para elementos con rigidizadores en los que  $(a \geq d)$ .
- **a**: Espaciamiento entre rigidizadores en mm.

- **ρ**: Factor de valor igual a  $\left(\frac{a}{d}\right)^2$ .

En los procesos de dimensionado, partiendo del numero de rigidizadores transversales inicial (fijado por el proyectista o no) se añaden aquellos necesarios para cumplir la condición anterior. En proceso de comprobación se limitará a comprobar la esbeltez de los recuadros.

#### **Pandeo local del alma**

La validación consiste en el cálculo de las tensiones críticas ideales:  $\sigma_{cr,i}=k_1 \cdot \sigma_E$  y  $\tau_{cr,i}=k_2 \cdot \sigma_E$  donde los coeficientes  $k_1$  y  $k_2$  dependen de la relación entre lados de cada recuadro y las tensiones normales y tangenciales que se alcanzan en su interior, y  $\sigma_E$  es la tensión crítica de Euler que viene dada por la expresión:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 \cdot E}{12 \cdot (1 - \nu^2)} \cdot \left(\frac{e}{h_a}\right)^2$$

Siendo:

- **E**: Módulo de elasticidad en kg/cm².

- $\nu$ : Módulo de Poisson.

Conocidos los valores, calculados por métodos elásticos, de la tensión normal y tangencial máximas:  $\sigma_1^*$  y  $\tau^*$  se obtiene la tensión de comprobación ideal.

$$\sigma_{co,i} = \frac{\sqrt{\sigma_1^{*2} + 3\tau^{*2}}}{\frac{1+\psi}{4} \cdot \frac{|\sigma_1^*|}{\sigma_{co,i}} + \sqrt{\left(\frac{3-\psi}{4} \cdot \frac{\sigma_1^*}{\sigma_{co,i}}\right)^2 + \left(\frac{\tau^*}{\tau_{co,i}}\right)^2}}$$

Si la tensión de comprobación ideal resultante es superior al límite de proporcionalidad ( $0.8 f_y$ ), el programa aplica automáticamente el coeficiente de reducción anelástica  $K_r$ , comprobando que:

$$\sigma_{co,r} = \sqrt{K_r} \cdot \sigma_{co,i} \geq \sqrt{\sigma_1^{*2} + 3\tau^{*2}}$$

Para finalizar, se calcula el espesor mínimo de los rigidizadores para que se puedan considerar ultrarrígidos, comprobándolos a flexocompresión según lo indicado en el apartado 6.3.3.3 del DB SE-A.

#### **Comprobación de perfiles conformados en frío**

Estos perfiles están preclasificados como elásticos (clase 3). Su comprobación de agotamiento tiene en cuenta los efectos de combadura y abolladura, por lo que no es necesario activar estas opciones.

De forma abreviada, el cálculo se basa en considerar que sólo la parte efectiva de las chapas de la sección contribuye a resistir los esfuerzos de compresión. Esta sección efectiva se calcula por procedimientos iterativos y se usa para obtener las tensiones elásticas normales y tangenciales reales que intervienen en las ecuaciones de comprobación.

El procedimiento utilizado es el que aparece descrito en la norma EA-95 parte 4.

Esta versión del producto no realiza cálculos especiales para elementos sometidos a cargas concentradas o de pandeo por flexión y torsión.

#### **Comprobaciones en barras de hormigón.**

Una vez realizado el cálculo matricial de la estructura y obtenidas las leyes de esfuerzos y deformaciones para todos los efectos generados a partir de las hipótesis de cálculo, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.2. del presente documento, comienza la fase de comprobación y dimensionamiento de las barras de hormigón; para ello se agrupan las barras en elementos constructivos (vigas, pilares, o tirantes). Un elemento constructivo es un grupo de barras unidas geométricamente, de comportamiento y características (tipo de material) similares, que constituye el elemento básico para el cálculo y comprobación de la armadura (por ejemplo: un dintel de un edificio).

Una vez estén agrupadas las barras en elementos constructivos; comienza el cálculo y comprobación del mismo; para ello se discretiza el elemento constructivo en un número adecuado de secciones, sobre las que efectuará las comprobaciones que marca la Instrucción de Hormigón Estructural EHE; en cuanto a estado límite último y estado límite de servicio.

Sobre cada sección del elemento constructivo se realizan los siguientes cálculos y comprobaciones para cada uno de los efectos provenientes de las hipótesis de cálculo:



1. Determina la armadura necesaria en función de los esfuerzos que solicitan la sección (flexión simple o compuesta, compresión simple o compuesta, tracción simple o compuesta, flexión esviada simétrica o asimétrica) y el tipo de elemento al que pertenezca la sección (pilar, viga, o tirante). Para ello utiliza las fórmulas del Anejo 8 de la EHE “Cálculo simplificado de secciones en Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales”, y otros métodos obtenidos de diversa bibliografía técnica. Además se tiene en cuenta la inestabilidad a pandeo del elemento de acuerdo con el método aproximado expuesto en el artículo 43º de la EHE “Estado límite de inestabilidad”.
2. Determina los dominios de deformación de la sección, y calcula y comprueba las tensiones y deformaciones sobre el material, con vistas a establecer la validez de la armadura y determinar el tipo de cuantía mínima mecánica a aplicar en la sección (artículo 42º de la EHE “Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales”).
3. Establece la cuantía mínima geométrica a aplicar en función del elemento constructivo que sea (pilar o viga) (Art. 42º de la EHE “Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales”).
4. Calcula la armadura necesaria transversal en función de los cortantes que solicitan la sección y del momento torsor; de acuerdo con el artículo 44º “Estado límite de agotamiento frente a cortante” y 45º “Estado límite de agotamiento por torsión en elementos lineales” de la EHE. Para ello compara los cortantes solicitantes con los cortantes de agotamiento de la sección; y el torsor solicitante con los de agotamiento de la sección.
5. Comprueba la interacción torsión combinada con flexión y axil; determinando la armadura longitudinal de refuerzo debida a torsión. (Art. 45.3.2.1 de la EHE). Y comprueba la interacción torsión combinada con cortante para evitar compresiones excesivas en el hormigón (Art. 45.3.2.2. de la EHE).
6. Establece las disposiciones relativas a las armaduras (Art. 42.3.1 , 44.2.3.4 y 45.2.3. de la EHE); en cuanto a separación máxima y cuantía mínima de la armadura transversal, diámetro mínimo de la armadura transversal y decalaje de la ley de momentos para soportar el incremento de tracción debida al cortante.
7. Se comprueba que la profundidad de la fibra neutra de la sección sea inferior al 45% del canto útil de la misma; siempre que se esté trabajando con esfuerzos redistribuidos en el elemento (análisis lineal con redistribución limitada), en lugar de los esfuerzos obtenidos del cálculo lineal. (Art. 21.4 de la EHE). (El trabajar con esfuerzos redistribuidos o no es configurable por el usuario).

8. Se comprueba la fisuración de la sección en estado límite de servicio y para las hipótesis cuyo carácter (cuasipermanente, frecuente o poco probable) defina el usuario. Se comprueba tanto la aparición de fisuras por compresión (limitando la tensión sobre el hormigón), como la aparición de fisuras por tracción (limitando la abertura máxima de fisura) (Art.49.2 de la EHE).
9. Se establecen limitaciones relativas a la separación de las armaduras transversales, para controlar así la fisuración por torsión y esfuerzos cortantes. (Art. 49.3 y 49.4 de la EHE).
10. Se comprueba el estado límite de deformación controlando tanto la flecha total, como la flecha activa, (obtenidas como suma de la flecha instantánea y diferida). El cálculo se realiza en base al historial de cargas introducido; haciéndose un análisis temporal de la deformación de la pieza; teniendo en cuenta la variación con el tiempo de las características del hormigón y la inercia fisurada de la sección, (obtenida con la fórmula de Branson). (Art. 50º de la EHE)
11. En el caso de estar la sección sometida a compresión simple o compuesta, se comprueba que no se rebase la cuantía máxima de armadura longitudinal establecida en el artículo 42.3.3 de la EHE.

Una vez calculada y comprobada la armadura de cada una de las secciones del elemento constructivo; se distribuye a lo largo de este, determinando las longitudes de anclaje, empalme y doblado necesarias para el correcto funcionamiento de la armadura. Todo ello calculado a partir de lo prescrito en el artículo 66º de la EHE “Elaboración de ferralla y colocación de las armaduras pasivas”.

### **Discretización de la estructura.**

#### **Barras.**

Las barras, que representan cualquier elemento constructivo de tipo lineal como pilares, vigas o zunchos, se integran en la matriz de rigidez como elementos barra con 12 grados de libertad (6 por nudo). En el caso de barras de sección variable se modela mediante pequeñas barras de sección constante, subdividiendo la longitud inicial de la barra en pequeños tramos limitando la variación del canto a un 25% sobre la sección base entre un extremo y otro del tramo discretizado.

### **Software utilizado.**

Para el cálculo de la estructura con la metodología descrita en apartados anteriores se ha utilizado el software **ESwin - Estructuras tridimensionales** de la empresa **Procedimientos Uno S.L.** en su versión 1.8.3.8

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**PLIEGO DE CONDICIONES**

# PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

## INTRODUCCIÓN

A efectos de regular la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto básico de ejecución DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID, del cual es redactor el arquitecto D. LUIS ANTONIO GUERRERO SÁNCHEZ y promovidas por la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, se dicta el presente Pliego de Condiciones Generales, que además del Pliego General de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación, habrá de regir en la ejecución de la obra a que se refiere este proyecto.

## INDICE

### A- DISPOSICIONES GENERALES

### B- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

#### A- DISPOSICIONES GENERALES

##### 1.1 NATURALEZA

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de Condiciones Generales, complementan las mencionadas en las especificaciones de la memoria, Planos y Presupuesto, que tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de Prescripciones Técnicas. Cualquier discrepancia entre los diversos contenidos de los diferentes documentos aludidos, será inmediatamente puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa de las Obras, única autorizada para su resolución.

No obstante, en condiciones puntuales que pudieran existir entre los distintos documentos, prevalecerá aquel que, según criterio de la Dirección Facultativa, sea más favorable para la buena marcha de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta para ello la calidad e idoneidad de los materiales y resistencia de los mismos, así como una mayor tecnología aplicable.

El conjunto de los trabajos a realizar, de acuerdo con los documentos del proyecto, cumplirán lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960.

De acuerdo con el art. 1º A.1 del Decreto 462/71, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre la construcción. A tal fin se incluye una relación de la Normativa Técnica Aplicable como ANEXO a este Pliego. Estas condiciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se adjudique la obra, no pudiendo alegar desconocimiento para ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas.

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos que forman el proyecto, Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos.

##### 1.2 CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA

###### 1.2.1 Obligaciones del contratista

Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta: Los detalles complementarios, la memoria de organización de obra, y el calendario de ejecución pormenorizado.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de los trabajos con al menos tres días de antelación.

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la circulación por las vías vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios, vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados.

El Contratista analizará la problemática de los linderos, características de edificaciones medianeras, y posible existencia de servicios urbanos y instalaciones en el interior del solar o sus inmediaciones.

El Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras.

Para realizar las acometidas de la obra, o de la edificación, se deberá de cumplir el reglamento de Baja Tensión y el Reglamento de Alta Tensión en el caso de las instalaciones eléctricas. En las restantes instalaciones se cumplirán las Normas propias de cada Compañía de Servicios y de forma general las Normas Básicas correspondientes.

El Contratista acondicionará y habilitará por su cuenta los caminos y vías de acceso, cuando sea necesario.

Serán de su cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestión, obtención de permisos, mantenimiento y eliminación de ellas al finalizar las obras.

En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como grúas, maquinillos, ascensores, hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores, de acometida a un interruptor diferencial según el R.E.B.T. y se instalarán las tomas de tierra necesarias.

El Contratista, viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir toda la normativa referente a la Seguridad y Salud de las Obras de Construcción, instalando todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras.

Serán expuestos por el Contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo, el acuerdo para ello, deber hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario.

También serán sometidos por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo.

El Contratista habilitará una oficina en la obra que tendrá las dimensiones necesarias y adecuadas al volumen de la obra y su plazo de ejecución, estando dotada de aseo, instalación eléctrica y calefacción. En esta oficina se conservarán los documentos siguientes:

- Proyecto de Ejecución aprobado.
- Libro de órdenes entregado por el Arquitecto Director.
- Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97.
- Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97.
- Libro de Incidencias y Aviso Previo de acuerdo con el RD 1627/97.

El contratista puede subcontratar a profesionales o empresas, partes o incluso la totalidad de la obra, pero ello no le exime de su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección Técnica por la correcta ejecución de la misma.

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la extensión y clase de trabajos que está efectuando, y según el programa de trabajo existente.

Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, actuando bajo las ordenes del encargado, siendo este el que vigile la obra y haga cumplir en todo momento el Real decreto 1627/97 sobre Seguridad y salud en la construcción.

La Dirección Facultativa podrá recusar a uno o a varios productores de la empresa o subcontratista de la misma por considerarlos incapaces, siendo obligación del Contratista reemplazar a estos productores o subcontratistas, por otros de probada capacidad.

El Contratista, por sí mismo o por medio de un jefe de obra, o del encargado, estará en la obra durante la jornada legal del trabajo, y acompañará a la Dirección Facultativa en las visitas que esta haga a la obra.

La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista y este vendrá obligado a aportar a sus expensas las certificaciones de idoneidad técnica ó cumplimiento de condiciones de toda índole, especificadas en el proyecto respecto de los materiales o instalaciones suministrados

El contratista está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la dirección facultativa disponga para apeos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio.

Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los documentos del Proyecto, y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta en conocimiento del Arquitecto director, y no podrá ser ejecutada sin su consentimiento. En caso contrario la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuencias que ello originase. No será justificante ni eximente a estos efectos el hecho de que la indicación de la variación proviniera del señor Propietario.

### **1.2.2 Obligaciones del Aparejador o Arquitecto Técnico.**

El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Obra será nombrado por la propiedad con la conformidad del Arquitecto Director y deberá conocer todos los documentos del Proyecto.

Es misión del Aparejador o Arquitecto Técnico:

- Controlar en los aspectos de organización, calidad y economía que incidan en la ejecución de la obra.
- Efectuar el replanteo de la Obra
- Establecer la planificación general de la obra, previo estudio del proyecto de Ejecución.
- Velar por el control de la calidad de la edificación, redactando y dirigiendo el Programa de Control, así como documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de Ordenes y Asistencias de la obra, las conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis.

- Visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto Director de cualquier anomalía que observará en la obra y de cualquier detalle que aquel debiera conocer.

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto a las Normas Técnicas y a las reglas de la buena construcción.
- Suscribir en unión del Arquitecto Director el certificado final de obra.

### **1.2.3 Obligaciones del Arquitecto Director.**

Es misión del Arquitecto director de la Obra la ordenación y control de su construcción en los aspectos técnicos estéticos y económicos. Comprobará la adecuación de la cimentación a las características reales del suelo, para lo cual deberá ser avisado con suficiente antelación tras haberse realizado la excavación del mismo.

Corresponde al Arquitecto Director la interpretación de los distintos documentos de obra reservándose, siempre que el promotor no manifieste su desacuerdo, las facultades de variación del proyecto, cambio de unidades de obra y calidades que juzgue convenientes, así como la aprobación de nuevos precios unitarios de obra y variaciones o imposiciones de plazos de ejecución.

El Arquitecto Director, podrá recusar al Contratista si considera que esta decisión es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.

Preparará la documentación final de obra, suscribiendo en unión del Arquitecto Técnico el certificado final de la misma.

## **1.3 CONDICIONES DE INDOLE LEGAL Y ECONOMICA**

Con anterioridad al comienzo de la obra el Contratista procederá a asegurarla ante posibles daños por incidentes durante su ejecución. Igualmente se asegurará la responsabilidad civil por daños a terceros que se puedan causar durante la ejecución a la misma por operaciones destinadas a su realización.

Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes, el contratista dará comienzo a la obra según venga estipulado en el correspondiente contrato de obra, obligatoriamente y por escrito deberá comunicar al Arquitecto Director y al Aparejador o Arquitecto Técnico, el comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas.

De producirse cualquier hallazgo, el Contratista deberá dar parte a la dirección facultativa, quien lo pondrá en conocimiento de la Propiedad, y dará las órdenes oportunas.

La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras que por su naturaleza oculta u otras circunstancias no hayan sido examinadas por la Dirección de la Obra. Ante los trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su reparación, incluso a la reconstrucción total. La Dirección de la Obra podrá dar órdenes para cualquier reparación, siempre antes de su recepción.

Cuando en las obras sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones del Arquitecto Director en tanto se fórmula y tramita el proyecto reformado.

En los treinta días siguientes a la Certificación del final de la obra se producirá la recepción de la obra con la participación del Promotor, el Contratista y el Arquitecto. Si no se acepta la totalidad de la obra se indicarán las reservas oportunas en el acta de recepción provisional y se fijará una nueva fecha para la recepción definitiva, a la que acudirán de nuevo los agentes antes mencionados. Las actas que recogen y reflejan las recepciones provisionales y la definitiva, serán firmadas por el Promotor, el Contratista y el Arquitecto.

La duración del plazo de garantía vendrá especificada en el contrato de Obra.

En el periodo de tiempo comprendido entre la recepción provisional y la definitiva, y en tanto el edificio no sea utilizado, es el contratista el responsable del estado de conservación y limpieza del mismo.

### **1.3.1 Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas.**

- **Mediciones.**

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto, se verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada, y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida.

- **Valoraciones.**

Las valoraciones de unidades de obra figuradas en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el número de estas, resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

En el precio unitario aludido se consideran incluidos los gastos de transporte de los materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales, y todo tipo de cargas sociales.

También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos de las instalaciones con que esté dotado el inmueble.

El Contratista no tendrá derecho a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas.

- **Valoración de las obras incompletas.**

Las obras se abonarán con arreglo a precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la fraccionada, en otra que la establecida en los cuadros de descompuestos de precios.

- **Precios contradictorios.**

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el artículo 150, párrafo 2º del Reglamento General de Contratación del Estado.

- **Relaciones valoradas.**

Las Certificaciones de Obra, se redactarán por parte del Aparejador o Arquitecto Técnico y serán confirmadas por el Arquitecto Director, con la periodicidad que se haya estipulado en el contrato de obra. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas.

Tanto las mediciones parciales, como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán conjuntamente con el Contratista que después de presenciarlas, deberá en un plazo de diez días dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente. Todo ello según el artículo 142 R.G.C.E.

Estas relaciones valoradas o certificaciones no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no supone la aprobación de las obras que en ellas se comprende. Se formará multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiere lugar a ello la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación.

- **Abono de las partidas alzadas.**

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración al detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar las que en los mismos se indican con los números, siendo las restantes de abono íntegro.

### **1.3.2 Unidades terminadas.**

- **Normas y pruebas previstas para las recepciones.**

Se ajustarán al CTE y demás normas que sean de aplicación.

- **Documentación.**

Con la solicitud de recepción de la obra, la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Contratista, deberá presentar:

Libro de Ordenes y Asistencia (Decreto 422/71).

Certificado final de obra.

Partes de control de obra e informe de situación.

El Contratista se compromete a entregar todas las autorizaciones necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones.

## B- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

### CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

#### 2.- Materiales para hormigones y morteros.

##### 2.1. Áridos.

##### 2.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por "grava" o "árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.

##### 2.1.2. Limitación de tamaño.

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE-08.

#### 2.2. Agua para amasado.

Habrà de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en SO<sub>4</sub>, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.
- Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./l., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demàs prescripciones de la EHE.

#### 2.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes límites:

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08.

#### 2.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos." Se realizarán en laboratorios homologados.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08 .

### 3.- Acero.

#### 3.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.F.

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

El módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm<sup>2</sup>). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas

por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm<sup>2</sup>, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm<sup>2</sup>) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08.

### 3.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

## 4.- Materiales auxiliares de hormigones.

### 4.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación.

### 4.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.

## 5.- Encofrados y cimbras.

### 5.1. Encofrados en muros.

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.

### 5.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros.

## 6.- Aglomerantes excluido cemento.

### 6.1. Cal hidráulica.

Cumplirá las siguientes condiciones:

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.

### 6.2. Yeso negro.

Deberá cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H<sub>2</sub>O) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.
- El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs.



como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.

## 7.- Materiales de cubierta.

### 7.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

### 7.2. Impermeabilizantes.

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

## 8.- Plomo y Zinc.

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento.

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del líquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa.

## 9.- Materiales para fábrica y forjados.

### 9.1. Fábrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm<sup>2</sup>.

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo:

- L. macizos = 100 Kg./cm<sup>2</sup>
- L. perforados = 100 Kg./cm<sup>2</sup>
- L. huecos = 50 Kg./cm<sup>2</sup>

### 9.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EHE-08

### 9.3. Bovedillas.

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

## 10.- Materiales para solados y alicatados.

### 10.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serán:

- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.
- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación.
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.
- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro.
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.

## PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

- El coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento.
- El ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento.

### 10.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.

### 10.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase.
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.

### 10.4. Baldosas y losas de mármol.

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

### 10.5. Rodapiés de mármol.

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.

## 11.- Carpintería de taller.

### 11.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

### 11.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.

## 12.- Carpintería metálica.

### 12.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.

## 13.- Pintura.

### 13.1. Pintura al temple.

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifernento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: - Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

### 13.2. Pintura plástica.

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes.

#### **14.- Colores, aceites, barnices, etc.**

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
  - Fijeza en su tinta.
  - Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
  - Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
  - Insolubilidad en el agua.
- Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la acción del aire.
  - Conservar la fijeza de los colores.
  - Transparencia y color perfectos.

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.

#### **15.- Fontanería.**

##### **15.1. Tubería de hierro galvanizado.**

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

##### **15.2. Tubería de cemento centrifugado.**

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros.

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.

##### **15.3. Bajantes.**

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.

##### **15.4. Tubería de cobre.**

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique.

#### **16.- Instalaciones eléctricas.**

##### **16.1. Normas.**

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.

##### **16.2. Conductores de baja tensión.**

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados.

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de "instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m<sup>2</sup>

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

##### **16.3. Aparatos de alumbrado interior.**

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.

**PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR**

**17.- Movimiento de tierras.**

**17.1. Explanación y préstamos.**

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

**17.1.1. Ejecución de las obras.**

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecución de estos trabajos se realizará produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.

**17.1.2. Medición y abono.**

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos.

**17.2. Excavación en zanjas y pozos.**

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

**17.2.1. Ejecución de las obras.**

El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización.

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación.

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entibación.

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.

Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.

**17.2.2. Preparación de cimentaciones.**

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación.

**17.2.3. Medición y abono.**

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.

**17.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.**

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

**17.3.1. Extensión y compactación.**

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón.

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.

**17.3.2. Medición y Abono.**

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

## **18.- Hormigones.**

**18.1. Dosificación de hormigones.**

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

**18.2. Fabricación de hormigones.**

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams.

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.

**18.3. Mezcla en obra.**

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central.

**18.4. Transporte de hormigón.**

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación.

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

**18.5. Puesta en obra del hormigón.**

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

**18.6. Compactación del hormigón.**

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

**18.7. Curado de hormigón.**

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.

**18.8. Juntas en el hormigonado.**

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

**18.9. Terminación de los paramentos vistos.**

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).

**18.10. Limitaciones de ejecución.**

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

**Antes de hormigonar:**

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.
- Colocación de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados

**Durante el hormigonado:**

El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.

**Después del hormigonado:**

El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

**18.11. Medición y Abono.**

El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.

## 19.- Morteros.

**19.1. Dosificación de morteros.**

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.

**19.2. Fabricación de morteros.**

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

**19.3. Medición y abono.**

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

## 20.- Encofrados.

**20.1. Construcción y montaje.**

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificadas y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confección de las diversas partes del encofrado

Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tabloncillos/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tabloncillos colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible

Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:

Espesores en m.	Tolerancia en mm.
Hasta 0.10	2
De 0.11 a 0.20	3
De 0.21 a 0.40	4
De 0.41 a 0.60	6
De 0.61 a 1.00	8
Más de 1.00	10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes	
Parciales	20
Totales	40
- Desplomes	
En una planta	10
En total	30

**20.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.**

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

**20.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.**

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

**Condiciones de desencofrado:**

No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial.

Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

**20.4. Medición y abono.**

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón.

**21.- Armaduras.**

**21.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.**

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

**21.2. Medición y abono.**

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados.

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.



## 22 Estructuras de acero.

### 22.1 Descripción.

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

### 22.2 Condiciones previas.

Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas

Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.

Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.

Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.

### 22.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones

### 22.4 Ejecución.

Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas

No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano

Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad

#### Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo.

Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado.

### 22.5 Control.

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.

Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.

Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

### 22.6 Medición.

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones.

### 22.7 Mantenimiento.

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego.

## 23 Estructura de madera.

### 23.1 Descripción.

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio.

### 23.2 Condiciones previas.

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas.
- Estará tratada contra insectos y hongos.
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde.

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.

### 23.3 Componentes.

- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

### 23.4 Ejecución.

Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación.

Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior.

Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.

No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

### 23.5 Control.

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida.

Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones.

Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad.

### 23.6 Medición.

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

### 23.7 Mantenimiento.

Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.

Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos.

Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices.

## 24. Cantería.

### 24.1 Descripción.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales.

#### \* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

#### ▪ Mampostería

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

#### ▪ Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano.

#### ▪ Sillerías

Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

#### ▪ Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes.

### 24.2 Componentes.

#### ▪ Chapados

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- **Mamposterías y sillarejos**
  - Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
  - Forma irregular o lajas.
  - Mortero de cemento y arena de río 1:4
  - Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
  - Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
  - Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
- **Sillerías**
  - Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
  - Forma regular.
  - Mortero de cemento y arena de río 1:4
  - Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
  - Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
  - Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
- **Piezas especiales**
  - Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
  - Forma regular o irregular.
  - Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
  - Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
  - Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
  - Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

#### 24.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
- Colocación de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

#### 24.4 Ejecución.

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
- Volcado de la piedra en lugar idóneo.
- Replanteo general.
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición.
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos.
- Regado al día siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

#### 24.5 Control.

- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecución de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación.
- Morteros utilizados.

#### 24.6 Seguridad.

Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo  
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída  
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante  
Se utilizarán las herramientas adecuadas.  
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.  
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.

Se utilizará calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

#### 24.7 Medición.

Los chapados se medirán por m<sup>2</sup> indicando espesores, ó por m<sup>2</sup>, no descontando los huecos inferiores a 2 m<sup>2</sup>.

Las mamposterías y sillerías se medirán por m<sup>2</sup>, no descontando los huecos inferiores a 2 m<sup>2</sup>.

Los solados se medirán por m<sup>2</sup>.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales.

Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

#### 24.8 Mantenimiento.

Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua.

Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.

Se evitará la caída de elementos desprendidos.

Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición.

Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

### 25.- Albañilería.

#### 25.1. Fábrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m<sup>3</sup> de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras.

La medición se hará por m<sup>2</sup>, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos.

Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando.

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.

#### 25.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

#### 25.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón.

#### 25.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.

#### 25.5. Guarnecido y mastrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto". Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación.

**25.6. Enlucido de yeso blanco.**

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

**25.7. Enfoscados de cemento.**

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m<sup>3</sup> de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m<sup>3</sup> en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el frátas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

**Preparación del mortero:**

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

**Condiciones generales de ejecución:**

**Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:**

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.

**Durante la ejecución:**

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

## PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.

### Después de la ejecución:

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.

### 25.8. Formación de peldaños.

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

## 26. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.

### 26.1 Descripción.

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

### 26.2 Condiciones previas.

Documentación arquitectónica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante.

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente.

### 26.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:

- Madera
- Acero
- Hormigón
- Cerámica
- Cemento
- Yeso

### 26.4 Ejecución.

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia.

- **Formación de pendientes.** Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

#### 1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

**a) Cerchas:** Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

**b) Placas inclinadas:** Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

**c) Viguetas inclinadas:** Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la

correspondiente protección.

**2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar:** Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso:

**a) Tabiques conejeros:** También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la Documentación Técnica.

**b) Tabiques con bloque de hormigón celular:** Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

**- Formación de tableros:**

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero.

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

## 27. Cubiertas planas. Azoteas.

### 27.1 Descripción.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica.

### 27.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada.
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

### 27.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

### 27.4 Ejecución.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total.

La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.

## PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m<sup>2</sup>) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.

### 27.5 Control.

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

*Acabada la cubierta*, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos.

### 27.6 Medición.

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m<sup>2</sup> de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

### 27.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original.

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción.

## 28. Aislamientos.

### 28.1 Descripción.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior.

### 28.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso:
  - Acústico.
  - Térmico.
  - Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
  - Fieltros ligeros:
    - Normal, sin recubrimiento.
    - Hidrofugado.
    - Con papel Kraft.
    - Con papel Kraft-aluminio.
    - Con papel alquitranado.
    - Con velo de fibra de vidrio.
  - Mantas o fieltros consistentes:
    - Con papel Kraft.
    - Con papel Kraft-aluminio.
    - Con velo de fibra de vidrio.
    - Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
    - Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
  - Paneles semirrígidos:
    - Normal, sin recubrimiento.
    - Hidrofugado, sin recubrimiento.
    - Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
    - Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
  - Paneles rígidos:
    - Normal, sin recubrimiento.
    - Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
    - Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
    - Con un complejo de oxiasfalto y papel.
    - De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
  - Fieltros:



- Con papel Kraft.
- Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
- Con lámina de aluminio.
- Paneles semirrígidos:
  - Con lámina de aluminio.
  - Con velo natural negro.
- Panel rígido:
  - Normal, sin recubrimiento.
  - Autoportante, revestido con velo mineral.
  - Revestido con betún soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
  - Termoacústicos.
  - Acústicos.
- Aislantes de poliestireno.
  - Poliestireno expandido:
    - Normales, tipos I al VI.
    - Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego.
  - Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
  - Láminas normales de polietileno expandido.
  - Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.
- Aislantes de poliuretano.
  - Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
  - Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
  - Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
  - Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes.
  - Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
  - Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
  - Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.
  - Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
  - Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
  - Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
  - Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos.

### 28.3 Condiciones previas.

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima.

Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.

### 28.4 Ejecución.

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material.

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.

Cuando se aisle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar.

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

### 28.5 Control.

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.  
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.  
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.

**28.6 Medición.**

En general, se medirá y valorará el m<sup>2</sup> de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.

**28.7 Mantenimiento.**

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original.

**29.- Solados y alicatados.**

**29.1. Solado de baldosas de terrazo.**

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.<sup>3</sup> confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas.

**29.2. Solados.**

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

**29.3. Alicatados de azulejos.**

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente.

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

**30.- Carpintería de taller.**

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente.

**Condiciones técnicas**

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria).

- Resistencia a la acción de la humedad.
- Comprobación del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.
- Resistencia a la penetración dinámica.
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersión.
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos.
- En hojas canteadas, el picero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en picero y cabecero.

## PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.
- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.

### 31.- Carpintería metálica.

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos.

### 32.- Pintura.

#### 32.1. Condiciones generales de preparación del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.

#### 32.2. Aplicación de la pintura.

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:

- Yesos y cementos así como sus derivados:

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas

## PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

- **Madera:**

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

- **Metales:**

Se realizará un raspado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

### 32.3. Medición y abono.

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

## 33.- Fontanería.

### 33.1. Tubería de cobre.

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.

### 33.2. Tubería de cemento centrífugado.

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.

## 34.- Instalación eléctrica.

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.

### CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.

### CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

#### **TUBOS PROTECTORES.**

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen.

#### **CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.**

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.

La unión entre conductores, se realizarán siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19.

#### **APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.**

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.

#### **APARATOS DE PROTECCIÓN.**

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán contruidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

#### **PUNTOS DE UTILIZACION**

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4

#### **PUESTA A TIERRA.**

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.

### **37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.**

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados

**PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)**

con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección.

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación.

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:

**Volumen 0**

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

**Volumen 1**

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo, y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

**Volumen 2**

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1. Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

**Volumen 3**

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de él. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si están también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a  $1.000 \times U$  Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE.

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

### **35.- Precauciones a adoptar.**

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

## CONTROL DE LA OBRA

### 36.- Control del hormigón.

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08):

- Resistencias característica  $F_{ck} = 250 \text{ kg./cm}^2$
- Consistencia plástica y acero B-500S.

El control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

### 37. CONDICION FINAL

La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor o Propietario, quien responderá de ello si no dispone de los permisos correspondientes.

Los documentos de proyecto redactados por el Arquitecto/s que suscribe/n, el conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de Prescripciones y las que también, de acuerdo con este, sean de aplicación en el "Pliego General de Condiciones de la Edificación", compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo superior de los colegios de Arquitectos de España y adaptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura, constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas las divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, preferiblemente por el Arquitecto Director de los trabajos.

VALLADOLID, a julio de 2021

El arquitecto

Fdo.: LUIS ANTONIO GUERRERO SÁNCHEZ







# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES</b>									
01.01.01	<b>m² RETIRADA MOBILIARIO ALMACENADO</b>								
	Ud. Retirada de mobiliario educativo almacenado en espacios a realizar obra, por medios manuales, incluso traslado a otros espacios del Centro y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	planta baja actual								
	vivienda+CGD+almacén	85,59				85,59			
	Despacho 1	12,03				12,03			
	Despacho 2	11,87				11,87			
	Planta primera actual								
	despacho	11,85				11,85			
	Planta segunda actual								
	despacho	11,85				11,85			
							133,19	1,34	178,47
01.01.02	<b>MI LEVANTADO BORDILLO A MANO</b>								
	MI. Levantado de bordillo por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	bordillo acera perímetro patio	26				26,00			
							26,00	6,13	159,38
01.01.03	<b>M2 LEVANTADO A MANO DE ACERA</b>								
	M2. Levantado a mano de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	perímetro patio	21,3				21,30			
	Zona afectada por la rampa	1	4,60	1,55		7,13			
	Acerado instalar arqueta y conexión a existente	1	15,00	0,40		6,00			
							34,43	12,60	433,82
01.01.04	<b>M2 CORTE SOLER. HGÓN. ARMADA C/DIS.</b>								
	M2. Corte de pavimento ó solera armada de hormigón, (medidas de longitud por profundidad de corte y armadura # hasta 15x15 cm. D=10 mm.), con cortadora de disco diamante, en solera de viviendas, garajes o zonas interiores, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. medido por sección de corte								
	desembarco superior rampa	1	1,50	0,10		0,15			
							0,15	76,83	11,52
01.01.05	<b>M2 DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM.</b>								
	M2. Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, según NTE/ADD-19.								
	Solera patio	1	13,44			13,44			
	zona arranque superior rampa	1	1,50	0,10		0,15			
	Acera alrededor patio	21,3				21,30			
							34,89	9,84	343,32
01.01.06	<b>m2 LEVANTADO CARPINTERÍAS EXTERIORES, I/VIDRIO</b>								
	Levantado, por medios manuales, de carpinterías fabricadas en madera, aluminio, PVC, metálicas o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Planta baja								
	Ventana despacho	1		1,22	1,22	1,49			
	puerta vivienda	1		1,22	2,58	3,15			
							4,64	14,29	66,31

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.07	<b>m CORTE DE LADRILLO CON DISCO</b> m. Corte recto de fábrica de ladrillo de hasta 1 pie en vertical u horizontal, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Para formación de hueco	4			3,00	12,00			
		4			3,00	12,00			
		4			3,00	12,00			
							36,00	2,29	82,44
01.01.08	<b>M2 DEMOL. FÁBR. LAD. MACI. 1/2 PIÉ MAN.</b> M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, según NTE/ADD-13. Fachada en zona de ascensor por el exterior por el interior descuento huecos	3		1,50	3,00	13,50			
		3		1,50	3,00	13,50			
		-2		1,22	1,22	-2,98			
							24,02	10,07	241,88
01.01.09	<b>Ud DEMOL. INSTAL. CALEFACCIÓN</b> Ud. Levantado de instalación de radiadores, tuberías y accesorios de calefacción, así como la parte proporcional de red general, para la parte afectada por la colocación de ascensor o replanteo de planta, i/traslado y acopio de material aprovechable para posterior recolocación, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Ascensor planta baja Replanteo zona aseo Zona vivienda (enterrada)	1				1,00			
		2				2,00			
		1				1,00			
							4,00	105,03	420,12
01.01.10	<b>Ud DEMOL. INSTAL. ELÉCTRICA</b> Ud. Desmontaje de la instalación eléctrica (luminarias, mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, para la parte afectada por la colocación de ascensor, replanteo de la zona de vivienda y nuevos despachos, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Zona ascensor Replanteo Vivienda Replanteo nuevos despachos PB	3				3,00			
		1				1,00			
		1				1,00			
							5,00	70,02	350,10
01.01.11	<b>m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO A REUTILIZAR</b> Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y acopio para reutilización, y con p.p. de medios auxiliares. Planta baja-ventana	1	1,22			1,22			
							1,22	7,70	9,39
01.01.12	<b>M2 DEMOL. TABIQUE HASTA 12 CM. ESPES.</b> M2. Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.H.D., i/alcatado ó revestimiento similar de una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm., retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9. EXTERIOR Muro perimetral patio INTERIOR Despachos Vivienda, baño y CGD	1	22,90		2,06	47,17			
		1	4,18		3,00	12,54			
		1	5,85		3,00	17,55			
		1	1,40		3,00	4,20			
		1	0,33		3,00	0,99			
		1	3,10		3,00	9,30			
		1	0,82		3,00	2,46			
		1	4,04		3,00	12,12			
		1	22,00		3,00	66,00			
		1	2,07		3,00	6,21			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,45		3,00	10,35			
		1	2,61		3,00	7,83			
		1	3,43		3,00	10,29			
	Planta primera								
	despacho con pasillo	1	2,46		3,00	7,38			
	Planta segunda								
	despacho con pasillo	1	2,46		3,00	7,38			
	Aseo profesores	1	1,35		3,00	4,05			
	Apertura administracion	1	1,21		3,00	3,63			
	Apertura hueco dirección	1	0,95		3,00	2,85			
							232,30	7,22	1.677,21
01.01.13	<b>M2 LEVANT. PLAQUETA REUTILIZACIÓN</b>								
	M2. Levantado de plaqueta cerámica, por medios manuales, para reutilización posterior, i/ acopio o retirada de escombros a pie de carga si no fueran válidas , medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.								
	Exterior								
	Muro patio	22,9			2,06	47,17			
	Interior								
	Planta primera	1,5			1,76	2,64			
	planta segunda	1,5			1,76	2,64			
							52,45	7,56	396,52
01.01.14	<b>M3 DEMOL. CIMENT. HGÓN. MASA C/COMPR.</b>								
	M3. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.								
	Lateral vallado en zona ascensor	1	6,30	0,40	0,40	1,01			
							1,01	82,97	83,80
01.01.15	<b>M2 LEVANT. LOSAS DE PIEDRA A MANO</b>								
	M2. Demolición de pavimento de losas de piedra, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.								
	Porche zona afectada escalera y rampa	1	4,00	2,01		8,04			
	escalón	1	4,00	0,30		1,20			
		2	4,00		0,18	1,44			
							10,68	11,33	121,00
01.01.16	<b>m LEVANTADO MAMPERLÁN ANGULAR ACERO</b>								
	M. Levantado de mamperlán de perfil de acero, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio y reutilización posterior, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.								
	Tres escaleras porche	3	4,00			12,00			
							12,00	6,72	80,64
01.01.17	<b>Ud LEVANTADO DE CERCOS, JAMBAS Y HOJAS EN MUROS</b>								
	Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos, jambas, hojas y dinteles (hojas fijas) hasta 3 m2. en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.								
	Planta baja								
	vivienda	4				4,00			
	baño	1				1,00			
	entrada	1				1,00			
	CGD	1				1,00			
	Despachos	2				2,00			
	Planta primera								
	despacho	1				1,00			
	Planta segunda								
	despacho	1				1,00			
	Pasilo despachos	1				1,00			
							12,00	29,39	352,68

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.18	<b>M2 LEVANT. SOLADO TERRAZO A MANO</b> M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. Planta Baja vivienda Nueva administración baño profesores planta primera y segunda	109 40,84 1 2 2	2,84 3,07 2,46	2,19 0,30 0,30		109,00 40,84 6,22 1,84 1,48			
							159,38	7,73	1.232,01
01.01.19	<b>Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.</b> Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. baño profesores Lavabo inodoros Baño vivienda Inodoro lavabo Bidet	2 2 1 1 1				2,00 2,00 1,00 1,00 1,00			
							7,00	12,26	85,82
01.01.20	<b>Ud LEVANT. BAÑERA/DUCHA INC./INSTAL.</b> Ud. Levantado, por medios manuales, de bañera, plato de ducha o fregadero con sus respectivos accesorios e instalación, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. baño vivienda	1				1,00			
							1,00	28,01	28,01
01.01.21	<b>Ud LEVANT. CALDERA/CALENT. GAS</b> Ud. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con o sin recuperación de los mismos para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos. vivienda	1				1,00			
							1,00	35,81	35,81
01.01.22	<b>M2 RETIRADA MOBILIARIO COCINA Y TRANSPORTE</b> M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos. cocina	1	2,61	2,90		7,57			
							7,57	4,53	34,29
01.01.23	<b>M2 DEMOL. ALICATADO C/MART. ELÉCTR.</b> M2. Demolición de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. VIVIENDA Alicatado baño Alicatado cocina ASEO PROFESORES	1 1 4 4 2 2	9,44 11,05 1,09 1,40 1,34 2,19	2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00		19,82 23,21 8,72 11,20 5,36 8,76			
							77,07	6,06	467,04
01.01.24	<b>M2 LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES</b> M2. Levantado, por medios manuales, de cercos y hojas en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable (hojas y marcos), retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18. Puertas								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PB	10	0,95		3,00	28,50			
	P1ª	1	0,95		3,00	2,85			
	P2º	1	0,95		3,00	2,85			
							34,20	11,08	378,94
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES.....</b>									<b>7.270,52</b>
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>									
<b>01.02.01</b>	<b>M3 EXCAV. MINI-RETRO POZOS T. DURO</b>								
	M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, i.p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Foso ascensor								
	1 metro en perímetro a entibar	1	4,30	4,15	2,50	44,61			
	Para arqueta a pie de bajante	1	0,40	0,40	0,60	0,10			
							44,71	21,76	972,89
<b>01.02.02</b>	<b>m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA &lt;3m. C/MAD.</b>								
	Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloncillos verticales, correas y codales de madera, i.p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Foso ascensor	1	4,15		2,50	10,38			
		2	4,30		2,50	21,50			
							31,88	17,33	552,48
<b>01.02.03</b>	<b>m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm</b>								
	Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Perímetro foso ascensor	1	8,80	1,00	2,50	22,00			
							22,00	8,67	190,74
<b>01.02.04</b>	<b>m2 RELLENO/APIS.MEC.ZAHORRA</b>								
	Relleno, extendido y apisonado de zahorras, por medios mecánicos, en tongada de 15 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.								
	Acerado norte	1	15,50	0,90		13,95			
	Descuento ascensor	-1	2,15	0,90		-1,94			
							12,01	13,50	162,14
<b>01.02.05</b>	<b>M3 CARGA TIERRAS S/DÚMPER A MANO</b>								
	M3. Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre dumper (volquete motopropulsado) de 0,5 m3., y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Foso	44,61				51,30	1,15		
							51,30	8,53	437,59
<b>01.02.06</b>	<b>M3 EXCAV. MANUAL ZANJAS T. FLOJO</b>								
	M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia floja en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.								
	Para salida saneamiento pluviales entre arquetas	1	2,00	0,40	0,40	0,32			
	conexión con arqueta existente	1	15,00	0,40	0,40	2,40			
							2,72	30,22	82,20
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO</b>									<b>2.398,04</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .....</b>									<b>9.668,56</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO</b>									
02.01	<b>Ud VENTILACIÓN DE FORJADO SANITARIO A CUBIERTA O FACHADA</b>								
	Ud. Ventilación de forjado sanitario a cubierta o fachada mediante conducto de PVC de D=110mm, con abrazaderas de sujección, codos, sellado de encuentros en forjado y cubierta, totalmente terminada i. rejilla de fachada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Escalera	1				1,00			
	Foso ascensor	1				1,00			
							2,00	160,79	321,58
02.02	<b>Ud ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.</b>								
	Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado prefabricada, según CTE/DB-HS 5.								
	En esquina noreste	1				1,00			
							1,00	65,57	65,57
02.03	<b>MI TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110</b>								
	MI. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.								
	Conexión pluviales desde nueva arqueta	1	2,00			2,00			
							2,00	17,07	34,14
<b>TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO.....</b>									<b>421,29</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA									
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN									
03.01.01	M3 HOR. LIMP. HL-15/P/20 VERT. MANUAL								
M3. Hormigón en masa HL-150 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. El espesor mínimo será de 10 cm, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.									
	Foso ascensor	1	3,30	2,11	1,10	7,66			
	relleno pasillo emntre zapatas ascenor y foso	1	1,42	0,13	0,20	0,04			
		1	0,69	0,58	2,20	0,88			
							8,58	51,89	445,22
03.01.02	m3 H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL								
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.									
	Foso ascensor	1	2,10	2,11	0,60	2,66			
							2,66	201,60	536,26
03.01.03	M3 H. A. HA-25/P/20/Ila MUROS 2C. MET.								
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ Ila N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos de muros con encofrado metálico a dos caras, incluso armadura B-500 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado en dos puestas, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.									
	Foso ascensor	2	1,52	0,30	1,22	1,11			
		2	2,10	0,30	1,22	1,54			
	prolongación hasta edificio de pasillo	2	1,16	0,30	0,72	0,50			
							3,15	259,60	817,74
03.01.04	MI TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA								
MI. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.									
	Perímetro foso	1	9,00			9,00			
							9,00	24,45	220,05
03.01.05	Ud ARQUETA DE TOMA DE TIERRA								
Ud. Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300 x300 mm, con tapa de registro, con electrodo para red de toma de tierra cobreado, totalmente colocada y conexionada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.									
		1				1,00			
							1,00	180,83	180,83
03.01.06	M2 SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.								
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/Ila N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.									
	Solera bajo palomeros pasillo ascensor	1	1,51	1,18		1,78			
	Acerado	2	3,35	0,90		6,03			
		1	3,95	0,90		3,56			
		1	6,05	0,90		5,45			
		1	11,95	0,90		10,76			
							27,58	24,70	681,23



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.01.07	<b>M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS</b>								
	M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas ríostras de cimentación, considerando 8 posturas.								
	ENCOFRADO H LIMPIEZA								
	FOSO	2	2,10		1,10	4,62			
		1	2,11		1,10	2,32			
	PROLONGACIÓN PASILLO ENTRE FOSO Y ZAPATAS	1	0,58		2,20	1,28			
		1	0,13		2,20	0,29			
							8,51	10,77	91,65

**TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN..... 2.972,98**

## SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA METÁLICA

03.02.01	<b>kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA</b>								
	Kg. Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente o conformados para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Plataformas desembarco ascensor								
	HEB-120	7	1,55			289,70		26.7	
		4	1,35			144,18		26.7	
		2	0,65			34,71		26.7	
	L120-12	2	1,80			77,76		21.6	
	Formación de cubierta y correas								
	IPE-100	2	2,45			39,69		8.1	
	remate muro con estructura								
	60.40.2	1	1,91			5,56		2.91	
		2	3,18			18,51		2.91	
							610,11	2,52	1.537,48

03.02.02	<b>Kg ACERO PERF. TUBULARES ESTRUCTURA</b>								
	Kg. Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares 80.4 tipo S 275 soldados en cualquier elemento estructural (cargaderos, vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992 y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	ESTRUCTURA PRINCIPAL								
	Pilares								
	Tubo cuadrado 120.6	2	10,43			427,63		20.5	
		2	10,10			414,10		20.5	
	Tubo cuadrado 100.6	2	9,72			324,65		16.7	
	Perfiles horizontales								
	Tubo cuadrado 80.6	12	1,54			240,24		13	
		6	1,55			120,90		13	
	Cruces de San Andrés	36	2,29			1.269,58		15.4	
	SUBESTRUCTURA								
	Cubierta								
	Tubo cuadrado 60.6	5	1,80			86,40		9.6	
	Cerramientos y peto								
	Tubo cuadrado 60.6	9	1,91			165,02		9.6	
		4	0,94			36,10		9.6	
		4	2,47			94,85		9.6	
		12	3,12			359,42		9.6	
		2	1,85			35,52		9.6	
		2	0,18			3,46		9.6	
							3.577,87	2,54	9.087,79

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.02.03	<b>ud PLAC.ANCLAJE S275 25x25x2cm 4G</b> Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x2 cm, con rigidizadores de 150x15mm, con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm, (dos por lado) de diámetro y 40 +15 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.	4				4,00			
	Base pilares						4,00	93,41	373,64
03.02.04	<b>ud PLAC.ANCLAJE S275 25x25x2cm 6G</b> Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x2 cm., para apoyo semi articulado en forjado, con 6 anclajes (tres por lado) de diámetro 14mm y 21 cms de longitud, o taco hilti asimilable, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.	2				2,00			
	Apoyos forjado cubierta						2,00	154,05	308,10
03.02.05	<b>ud ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSL-3 M12/25</b> Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y cargas de impacto al hormigón como material base. Homologado según normativa europea opción 1, hormigón fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoperusión, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según el método de cálculo Hilti SOFA. Soportará una carga de cortante de 330Kg / anclaje.								
	Anclajes angulares								
	Planta primera	13				13,00			
	planta segunda	13				13,00			
							26,00	11,91	309,66
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA METÁLICA .....</b>									<b>11.616,67</b>
<b>SUBCAPÍTULO 03.03 FORJADOS</b>									
03.03.01	<b>M2 PLACA NERVOMETAL C. COMP. &gt;8 cm.&lt;4 m.</b> M2. Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada, de 0,8 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión superior a 8cm cm. de hormigón HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, i/armadura (3,70 Kgs/m2.) y apeos, totalmente terminado según EHE-08.								
	Planta primera y segunda	2	1,46	1,79		5,23			
							5,23	28,64	149,79
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 FORJADOS .....</b>									<b>149,79</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA .....</b>									<b>14.739,44</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y FÁBRICAS</b>									
<b>04.01</b>	<b>M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié</b>								
	M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.								
	Planta baja	2	3,30		1,65	10,89			
		1	2,11		1,65	3,48			
	descuento huecos	-2	1,09		1,27	-2,77			
							11,60	20,64	239,42
<b>04.02</b>	<b>m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS</b>								
	Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Planta baja	2	3,30		1,65	10,89			
		1	2,11		1,65	3,48			
	descuento huecos	-2	1,09		1,27	-2,77			
							11,60	6,60	76,56
<b>04.03</b>	<b>Ud AYUDAS ALBAÑILERÍA</b>								
	Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de:								
	1.- instalación eléctrica e iluminación								
	2.- instalación térmica y de ventilación								
	3.- instalación de fontanería								
	4.- instalación de salubridad								
	5.- instalación de ascensor								
	Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.								
	Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, y limpieza								
	Obra	1				1,00			
							1,00	463,50	463,50
<b>04.04</b>	<b>m2 FORMACIÓN DE FORJADO SANITARIO.C/PLA.LIGERA 100x50x6</b>								
	m2. Formación de forjado sanitario en escaleras y rampa de acceso a base de tabicones, y plataforma planta baja de acceso al ascensor aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. hasta una altura de 62cms, separados entre sí 50 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa ligera de arcilla expandida de 100x50x6 cm. o rasilla, armada, recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente, con capa de compresión de hormigón HA-25 de 5cms de espesor, armada con mallazo en cuadrícula de redondos de 5mm cada 15cms i/replanteo, arriostamiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, (para una altura media de 100 cm.), humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizontal y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Escaleras y rellano								
	avance rellano hasta primer peldaño	1	1,70	2,45		4,17			
	Rampa								
		1	3,00	1,50		4,50			
	rellano	1	1,50	1,50		2,25			
		1	2,40	1,50		3,60			
	Plataforma ascensor planta baja	1	1,20	1,51		1,81			
							16,33	59,59	973,10
<b>04.05</b>	<b>MI FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D</b>								
	MI. Formación de peldaño de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta de yeso negro, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares..								
	Peldaños acceso	3	2,45			7,35			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							7,35	21,60	158,76
04.06	<b>m2 PANEL SANDWICH DE FACHADA FIJ. OCULTAS e=80 mm. EI60</b>								
	Panel sandwich, de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) en 80 mm. de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,6/0,6mm, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Marcado CE s/ norma EN-14509:2006. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado, incluso parte proporcional de piezas de remate y encuentros y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Fachadas desde nivel zócalo ladrillo	2	3,30		8,60	56,76			
		1	2,11		8,60	18,15			
	Peto superior por encima de peto alero	2	2,55		0,45	2,30			
		1	2,11		0,45	0,95			
							78,16	52,52	4.104,96
04.07	<b>M2 RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR</b>								
	M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interior o exterior, utilizando tornillería o soldadura a marco de ascensor, perfilera metálica o los elementos necesarios, totalmente colocado y aplomado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Puertas ascensor	3		0,90	2,00	5,40			
	Huecos U-glass	2		1,09	2,38	5,19			
							10,59	19,52	206,72
04.08	<b>m² m² Sistema PLACO® FIRE EI 90 93/48 (3x15+48+2x15)/ 400 LM</b>								
	Formado por tres placas de yeso laminado PLACO® PPF BA 15 de 15mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado (del lado productor de fuego) y dos más BA15 del lado exterior a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 113 mm. Incluso lana mineral Arena o similar. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.								
	Resistencia Térmica en m2K/W : 1,44 (2)								
	Arriostamientos al muro base en m: 2,70 (2)								
	Resistencia al fuego en min: 90 (1)								
	Sistema: PLACO® FIRE EI 90								
	Los datos marcados con 1 corresponden a ensayos realizados en Laboratorios Homologados								
	Los datos marcados con 2 corresponden a cálculos o simulaciones informáticas								
	Los datos marcados con 3 corresponden a estimaciones de SG Placo Iberica								
	Instalado según la documentación actual de PLACO® y las normas UNE 102043.								
	Paramento CGD con pasillo	1	1,68		3,00	5,04			
	Dintel puerta	1	1,00		1,00	1,00			
							6,04	75,19	454,15

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.09	<b>m² m² Sistema PLACO® SAA 150/90 (15+15+90+15+15)/ 600 mm LM</b> Formado por dos placas de yeso laminado PLACO® Estándar BA 15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y doble montante vertical de 70 mm en H, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 150 mm. Incluso lana mineral Arena o similar. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Altura máxima en m : 3,72 (2) Resistencia al Fuego en min : 30 (1) Aislamiento Acústico al ruido Aéreo en dB(A) : 45,7 (3)  Sistema: PLACO PRIMA  Los datos marcados con 1 corresponden a ensayos realizados en Laboratorios Homologados Los datos marcados con 2 corresponden a cálculos o simulaciones informáticas Los datos marcados con 3 corresponden a estimaciones de SG Placo Iberica.  Instalado según la documentación actual de PLACO y las normas UNE 102043.  Planta baja Nuevo despacho Multiusos Administración								
		1	3,26			3,00		9,78	
		1	1,41			3,00		4,23	
		1	3,31			3,00		9,93	
		1	5,20			3,00		15,60	
		1	3,00			3,00		9,00	
		1	4,35			3,00		13,05	
		1	6,45			3,00		19,35	
		1	2,90			3,00		8,70	
		1	5,60			3,00		16,80	
		2	3,67			3,00		22,02	
		1	1,20			3,00		3,60	
							132,06	63,17	8.342,23
04.10	<b>m² m² Sistema PLACO® FIRE EI 60 78/48 (15+15+48)/ 600 con lana min</b> Formado por dos placas de yeso laminado PLACO® PPF BA 15 de 15mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Arena o similar. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Sistema con protección al fuego en ambas caras.  Resistencia Térmica en m2K/W : 1,38 (2) Arriostramientos al muro base en m: 2,50 (2) Resistencia al fuego en min: 60 (1)  Sistema: PLACO® FIRE EI 60  Los datos marcados con 1 corresponden a ensayos realizados en Laboratorios Homologados Los datos marcados con 2 corresponden a cálculos o simulaciones informáticas Los datos marcados con 3 corresponden a estimaciones de SG Placo Iberica  Instalado según la documentación actual de PLACO® y las normas UNE 102043.  Remate pasillo ascensor con eificio PB P1 P2								
		2	0,20			3,00		1,20	
		1	0,60			3,00		1,80	
		2	0,20			3,00		1,20	
		2	0,56			3,00		3,36	
		3	0,20			3,00		1,80	
		1	0,30			3,00		0,90	
		2	0,56			3,00		3,36	

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3	0,20		3,00	1,80			
		1	0,30		3,00	0,90			
							16,32	44,73	729,99
04.11	<b>m² m² Sistema HYDRO PREMIUM Aquaroc® 98/48 (13+13+48+13+13)/ 400 m</b> Formado por dos placas PLACO® Aquaroc® BC 13 de 12,5 mm de espesor, atornilladas al lado interno (zona húmeda) y dos más de 15mm BA15 al lado exterior de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 103 mm. Incluso lana mineral Arena o similar. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tomillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.  Altura máxima en m : 2,6 (2) Resistencia al Fuego en min : Aislamiento Acústico al ruido Aéreo en dB(A) : 43,1 (1)  Sistema: PLACO® HYDRO PLUS  Los datos marcados con 1 corresponden a ensayos realizados en Laboratorios Homologados Los datos marcados con 2 corresponden a cálculos o simulaciones informáticas Los datos marcados con 3 corresponden a estimaciones de SG Placo Iberica  Instalado según la documentación actual de PLACO® y las normas UNE 102043. Aseo adaptado								
		1	1,05		3,00	3,15			
		1	2,75		3,00	8,25			
		1	3,20		3,00	9,60			
		1	0,35		3,00	1,05			
							22,05	86,90	1.916,15
04.12	<b>M2 FÁBRICA 1/2 pié H/D + TABICÓN H/D</b> M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado, nivelación, roturas, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. FACHADA RELLENO PETO EN PUERTA VIVIENDA								
		1	1,22		1,40	1,71			
							1,71	52,41	89,62
04.13	<b>M2 RECIB. CERCOS MUR. EXT. FÁB. VISTA</b> M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. vENTANA REUTILIZADA								
		1	1,22		1,22	1,49			
							1,49	13,48	20,09
04.14	<b>M2 RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES y PYL</b> M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. REUTILIZACIÓN DE PUERTAS Puerta cortafuegos CGD								
		11	0,83		3,00	27,39			
		1	0,83		2,03	1,68			
							29,07	7,48	217,44
04.15	<b>M2 TENDIDO YESO GRUESO VERTICALES</b> M2. Tendido de yeso grueso YG de 15 mm. de espesor sobre superficies verticales, i/formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8. Relleno mochetas vivienda despues de demoler tabiques Peto bajo ventana reutilizada Dintel por el interior CGD								
		7		0,12	3,00	2,52			
		1		1,22	1,40	1,71			
		1		0,90	1,00	0,90			

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							5,13	5,98	30,68
04.16	<b>M2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.</b>								
	M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.								
	dintel puerta CGD	1	0,90		1,00	0,90			
	Cegado puerta baño	1	0,80		3,00	2,40			
							3,30	19,62	64,75
04.17	<b>Ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.</b>								
	Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.								
	PLUVIALES	1				1,00			
							1,00	93,66	93,66
<b>TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y FÁBRICAS.....</b>									<b>18.181,78</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 CUBIERTAS</b>									
05.01	<b>m2 CUB.PANEL EPS CHAPA PRE.100 P.EX</b>								
	m2. Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 100 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, remates. accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. i. protección de cantos vistos con resina epoxi específica. Medido en verdadera magnitud, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Cubierta ascensor	1	2,15	2,75		5,91			
							5,91	41,80	247,04
05.02	<b>MI REMATE CHAPA PRELACADA ENC. CUB-CERRAM./FACH.</b>								
	MI. Remate de chapa prelacada en encuentro de cubierta con paramentos verticales, i/p.p. de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud. y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Cubierta - fachada	2	3,30			6,60			
		2	2,11			4,22			
	Cerramiento vertical - fachada	2	8,20			16,40			
	remate alero	2	0,50			1,00			
							28,22	20,46	577,38
05.03	<b>m BABERO LATERAL ACERO GALV. 50</b>								
	m. Babero lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	en remate zócalo	2	3,30	0,25		1,65			
		1	2,11	0,25		0,53			
							2,18	27,84	60,69
05.04	<b>m ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500</b>								
	m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, en coronación de muros o remate lateral, con pliegues con goterón, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.								
		1	2,15			2,15			
		2	2,50			5,00			
							7,15	23,09	165,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS .....</b>									<b>1.050,20</b>



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES</b>									
06.01	<b>m2 AISLAM. TERMICO EN TRASDOSADO PEX 60 ANCLADO</b>								
	m2. Aislamiento térmico a base de panel rígido de poliestireno extruido según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión $\geq 300$ kPa, resistencia térmica $2,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ , conductividad térmica $0,04 \text{ W/(mK)}$ , Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. la fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico a muro de hormigón, i/p.p. de corte, solapes, colocación y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Planta baja	1	3,30		1,70	5,61			
		1	2,11		1,70	3,59			
							9,20	12,14	111,69
06.02	<b>m SELLADO JUNTA LADRILLO</b>								
	Sellado de junta de dilatación con masilla de poliuretano al exterior y junta impermeable elástica en el interior de la misma. Medida la longitud ejecutada y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Ladrillo	2			1,70	3,40			
							3,40	34,73	118,08
06.03	<b>M2 IMP. LÁM. PVC DANOPOL HS 1,2 mm.</b>								
	M2. Impermeabilización con lámina sintética de PVC plastificado con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm. de espesor, DANOPOL HV 1,2 mm, no armada y no resistente a productos asfálticos, según UNE 53-358-84, adherida al soporte y soldada entre sí, incluso adhesivos y sellantes, terminada a cara vista. Según CTE/DB-HS 1, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Bajo palomeros								
	Paso ascensor	1	1,20		1,51	1,81			
		2	1,20		0,15	0,36			
		2	1,51		0,15	0,45			
	Bajo rampa fuera edificio	1	4,50		1,50	6,75			
							9,37	20,33	190,49
<b>TOTAL CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....</b>									<b>420,26</b>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS</b>									
07.01	m2 F.TECHO SIST.PLACO F-530 2xGRF 13								
	m2. Techo suspendido formado por dos placas de yeso laminado Placo Glasroc F 13 (GRF) de 13 mm de espesor, atornilladas a una estructura portante F-530. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum : 120 (1) Aislamiento Acústico al ruido Aéreo en dB(A) : 70,04 (3) Absorción acústica en aw : 0,10 (3) Sistema: PLACO FIRE EI 60, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	RELLANOS PB Y P1	2	1,50	1,35		4,05			
	RELLANO ULTIMA PLANTA	1	1,50	1,50		2,25			
							6,30	72,86	459,02
	<b>TOTAL CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS.....</b>								<b>459,02</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS</b>									
08.01	<b>m2 ALICATADO ZÓCALO PLAQUETA RECUPERADA.C/CART.REC MORT.</b>								
	m2. Alicatado de zócalo con plaqueta recuperada o similar. (BIII s/UNE-EN-14411) al existente, recibido con mortero pegamento cola flexible, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en superficie real, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	PLANTA PRIMERA								
	pasillo en espacio antiguo despacho	1	3,68		1,76	6,48			
		1	0,10		1,76	0,18			
		1	0,61		1,76	1,07			
		1	4,15		1,76	7,30			
	bajo ventana	1	1,45		1,12	1,62			
	Mochetas paso a ascensor	1	0,30		1,76	0,53			
		3	0,20		1,76	1,06			
		2	0,60		1,76	2,11			
	Cegado puerta baño	1	0,80		1,76	1,41			
	PLANTA SEGUNDA								
	pasillo en espacio antiguo despacho	1	3,68		1,76	6,48			
		1	0,10		1,76	0,18			
		1	0,61		1,76	1,07			
		1	4,15		1,76	7,30			
	bajo ventana	1	1,45		1,12	1,62			
	Mochetas paso a ascensor	1	0,30		1,76	0,53			
		3	0,20		1,76	1,06			
		2	0,60		1,76	2,11			
	EXTERIOR								
	Laterales rampa	0,92				0,92			
		0,5				0,50			
							43,53	39,86	1.735,11
08.02	<b>m2 SOL.T. U/INTENSO MICROG. 30x30</b>								
	m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en color similar al existente en el centro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase II, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	SUSTITUCIÓN TERRAZO LEVANTADO								
	Planta Baja								
	vivienda y despachos	109				109,00			
	Nueva administración	40,84				40,84			
		1	1,34	0,30		0,40			
	baño profesores	1	2,84	2,19		6,22			
	planta primera y segunda	2	3,07	0,30		1,84			
		2	2,46	0,30		1,48			
							159,78	37,81	6.041,28
08.03	<b>m2 CHAPA ACERO INOXIDABLE MATE</b>								
	Chapa de acero inoxidable mate de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Frente ascensores	6		0,15	3,00	2,70			
		3	1,54	0,15		0,69			
	Junta suelo PB	1	1,54	0,15		0,23			
							3,62	220,44	797,99
08.04	<b>m BORD.HORM. A2 BICAPA 10x20cm.</b>								
	Bordillo de hormigón bicapa, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado en borde de escaleras con mortero HM20, rejuntado y limpieza, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Acerado	1	27,64			27,64			
							27,64	19,18	530,14
08.05	<b>m2 PAV.BALDOSA HIDRÁULICA 30X30 GRANÍTICA GRANALLADA</b>								
	Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura granítica granallada, en color gris , alta resistencia, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Rampa	1	3,00	1,50		4,50			
		1	1,50	1,50		2,25			
		1	2,40	1,50		3,60			
							10,35	52,80	546,48
08.06	<b>M2 SOLADO DE CHAPA LAGRIMADA ACERO INOXIDABLE 5-7MM</b>								
	M2. Chapa lagrimada de acero inoxidable de 5 y 7mm de espesor , en rellano de comunicación de ascensor con forjado existente, i.p.p. de cortes, soldaduras y pequeño material, totalmente montada y rematada, i. rodapié de acero inoxidable de 10cms de altura y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Rellanos	2	1,53	1,35		4,13			
							4,13	194,57	803,57
08.07	<b>m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5</b>								
	m2. Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, similar al existente, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, resbaladidad clase3 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Acceso porche levantado								
	Rellano	1	2,50	1,80		4,50			
	Huellas	2	2,50	0,28		1,40			
	tabicas	3	2,50	0,18		1,35			
	Acerado	2	3,35	0,90		6,03			
		1	3,95	0,90		3,56			
		1	6,05	0,90		5,45			
		1	11,95	0,90		10,76			
							33,05	38,49	1.272,09
08.08	<b>M2 ALIC. AZULEJO BLANCO Y COLOR SUELTO 5% 20X20 C/COLA</b>								
	M2. Alicatado azulejo blanco 20x20 cm con un 5% de colores paste al azar, recibido con cemento cola, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.								
	Alicatado baño adaptado hasta techo	1	2,95	3,00		8,85			
		1	2,00	3,00		6,00			
		1	2,00	3,00		6,00			
		1	0,55	3,00		1,65			
		1	1,05	3,00		3,15			
		1	2,55	3,00		7,65			
	alicatado hasta techo de aseo	2	1,34	3,00		8,04			
	profesores espacio previo	2	2,19	3,00		13,14			
							54,48	19,16	1.043,84
	<b>TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS.....</b>								<b>12.770,50</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA</b>									
09.01	<b>M2 MARCO FIJO VIDRIO CHAPA PLE. GAL.</b>								
	M2. Ventanal fijo-bastidor para la colocación de vidrio U-Glass, con cerco fijo de chapa plegada galvanizada de 1 mm. de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo 30x15 mm. para fijación del vidrio, i/herrajes de colgar.								
		2	1,09		2,38	5,19			
							5,19	33,26	172,62
09.02	<b>M2 INSTALACIÓN VENTANA REUTILIZABLE</b>								
	M2. Instalación Ventana abatible de aluminio anodizado, disponible para reutilización, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000.								
	En posición puerta vivienda	1	1,22		1,22	1,49			
							1,49	8,45	12,59
09.03	<b>M2 PUERTA CORTAFUEGO EI2/90/C5</b>								
	M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/90/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 90 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos hojas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electro-soldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.								
	CGD	1	0,83		2,03	1,68			
							1,68	79,10	132,89
09.04	<b>Ud DINTEL REUTILIZADO</b>								
	M2. bandó sobre paramento de fábrica reutilizado, clavado o pegado. i/p.p. remates con junquillos reutilizados y reparación o pintura de zonas dañadas.								
	dINTEL-BANDÓ exterior sobre puerta cortafuegos	1				1,00			
							1,00	19,80	19,80
09.05	<b>Ud MANILLA ADAPTADA ACERO INOX.</b>								
	Sustitución de pomo por manilla adaptada de acero inoxidable para carpinterías de todo tipo con placa 180x180mm en ambos lados. Totalmente instalado.								
	baño adaptado	1				1,00			
							1,00	37,13	37,13
09.06	<b>MI REMATE MADERA EN ALICATADOS/ZÓCALOS</b>								
	MI. Remate de madera de zonas alicatadas para tapar el escalón entre el alicatado o zócalo y el yeso, realizado con un baquetón de madera de pino que partiendo de un sólido capaz rectangular de 3,5 x 2 cm. se le dé la forma que marque la D.F., recibido en pared con clavos de acero, ingletado en quiebros, totalmente recibido y repasadas las rebabas. (sin incluir el pintado previo ni el repaso posterior de pintura).								
	Baños	2			1,00	4,00	2		
	Resto carpinterías por zócalo	9			1,20	21,60	2		
							25,60	11,33	290,05
09.07	<b>M2 REUTILIZACIÓN E INSTALACIÓN PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR</b>								
	M2. Reutilización puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para pintar o Lacar, re, de medidas 2030 x 825 mm. con bandó fijo hasta el techo. Pre cerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernos de latón. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.								

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	REUTILIZACIÓN PUERTAS	11		0,93	2,94	30,08			
							30,08	52,98	1.593,64
09.08	<b>M2 PINTURA DECAPANTE</b>								
	M2. Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica.								
	REUTILIZACIÓN PUERTAS	11		0,93	2,94	60,15	2		
							60,15	10,86	653,23
09.09	<b>Ud CERRADURA DESPACHOS</b>								
	Ud. Cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa ó similar, Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.								
	REUTILIZACIÓN PUERTAS								
	OFICINAS	4				4,00			
	ALMACÉN	1				1,00			
	DESPACHO PB	1				1,00			
	CGD	1				1,00			
							7,00	18,99	132,93
09.10	<b>Ud CERRADURA ASEO</b>								
	Ud. Pasador interior con apertura de seguridad exterior ó similar, Totalmente montado, incluso en p.p. de medios auxiliares.								
	ASEO ADAPTADO	1				1,00			
							1,00	13,49	13,49
	<b>TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA.....</b>								<b>3.058,37</b>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 10 VIDRIOS</b>									
10.01	<b>M2 PARAM. U-GLAS ARM. 6 mm. CÁMARA</b>								
	M2. Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado armado con hilos de acero inoxidable, en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilera perimetral, tapajuntas, calzos de acuíado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.								
		2	1,09		1,21	2,64			
							2,64	196,54	518,87
	<b>TOTAL CAPÍTULO 10 VIDRIOS .....</b>								<b>518,87</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA</b>									
11.01	<b>M2 REJILLAS DE VENTILACIÓN</b>								
	M2. Rejillas de ventilación para sótanos, garajes, cuartos de ascensores y similares, para exterior, fijas, con bastidor en tubo PERFRISA y lamas inclinadas postformadas en chapa, tipo librillo, de acero estampado, i/ patillas o tacos para anclaje a fábrica, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Forjado sanitario ASCENSOR	4				4,00			
	RAMPA	2				2,00			
							6,00	70,45	422,70
11.02	<b>MI BARANDILLA RAMPA 90 CM ALTURA INOX.</b>								
	MI. Barandilla de rampa de 90 cm. de altura, con dos pasamanos de tubo de acero inoxidable D= 50 a 65 y 90 cm y zócalo inferior de 10cms de altura formado por pletina de inoxidable mate de 10mm de espesor. sobre pilastras con perfiles de acero inoxidable cada 99cm, incluso p/p de terminales, anclajes a suelo, remates, soldaduras y despuntes, totalmente terminado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Rampa	1	3,30			3,30			
		2	1,50			3,00			
		1	2,70			2,70			
							9,00	179,01	1.611,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA .....</b>									<b>2.033,79</b>



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 12 PINTURA Y DECORACIÓN</b>									
12.01	<b>M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR</b>								
	M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, más imprimación sobre soporte de cartón yeso, lijado y emplastecido, con tapado de juntas. incluye la formación de entrepaños de diferentes colores, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	SOBRE FÁBRICA								
	FACHADA RELLENO PETO EN								
	PUERTA VIVIENDA								
	pintura sobre cerramiento exterior PB	2	11,50		3,00	69,00			
		1	7,90		3,00	23,70			
	sobre dintel interior CGD	1	0,90		1,00	0,90			
	SOBRE PYL								
	Nuevo despacho	2	3,26		3,00	19,56			
		2	1,41		3,00	8,46			
		2	3,31		3,00	19,86			
	Multiusos	2	5,20		3,00	31,20			
		2	3,00		3,00	18,00			
		2	4,35		3,00	26,10			
		2	6,45		3,00	38,70			
		2	2,90		3,00	17,40			
	Administración	2	5,60		3,00	33,60			
		3	3,67		3,00	33,03			
		2	1,20		3,00	7,20			
	Remate pasillo ascensor con eificio								
	PB	2	0,20		3,00	1,20			
		1	0,60		3,00	1,80			
		2	0,20		3,00	1,20			
	P1	2	0,56		3,00	3,36			
		3	0,20		3,00	1,80			
		1	0,30		3,00	0,90			
	P2	2	0,56		3,00	3,36			
		3	0,20		3,00	1,80			
		1	0,30		3,00	0,90			
	Aseo adaptado POR EL EXTERIOR	1	1,05		3,00	3,15			
		1	2,75		3,00	8,25			
		1	3,20		3,00	9,60			
		1	0,35		3,00	1,05			
							385,08	5,43	2.090,98
12.02	<b>M2 ESMALTE-LACA AL AGUA INT. MATE O SAT.</b>								
	M2. Esmaltado-lacado de superficies de madera (puertas, Dm, aglomerados) con esmalte al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano resistentes al roce, RUBBOL BL MAGURA (Mate) o RUBBOL BL SATURA (Satinado) de SIKKENS. En superficies nuevas preparar con una mano de imprimación acrílica con poliuretano RUBBOL BL PRIMER de SIKKENS y dos manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola.								
	Puerta aseo y bandó color rojo o equivalente	3	0,83		3,00	7,47			
							7,47	16,64	124,30
	<b>TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA Y DECORACIÓN.....</b>								<b>2.215,28</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 13 INSTALACIONES</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>									
13.01.01	<b>Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B</b>								
	Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.	1				1,00			
							1,00	50,87	50,87
13.01.02	<b>Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS</b>								
	Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (eextintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.	1				1,00			
							1,00	13,93	13,93
13.01.03	<b>Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN</b>								
	Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.								
	Vivienda	1				1,00			
	Nueva administración	1				1,00			
							2,00	10,76	21,52
13.01.04	<b>Ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N1 70 LÚM.</b>								
	Ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1, de superficie o empotrado, de 70 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.								
	Despachos nuevos	3				3,00			
	pasillo	1				1,00			
	nuevos almacenes vivienda	4				4,00			
	aseos	2				2,00			
							10,00	42,55	425,50
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIÓN CONTRA</b>									<b>511,82</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 13.02 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN</b>									
13.02.01	<b>ud REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED</b>								
	Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocacion a menos de tres metros de la posición original, de radiador existente en zona de afección de la obra a realizar. i/ p.p. de tuberías, empalmes, conexiones, codos, medios auxiliares, elementos de cuelgue, válvulas etc. necesarios Totalmente instalado, probado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	PASILLO ASCENSOR PLANTA BAJA	1				1,00			
	nUEVO ESPACIO VIVIENDA BAJO	2				2,00			
	NUEVA VENTANA								
							3,00	88,57	265,71
13.02.02	<b>ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO+BARRAS ABATIBLES</b>								
	Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".i/Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.								
		1				1,00			
							1,00	762,46	762,46
13.02.03	<b>ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.</b>								
	Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.								
		1				1,00			
							1,00	744,37	744,37
13.02.04	<b>Ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO L+I</b>								
	Ud. Instalación de fontanería en tabiquería seca o con ayudas, para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor PEX (método Engel) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de derivaciones por té y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.								
	baño adaptado en conexión con elementos existentes	1				1,00			
	aSEO PROFESORES	2				2,00			
							3,00	130,48	391,44
13.02.05	<b>MI TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200</b>								
	MI. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.								
	PLUVIALES	130				130,00			
							130,00	51,23	6.659,90
13.02.06	<b>Ud INODORO DAMA SENSO T. BAJO BL.</b>								
	Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco, con asiento de caída amortiguada y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado.								
	ASEO PROFESORES	2				2,00			
							2,00	353,77	707,54
13.02.07	<b>Ud LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO</b>								
	Ud. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x31 cm. en blanco, con mezclador de lavabo Victoria Plus de Roca ó similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado.								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ASEO PROFESORES	1				1,00			
							1,00	107,95	107,95
13.02.08	<b>ud ANULACIÓN RADIADOR</b>								
	Ud. Anulación de radiador ncluso levantado de la tubería y valvulería, retirada, carga y transporte a vertedero.								
	Vivienda	2				2,00			
							2,00	19,38	38,76
13.02.09	<b>MI TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 16/18 mm.</b>								
	MI. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 16/18mm de diámetro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, I/DIELÉCTRICO EN SU CONEXIÓN CON TUBERÍA DE ACERO, , totalmente instalada.								
	IDA HASTA PRIMER RADIADOR DESDE CONDUCTOS COCINA	1	2,00			2,00			
		1			3,00	3,00			
	RETORNO	1	3,00			3,00			
		1			3,00	3,00			
							11,00	17,17	188,87
13.02.10	<b>Ud SEPARADOR DE AIRE 3/4"</b>								
	Ud. Separador de aire por absorción, modelo FLAMCOVENT de ROCA de 3/4", actuante sobre la red de instalación de calefacción, totalmente montada.								
	IDA	1				1,00			
	RETORNO	1				1,00			
							2,00	76,22	152,44
13.02.11	<b>Ud LLAVE DE ESFERA 3/4"</b>								
	Ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660. Tipo macho.								
	CONEXIÓN CALEFACCIÓN								
	IDA	2				2,00			
	RETORNO	2				2,00			
							4,00	15,55	62,20
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA</b>									<b>10.081,64</b>
<b>SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</b>									
13.03.01	<b>ud SUMINISTRO Y CONEXIÓN ELECTRICA A CUADRO</b>								
	Ud. Suministro hasta cuadro de ascensor de línea de fuerza monofásica de 35m de longitud, con cableado libre de halógenos de 2x2,5mm + T en canaleta, no incluida, provistas de un interruptor automático magnetotérmico de 5A y un interruptor diferencial para 5A con sensibilidad 30 mA. Incluso conexión a cuadro general eléctrico, formada por interruptor diferencias de II polos para protección de la línea de alimentación de ascensor, de 5A con sensibilidad 30 mA, totalmente instalada y conexiona-da, según indicaciones del fabricante y especificaciones del proyecto, totalmentre conectado y mis-ma funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
		1				1,00			
							1,00	283,47	283,47
13.03.02	<b>ud CONEXIÓN LÍNEA DE TELEFONO</b>								
	Ud. Suministro hasta hueco de ascensor de línea de telefonía de 35 m de longitud, totalmente instala-da y conexionada, con parte proporcional de conducción bajo canaleta hasta el punto de suministro del ascensor, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
							1,00	205,35	205,35
13.03.03	<b>m CANALETA UNEX PVC CANAL 73071-4</b>								
	Suministro y colocación de canaleta UNEX o similar, canal 73071-4, libre de halógenos de dimen-siones 40X60 mm., con tapa y tabique separador, para instalación de electricidad y telefonía, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales O techos. Conforme al re-glamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislan-te y de reacción al fuego M1, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Conexión de cuadros	1	1,60			1,60			
		1	2,50			2,50			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	2,30			2,30			
		1	1,50			1,50			
		1	2,50			2,50			
		2			2,00	4,00			
							14,40	25,01	360,14
13.03.04	<b>ud INSTALACIÓN LUMINARIAS CON CAMBIO led t8</b>								
	Ud. Reutilización luminarias de superficie fluorescentes incluyendo tubos LED T8 de 1200mm ó 1500 mm según luminaria, de 20 y 27W, 4000K, 1850 y 3000 lm, respectivamente. i.p.p. de puenteo de balasto y conexión a red existente, instalada y probada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	PB								
	NUEVOS DESPACHOS	6				6,00			
		2				2,00			
	PASILLO	1				1,00			
	ALMNACENES	6				6,00			
	p1ª	1				1,00			
	P2ª	1				1,00			
							17,00	68,39	1.162,63
13.03.05	<b>Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT JUNG-AS 500</b>								
	Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados) con PVC RÍGIDO M 20/gp5 en superficie y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.								
	vivienda	4				4,00			
	baño	1				1,00			
	Despacho PB	1				1,00			
	Administración	3				3,00			
							9,00	42,85	385,65
13.03.06	<b>ud Downlight de empotrar LLEDO KINO 28W 2117lm</b>								
	Ud. KI Downlight de empotrar LED840 LLEDO KINO 2 28W, 4000K, 2117 lm, CRI80, 0,54 Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., 210x89 mm, no regulable o equivalente. Formado por un cerco exterior de policarbonato blanco. Montaje: empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en el suministro. Reflector de policarbonato de color blanco. Difusor interior opal con microprismas de alta transparencia. Fuente de luz LED840 con alta selección de binning.NO2 LED 30,6W/840 BLANCO. i.p.p. de conexión a red existente, instalada y probada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Rellanos	3				3,00			
	BAÑO ADAPTADO	1				1,00			
	BAÑO	1				1,00			
							5,00	73,25	366,25
13.03.07	<b>Ud KIT 4 "SCHUKO" + 2RJ45</b>								
	Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), KIT 4"Schuko" +2RJ45 blanco, totalmente montado e instalado.								
	enchufes	15				15,00			
							15,00	73,13	1.096,95
13.03.08	<b>Ud DESPLAZAR CUADRO CUARTO BT</b>								
	Ud. Desplazar hasta 50cm Cuadro de distribución, protección y mando, sin realizar conexiones ni cortes de cableado i/costes indirectos.								
	dE CUARTO BT	1				1,00			
							1,00	329,60	329,60

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.03.09	<b>MI CIRC. ELÉCT. 3X1, 5 MM2 (0,6/1Kv) TaR</b> MI. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1Kv y sección 3x1, 5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.								
	EMERGENCIAS	1	50,00			50,00			
							50,00	11,63	581,50
13.03.10	<b>MI CIRC. ELÉCT. 3X2, 5 MM2 (0,6/1Kv) TaR</b> MI. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1Kv y sección 3x2, 5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.								
	multiusos	50				50,00			
	administracion	50				50,00			
							100,00	12,20	1.220,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E</b>									<b>5.991,54</b>
<b>SUBCAPÍTULO 13.04 INSTALACIÓN TELECO</b>									
13.04.01	<b>MI CANALIZ. PPAL. 60X150 mm. 3 ESP</b> MI. Canal de PVC-M-1 de color blanco RAL 9010 de 60x150 mm. con 2 separadores, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y montado directamente sobre paramentos verticales.								
	DE P1 A P2	1	27,50			27,50			
	AULAS SUR	6	10,50			63,00			
	AULAS NORTE	6	12,00			72,00			
	DISTRIBUCION	1	76,00			76,00			
							238,50	28,06	6.692,31
13.04.02	<b>MI CABLE RJ 45 UTP. CAT6</b> MI. Cable RJ45 UTP. cat 6, totalmente instalado.								
	DE P1 A P2	2	27,50			55,00			
	PASO FORJADO	1	1,00			1,00			
	PB								
	ORIENTACION	2	41,00			82,00			
	JEFATURA	2	35,00			70,00			
	SECRETARIA	2	36,00			72,00			
	P2								
	AS1	2	26,00			52,00			
	AS2	2	18,00			36,00			
	AS3	2	18,00			36,00			
	AS4	2	26,00			52,00			
	AS5	2	34,00			68,00			
	AS6	2	42,00			84,00			
	AN1	2	28,00			56,00			
	AN2	2	20,00			40,00			
	AN3	2	12,00			24,00			
	AN4	2	20,00			40,00			
	AN5	2	28,00			56,00			
	AN6	2	42,00			84,00			
	DESPACHO	2	48,00			96,00			
	MULTIUSOS	2	45,00			90,00			
							1.094,00	0,78	853,32
13.04.03	<b>u RACK</b> Armario Rack colgado en pared con panel para cableado, panel pasacables con cepillo, S3400-48T4SP, switch administrativo de 32 puertos Gigabit totalmente instalado y funcionando.								
							1,00	1.050,52	1.050,52

**PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid**

15 de junio de 2021

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 14 ASCENSOR										
14.01	<p>ud ASCENSOR ELÉCTRICO AVELOX 6PER 3 PARADAS</p> <p>ASCENSOR ELECTROMECHANICO MONOFASICO CON SISTEMA DE REGENERACIÓN, ENOR O EQUIVALENTE</p> <p>Suministro e instalación de ascensor, electromecánico sin cuarto de máquinas, marca ENOR o equivalente</p> <p>Conforme al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE</p> <p>Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y UNE EN:81-50</p> <p>Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE</p> <p>- Agrupamiento simplex</p> <p>- Seis pasajeros y 450 Kg. de carga,</p> <p>- Tecnología, maquina sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes embebidos</p> <p>- Velocidad 1 m/s.</p> <p>- Corriente eléctrica 230 V/50 Hz.</p> <p>- Maniobra tipo DCL</p> <p>- Armario de maniobra adosado a puerta de 3ª planta medidas 400x205x2.100 mm.</p> <p>- Tres paradas, recorrido 7 m. Puerta de pisos equipada con accionamiento automático de dos hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT.</p> <p>- Cabina embarque único, medidas 1000x1250x2200, acabado skinplate, equipada con puerta de accionamiento automático de dos hojas tipo telescópica de apertura lateral, equipadas con sistema de control digital de velocidad variable VVVF, terminación en acero inox. con pisadera de aluminio; cpn cortina de infrarrojos.</p> <p>- Sistema de regeneración de energía, tecnología LVA, monitorización permanente en las cintas 24h, sistema pesacargas, dispositivo anti-apertura de puertas, detección de acceso al hueco.</p> <p>- Sistema de regeneración de energía, acumuladores de energía, alimentación monofásica, iluminación LED en cabina y temporizada...</p> <p>- Señalizador de cabina mediante visualizador electrónico tipo CPI10.</p> <p>y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.</p> <p>- Señalización de planta mediante visulizador electrónico tipo HPI15, con indicador en planta principal.</p> <p>Pulsadores electromecánicos de cabina acabados en cromo brillante/satinado.</p> <p>- Medidas hueco 1500x1500</p> <p>- Colocación de solado de gres a decidir por la D.F., pieza entera en interior de ascensores</p> <p>- Puertas exteriores y paneles de cabina en acero inoxidable 220</p> <p>- Con llave de uso restringido</p> <p>Totalmente instalado, en funcionamiento y legalizado en industria.</p>									
		1				1,00				
							1,00	20.858,53	20.858,53	
	TOTAL CAPÍTULO 14 ASCENSOR.....								20.858,53	



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>									
15.01	<b>M3 TRANS. RESIDUOS 20/40 KM. RECICLAJE</b>								
	M3. Transporte de residuos procedentes de demolición y obra nueva a planta de reciclaje, con un recorrido total comprendido entre 20 y 40 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	7-PLÁSTICOS	0,5				0,50			
	8-PAPEL Y CARTÓN	1				1,00			
							1,50	21,20	31,80
15.02	<b>M3 TRANS. RESIDUOS 20/40 KM.VALORIZACIÓN</b>								
	M3. Transporte residuos procedentes de demolición y obra nueva a planta de valorización con canon de residuos mezclados, con un recorrido total comprendido entre 20 y 40 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	2-CERÁMICOS	9,59				9,59			
	3-MORTEROS Y HORMIGONES	9,6				9,60			
	6-MADERA	0,5				0,50			
							19,69	22,31	439,28
15.03	<b>M3 TRANSPORTE TIERRAS 10/20 KM ELIMINACIÓN</b>								
	M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Foso	1	44,71	1,15		51,42			
							51,42	17,84	917,33
15.04	<b>m³ Clasificación a pie de obra de los residuos.</b>								
	Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.								
	En conjunto	77,54				77,540			
							77,54	2,66	206,26
15.05	<b>Ud Contenedor de 6 m³ de material cerámico-mortero-HA a vertedero.</b>								
	Transporte de residuos inertes de materiales cerámicos y yeso, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.								
	2-cascotes cerámicos	9,54				1,622	0.17		
	3-morteros y hormigones	9,63				1,637	0.17		
							3,26	108,08	352,34
15.06	<b>Ud Contenedor de 6 m³ de materiales metálicos, de madera, plásticos</b>								
	Transporte de residuos inertes metálicos, de materiales metálicos, de madera, plásticos y vitreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.								
	6-madera	0,5				0,085	0.17		
	7-plastico	0,5				0,085	0.17		
	8-paperl y carton	1				0,170	0.17		
							0,34	175,62	59,71
<b>TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS.....</b>									<b>2.006,72</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 16 LIMPIEZA Y ACCESORIOS</b>									
16.01	<b>M2 LIMPIEZA DE OBRA</b>								
	M2. Limpieza final de obra incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.								
	PB	178				178,00			
	P1	22				22,00			
	P2	22				22,00			
							222,00	3,80	843,60
16.02	<b>Ud TRANSP. DE TOCÓN</b>								
	Ud. Extracción por medios mecánicos y transporte donde pida la propiedad de tocones existentes de 50 cm. de diámetro.								
	en patio posterior	50				50,00			
							50,00	7,67	383,50
16.03	<b>ACCESORIOS</b>								
							1,00	950,11	950,11
	<b>TOTAL CAPÍTULO 16 LIMPIEZA Y ACCESORIOS .....</b>								<b>2.177,21</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 17.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA</b>									
17.01.01	<b>Ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA</b>								
	Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. incluye mobiliario y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.	2				2,00			
							2,00	73,65	147,30
17.01.02	<b>Ud ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO</b>								
	Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y un aseo con dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. incluye mobiliario de vestuario y oficina, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.	2				2,00			
							2,00	100,79	201,58
17.01.03	<b>Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA</b>								
	Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.	2				2,00			
							2,00	90,98	181,96
17.01.04	<b>Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA</b>								
	Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.	1				1,00			
							1,00	112,68	112,68
17.01.05	<b>Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA</b>								
	Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.	1				1,00			
							1,00	99,43	99,43
17.01.06	<b>Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA</b>								
	Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.	1				1,00			
							1,00	82,48	82,48
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA</b>									<b>825,43</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 17.02 SEÑALIZACIONES</b>									
17.02.01	<b>Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.</b>								
	Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado en vallado de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
		1					1,00		
							1,00	23,38	23,38
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 SEÑALIZACIONES.....</b>									<b>23,38</b>
<b>SUBCAPÍTULO 17.03 VALLADOS Y ACOTAMIENTOS</b>									
17.03.01	<b>MI VALLA METÁLICA MÓVIL</b>								
	MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón de 65x24x12cm (5 usos) y postes metálicos firmemente sujetos y anclados entre sí con alambre, con malla de ocultación de vistas antipájaros antigranizo de tejido Raschel anclada mediante bridas, con huecos para paso del viento, incluso montaje y desmontaje, transporte y retirada de la misma, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Acotado zona de obra	1	20,00				20,00		
		2	6,00				12,00		
							32,00	11,67	373,44
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 VALLADOS Y ACOTAMIENTOS.....</b>									<b>373,44</b>
<b>SUBCAPÍTULO 17.04 PROTECCIONES PERSONALES</b>									
17.04.01	<b>Ud CASCO DE SEGURIDAD</b>								
	Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.								
		4					4,00		
							4,00	2,06	8,24
17.04.02	<b>Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA</b>								
	Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.								
		2					2,00		
							2,00	13,95	27,90
17.04.03	<b>Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS</b>								
	Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.								
		4					4,00		
							4,00	12,88	51,52
17.04.04	<b>Ud GAFAS ANTIPOLVO</b>								
	Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.								
		4					4,00		
							4,00	2,85	11,40
17.04.05	<b>Ud MASCARILLA ANTIPOLVO</b>								
	Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.								
		4					4,00		
							4,00	3,21	12,84
17.04.06	<b>Ud PROTECTORES AUDITIVOS</b>								
	Ud. Protectores auditivos, homologados.								
		4					4,00		
							4,00	7,48	29,92
17.04.07	<b>Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL</b>								
	Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.								
		2					2,00		
							2,00	43,53	87,06

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.04.08	<b>Ud CINTURÓN ANTILUMBAGO</b> Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.	2				2,00			
							2,00	19,78	39,56
17.04.09	<b>Ud TAPONES ANTIRUIDO</b> Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.	5				5,00			
							5,00	0,29	1,45
17.04.10	<b>Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE</b> Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.	5				5,00			
							5,00	3,01	15,05
17.04.11	<b>Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO</b> Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.	5				5,00			
							5,00	5,67	28,35
17.04.12	<b>Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.</b> Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.	2				2,00			
							2,00	8,94	17,88
17.04.13	<b>Ud PAR GUANTES AISLANTES</b> Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.	4				4,00			
							4,00	32,18	128,72
17.04.14	<b>Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.</b> Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.	2				2,00			
							2,00	12,15	24,30
17.04.15	<b>Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL</b> Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.	5				5,00			
							5,00	22,67	113,35
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 PROTECCIONES PERSONALES ...</b>									<b>597,54</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCIONES COLECTIVAS</b>									
17.05.01	<b>M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS</b> M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M), incluso colocación, mediante anclaje formado por pletina y gancho, para su fijación a la estructura, cuerda de unión, manteniendo las condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
	Hueco ascensor	3	1,65	1,65		8,17			
							8,17	4,50	36,77
17.05.02	<b>m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m&lt;h&gt;10m.</b> m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5 y 10 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.								
	Fachada sur	1	2,00		12,50	25,00			
	Fachada este	1	2,00		12,50	25,00			
							50,00	7,64	382,00
17.05.03	<b>MI CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.</b> MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad a elementos fijos, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	6,66	66,60
17.05.04	<b>Ud TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA</b> Ud. Protección de extremo armadura de 8 a 32mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye colocación, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
		150				150,00			
							150,00	0,09	13,50
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCIONES COLECTIVAS .....</b>									<b>498,87</b>
<b>SUBCAPÍTULO 17.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS</b>									
17.06.01	<b>Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B</b> Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.								
		1				1,00			
							1,00	50,87	50,87
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 PROTECCION CONTRA</b>									<b>50,87</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.....</b>									<b>2.369,53</b>
<b>TOTAL.....</b>									<b>119.373,71</b>

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**PRECIOS DESCOMPUESTOS**

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS</b>						
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES</b>						
<b>01.01.01</b>	<b>m²</b>		<b>RETIRADA MOBILIARIO ALMACENADO</b>			
			Ud. Retirada de mobiliario educativo almacenado en espacios a realizar obra, por medios manuales, incluso traslado a otros espacios del Centro y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,080	Hr	Peón suelto	16,30	1,30	
Suma la partida .....						1,30
Costes indirectos .....						3,00% 0,04
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
<b>01.01.02</b>	<b>MI</b>		<b>LEVANTADO BORDILLO A MANO</b>			
			MI. Levantado de bordillo por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,365	Hr	Peón suelto	16,30	5,95	
Suma la partida .....						5,95
Costes indirectos .....						3,00% 0,18
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
<b>01.01.03</b>	<b>M2</b>		<b>LEVANTADO A MANO DE ACERA</b>			
			M2. Levantado a mano de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,750	Hr	Peón suelto	16,30	12,23	
Suma la partida .....						12,23
Costes indirectos .....						3,00% 0,37
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>12,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
<b>01.01.04</b>	<b>M2</b>		<b>CORTE SOLER. HGÓN. ARMADA C/DIS.</b>			
			M2. Corte de pavimento ó solera armada de hormigón, (medidas de longitud por profundidad de corte y armadura # hasta 15x15 cm. D=10 mm.), con cortadora de disco diamante, en solera de viviendas, garajes o zonas interiores, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. medido por sección de corte			
U01AA008	0,500	Hr	Oficial segunda	17,69	8,85	
U01AA010	3,250	Hr	Peón especializado	16,30	52,98	
U02AP001	2,900	Hr	Cortadora hgón. disco diamante	4,40	12,76	
Suma la partida .....						74,59
Costes indirectos .....						3,00% 2,24
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>76,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
<b>01.01.05</b>	<b>M2</b>		<b>DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM.</b>			
			M2. Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, según NTE/ADD-19.			
U01AA011	0,530	Hr	Peón suelto	16,30	8,64	
U02AK001	0,380	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	2,40	0,91	
Suma la partida .....						9,55
Costes indirectos .....						3,00% 0,29
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>9,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.06	m2		<b>LEVANTADO CARPINTERÍAS EXTERIORES, I/VIDRIO</b> Levantado, por medios manuales, de carpinterías fabricadas en madera, aluminio, PVC, metálicas o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA050	0,450	h	Ayudante	14,50	6,53	
O01OA070	0,450	h	Peón ordinario	16,30	7,34	
Suma la partida .....						13,87
Costes indirectos .....						3,00% 0,42
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>14,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.01.07	m		<b>CORTE DE LADRILLO CON DISCO</b> m. Corte recto de fábrica de ladrillo de hasta 1 pie en vertical u horizontal, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA060	0,100	h	Peón especializado	16,50	1,65	
M06CM010	0,100	h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	2,99	0,30	
M06MI010	0,100	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,27	
Suma la partida .....						2,22
Costes indirectos .....						3,00% 0,07
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.01.08	M2		<b>DEMOL. FÁBR. LAD. MACI. 1/2 PIÉ MAN.</b> M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, según NTE/ADD-13.			
U01AA011	0,600	Hr	Peón suelto	16,30	9,78	
Suma la partida .....						9,78
Costes indirectos .....						3,00% 0,29
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.09	Ud		<b>DEMOL. INSTAL. CALEFACCIÓN</b> Ud. Levantado de instalación de radiadores, tuberías y accesorios de calefacción, así como la parte proporcional de red general, para la parte afectada por la colocación de ascensor o replanteo de planta, i/traslado y acopio de material aprovechable para posterior recolocación, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA008	3,000	Hr	Oficial segunda	17,69	53,07	
U01AA011	3,000	Hr	Peón suelto	16,30	48,90	
Suma la partida .....						101,97
Costes indirectos .....						3,00% 3,06
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>105,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.01.10	Ud		<b>DEMOL. INSTAL. ELÉCTRICA</b> Ud. Desmontaje de la instalación eléctrica (luminarias, mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, para la parte afectada por la colocación de ascensor, replanteo de la zona de vivienda y nuevos despachos, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA008	2,000	Hr	Oficial segunda	17,69	35,38	
U01AA011	2,000	Hr	Peón suelto	16,30	32,60	
Suma la partida .....						67,98
Costes indirectos .....						3,00% 2,04
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>70,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.11	m		<b>LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO A REUTILIZAR</b> Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y acopio para reutilización, y con p.p. de medios auxiliares.			
U01AA008	0,220	Hr	Oficial segunda	17,69	3,89	
U01AA010	0,220	Hr	Peón especializado	16,30	3,59	
Suma la partida .....						7,48
Costes indirectos .....					3,00%	0,22
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.01.12	M2		<b>DEMOL. TABIQUE HASTA 12 CM. ESPES.</b> M2. Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.H.D., i/alcatado ó revestimiento similar de una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm., retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.			
U01AA011	0,430	Hr	Peón suelto	16,30	7,01	
Suma la partida .....						7,01
Costes indirectos .....					3,00%	0,21
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.01.13	M2		<b>LEVANT. PLAQUETA REUTILIZACIÓN</b> M2. Levantado de plaqueta cerámica, por medios manuales, para reutilización posterior, i/ acopio o retirada de escombros a pie de carga si no fueran válidas , medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,450	Hr	Peón suelto	16,30	7,34	
Suma la partida .....						7,34
Costes indirectos .....					3,00%	0,22
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.14	M3		<b>DEMOL. CIMENT. HGÓN. MASA C/COMPR.</b> M3. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	4,500	Hr	Peón suelto	16,30	73,35	
U02AK001	3,000	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	2,40	7,20	
Suma la partida .....						80,55
Costes indirectos .....					3,00%	2,42
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>82,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.15	M2		<b>LEVANT. LOSAS DE PIEDRA A MANO</b> M2. Demolición de pavimento de losas de piedra, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,675	Hr	Peón suelto	16,30	11,00	
Suma la partida .....						11,00
Costes indirectos .....					3,00%	0,33
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.16	m		<b>LEVANTADO MAMPERLÁN ANGULAR ACERO</b> M. Levantado de mamperlán de perfil de acero, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio y reutilización posterior, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.			
U01AA011	0,400	Hr	Peón suelto	16,30	6,52	
Suma la partida .....						6,52
Costes indirectos .....					3,00%	0,20
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.17		Ud	<b>LEVANTADO DE CERCOS, JAMBAS Y HOJAS EN MUROS</b> Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos, jambas, hojas y dinteles (hojas fijas) hasta 3 m2. en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.			
U01AA011	1,750	Hr	Peón suelto	16,30	28,53	
				Suma la partida .....		28,53
				Costes indirectos .....	3,00%	0,86
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>29,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.18		M2	<b>LEVANT. SOLADO TERRAZO A MANO</b> M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.			
U01AA011	0,460	Hr	Peón suelto	16,30	7,50	
				Suma la partida .....		7,50
				Costes indirectos .....	3,00%	0,23
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>7,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.19		Ud	<b>LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.</b> Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
U01AA008	0,350	Hr	Oficial segunda	17,69	6,19	
U01AA011	0,350	Hr	Peón suelto	16,30	5,71	
				Suma la partida .....		11,90
				Costes indirectos .....	3,00%	0,36
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>12,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.01.20		Ud	<b>LEVANT. BAÑERA/DUCHA INC./INSTAL.</b> Ud. Levantado, por medios manuales, de bañera, plato de ducha o fregadero con sus respectivos accesorios e instalación, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
U01AA008	0,800	Hr	Oficial segunda	17,69	14,15	
U01AA011	0,800	Hr	Peón suelto	16,30	13,04	
				Suma la partida .....		27,19
				Costes indirectos .....	3,00%	0,82
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>28,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO

01.01.21		Ud	<b>LEVANT. CALDERA/CALENT. GAS</b> Ud. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con o sin recuperación de los mismos para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos.			
U01FY002	0,920	Hr	Ayudante gasista	16,00	14,72	
U01AA011	1,230	Hr	Peón suelto	16,30	20,05	
				Suma la partida .....		34,77
				Costes indirectos .....	3,00%	1,04
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>35,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.22		M2	<b>RETIRADA MOBILIARIO COCINA Y TRANSPORTE</b> M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.			
U01AA010	0,135	Hr	Peón especializado	16,30	2,20	
U01AA011	0,135	Hr	Peón suelto	16,30	2,20	
Suma la partida .....						4,40
Costes indirectos .....						3,00% 0,13
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>4,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.23		M2	<b>DEMOL. ALICATADO C/MART. ELÉCTR.</b> M2. Demolición de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,330	Hr	Peón suelto	16,30	5,38	
U02AK010	0,310	Hr	Martillo eléctrico	1,60	0,50	
Suma la partida .....						5,88
Costes indirectos .....						3,00% 0,18
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.01.24		M2	<b>LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES</b> M2. Levantado, por medios manuales, de cercos y hojas en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable (hojas y marcos), retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.			
U01AA011	0,660	Hr	Peón suelto	16,30	10,76	
Suma la partida .....						10,76
Costes indirectos .....						3,00% 0,32
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01		M3	<b>EXCAV. MINI-RETRO POZOS T. DURO</b> M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, i.p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,360	Hr	Peón suelto	16,30	5,87	
U02FK205	0,667	Hr	Mini retroexcavadora	20,00	13,34	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	19,20	1,92	
Suma la partida .....						21,13
Costes indirectos .....						3,00% 0,63
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>21,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.02		m2	<b>ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA &lt;3m. C/MAD.</b> Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloncillos verticales, correas y cordales de madera, i.p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB010	0,720	h	Oficial 1ª encofrador	20,00	14,40	
P01EM270	0,012	m3	Madera pino para entibaciones	176,36	2,12	
P01UC030	0,040	kg	Puntas 20x100	7,72	0,31	
Suma la partida .....						16,83
Costes indirectos .....						3,00% 0,50
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>17,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.03	m2		<b>ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm</b> Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	16,30	4,08	
P01AG130	0,200	m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	21,68	4,34	
Suma la partida .....						8,42
Costes indirectos .....						3,00% 0,25
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.04	m2		<b>RELL/APIS.MEC.ZAHORRA</b> Relleno, extendido y apisonado de zahorras, por medios mecánicos, en tongada de 15 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.			
O01OA070	0,075	h	Peón ordinario	16,30	1,22	
P01AF040	1,700	t	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	3,90	6,63	
M08NM020	0,015	h	Motoniveladora de 200 CV	72,98	1,09	
M08RN020	0,095	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	37,00	3,52	
M08CA110	0,020	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	32,65	0,65	
Suma la partida .....						13,11
Costes indirectos .....						3,00% 0,39
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.02.05	M3		<b>CARGA TIERRAS S/DÚMPE A MANO</b> M3. Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre dumper (volquete motopropulsado) de 0,5 m3., y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,440	Hr	Peón suelto	16,30	7,17	
U02JX002	0,440	Hr	Dúmpier de 0,5 m3 hidráulico	2,52	1,11	
Suma la partida .....						8,28
Costes indirectos .....						3,00% 0,25
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.06	M3		<b>EXCAV. MANUAL ZANJAS T. FLOJO</b> M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia floja en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	1,800	Hr	Peón suelto	16,30	29,34	
Suma la partida .....						29,34
Costes indirectos .....						3,00% 0,88
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>30,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO</b>						
<b>02.01</b>		<b>Ud</b>	<b>VENTILACIÓN DE FORJADO SANITARIO A CUBIERTA O FACHADA</b>			
			Ud. Ventilación de forjado sanitario a cubierta o fachada mediante conducto de PVC de D=110mm, con abrazaderas de sujección, codos, sellado de encuentros en forjado y cubierta, totalmente terminada i. rejilla de fachada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA007	1,000	Hr	Oficial primera	20,00	20,00	
U05AG031	3,000	Ud	Abrazadera tubo PVC D=110	1,13	3,39	
U22AL501	1,000	M2	Rejillas de ventilación i/fijaciones	65,00	65,00	
D03AG001	4,000	MI	TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA	16,93	67,72	
				Suma la partida .....		156,11
				Costes indirectos .....	3,00%	4,68
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>160,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
<b>02.02</b>		<b>Ud</b>	<b>ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.</b>			
			Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado prefabricada, según CTE/DB-HS 5.			
U01AA007	1,500	Hr	Oficial primera	20,00	30,00	
U01AA010	0,750	Hr	Peón especializado	16,30	12,23	
A02AA510	0,082	M3	HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra	98,70	8,09	
U10DA001	48,000	Ud	Ladrillo cerámico 24x12x7	0,06	2,88	
A01JF002	0,012	M3	MORTERO CEMENTO 1/2	108,75	1,31	
U05DA080	1,000	Ud	Tapa H-A y cerco met 50x50x6	9,15	9,15	
				Suma la partida .....		63,66
				Costes indirectos .....	3,00%	1,91
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>65,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
<b>02.03</b>		<b>MI</b>	<b>TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110</b>			
			MI. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.			
U01AA007	0,150	Hr	Oficial primera	20,00	3,00	
U01AA009	0,150	Hr	Ayudante	15,00	2,25	
U05AG105	1,050	MI	Tubería PVC teja SN-4 diám. 110 mm.	4,69	4,92	
U05AG025	0,500	Ud	P.p. de acces. tub. PVC	9,20	4,60	
U04AA001	0,100	M3	Arena de río (0-5mm)	18,00	1,80	
				Suma la partida .....		16,57
				Costes indirectos .....	3,00%	0,50
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>17,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

### SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN

03.01.01	M3	HOR. LIMP. HL-15/P/20 VERT. MANUAL				
		M3. Hormigón en masa HL-150 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. El espesor mínimo será de 10 cm, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
U01AA011	0,500	Hr	Peón suelto	16,30	8,15	
A02FA400	1,000	M3	HORMIGÓN HL-100/P/20 CENTRAL	42,23	42,23	
			Suma la partida .....			50,38
			Costes indirectos .....		3,00%	1,51
			TOTAL PARTIDA .....			51,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.02		m3	H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL		
			Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.		
E04LM013	1,000	m3	HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN.	89,73	89,73
E04AB020	100,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,06	106,00
			Suma la partida .....		195,73
			Costes indirectos .....	3,00%	5,87
			TOTAL PARTIDA .....		201,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.01.03		M3	H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.			
			M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos de muros con encofrado metálico a dos caras, incluso armadura B-500 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado en dos puestas, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
D04GX004	1,000	M3	HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.	89,76		89,76
D04AA201	45,000	Kg	ACERO CORRUGADO B 500-S	1,05		47,25
D04CX701	2,500	M2	ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C	46,01		115,03
			Suma la partida .....			252,04
			Costes indirectos .....		3,00%	7,56
			TOTAL PARTIDA .....			259,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.01.04	MI	TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA				
			MI. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01FY630	0,180	Hr	Oficial primera electricista	20,00	3,60	
U01FY635	0,180	Hr	Ayudante electricista	14,00	2,52	
U30GA001	1,000	MI	Conductor cobre desnudo 35mm2	4,02	4,02	
U30GA010	1,000	Ud	Pica de tierra 2000/14,3 i/bri	13,60	13,60	
			Suma la partida .....			23,74
			Costes indirectos .....		3,00%	0,71
			TOTAL PARTIDA .....			24.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.05		Ud	<b>ARQUETA DE TOMA DE TIERRA</b> Ud. Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300 x300 mm, con tapa de registro, con electrodo para red de toma de tierra cobreado, totalmente colocada y conexionada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA007	4,000	Hr	Oficial primera	20,00	80,00	
U01AA010	4,000	Hr	Peón especializado	16,30	65,20	
U05DA405	1,000	Ud	Arqueta sw Toma de Tierra	20,00	20,00	
A02AA510	0,105	M3	HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra	98,70	10,36	

Suma la partida ..... 175,56

Costes indirectos ..... 3,00% 5,27

**TOTAL PARTIDA ..... 180,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.06		M2	<b>SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.</b> M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/Ila N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA007	0,220	Hr	Oficial primera	20,00	4,40	
U01AA011	0,220	Hr	Peón suelto	16,30	3,59	
D04PH020	1,000	M2	MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8	5,34	5,34	
A02FA723	0,200	M3	HORM. HA-25/P/20/ Ila CENTRAL	53,24	10,65	

Suma la partida ..... 23,98

Costes indirectos ..... 3,00% 0,72

**TOTAL PARTIDA ..... 24,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.01.07		M2	<b>ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS</b> M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimentación, considerando 8 posturas.			
U01FA103	0,300	Hr	Oficial 1ª encofrador	16,00	4,80	
U01FA105	0,300	Hr	Ayudante encofrador	13,20	3,96	
U07AI001	0,010	M3	Madera pino encofrar 26 mm.	145,66	1,46	
U06AA001	0,100	Kg	Alambre atar 1,3 mm.	1,35	0,14	
U06DA010	0,050	Kg	Puntas plana 20x100	2,00	0,10	

Suma la partida ..... 10,46

Costes indirectos ..... 3,00% 0,31

**TOTAL PARTIDA ..... 10,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA METÁLICA</b>						
<b>03.02.01</b>	<b>kg</b>		<b>ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA</b>			
			Kg. Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente o conformados para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB130	0,025	h	Oficial 1ª cerrajero	20,00	0,50	
O01OB140	0,025	h	Ayudante cerrajero	17,22	0,43	
P03ALP010	1,050	kg	Acero laminado S 275 JR	1,20	1,26	
P25OU080	0,010	l	Minio electrolítico	9,42	0,09	
A06T010	0,002	h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	18,90	0,04	
P01DW090	0,100	ud	Pequeño material	1,31	0,13	
Suma la partida .....						2,45
Costes indirectos .....					3,00%	0,07
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>03.02.02</b>	<b>Kg</b>		<b>ACERO PERF. TUBULARES ESTRUCTURA</b>			
			Kg. Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares 80.4 tipo S 275 soldados en cualquier elemento estructural (cargaderos, vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992 y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB130	0,025	h	Oficial 1ª cerrajero	20,00	0,50	
O01OB140	0,025	h	Ayudante cerrajero	17,22	0,43	
U06SA610	1,050	Kg	Acero en tubular S275J0	1,33	1,40	
U36IA010	0,010	Lt	Minio electrolítico	9,50	0,10	
A06T010	0,002	h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	18,90	0,04	
Suma la partida .....						2,47
Costes indirectos .....					3,00%	0,07
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>03.02.03</b>	<b>ud</b>		<b>PLAC.ANCLAJE S275 25x25x2cm 4G</b>			
			Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x2 cm, con rigidizadores de 150x15mm, con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm, (dos por lado) de diámetro y 40 +15 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB130	1,000	h	Oficial 1ª cerrajero	20,00	20,00	
O01OB140	0,600	h	Ayudante cerrajero	17,22	10,33	
P13TP020	19,000	kg	Palastro 20 mm.	0,73	13,87	
P03ACA080	35,000	kg	Acero B 400 S/SD	1,32	46,20	
P01DW090	0,120	ud	Pequeño material	1,31	0,16	
M12O010	0,050	h	Equipo oxicorte	2,69	0,13	
Suma la partida .....						90,69
Costes indirectos .....					3,00%	2,72
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>93,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.04		ud	<b>PLAC.ANCLAJE S275 25x25x2cm 6G</b> Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x2 cm., para apoyo semi articulado en forjado, con 6 anclajes (tres por lado) de diámetro 14mm y 21 cms de longitud, o taco hilti asimilable, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB130	0,600	h	Oficial 1ª cerrajero	20,00	12,00	
O01OB140	0,600	h	Ayudante cerrajero	17,22	10,33	
P13TP020	28,000	kg	Palastro 20 mm.	0,73	20,44	
P03ACA080	38,000	kg	Acero B 400 S/SD	1,32	50,16	
M12O010	0,050	h	Equipo oxicorte	2,69	0,13	
P01DW090	0,120	ud	Pequeño material	1,31	0,16	
P01UG260	6,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25	9,39	56,34	
Suma la partida .....						149,56
Costes indirectos .....						3,00% 4,49
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>154,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.02.05		ud	<b>ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSL-3 M12/25</b> Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y cargas de impacto al hormigón como material base. Homologado según normativa europea opción 1, hormigón fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoperusión, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según el método de cálculo Hilti SOFA. Soportará una carga de cortante de 330Kg / anclaje.			
O01OA060	0,107	h	Peón especializado	16,50	1,77	
M03B100	0,050	h	Taladradora mecánica	7,92	0,40	
P01UG260	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25	9,39	9,39	
Suma la partida .....						11,56
Costes indirectos .....						3,00% 0,35
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 03.03 FORJADOS

03.03.01		M2	<b>PLACA NERVOMETAL C. COMP. &gt;8 cm.&lt;4 m.</b> M2. Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada, de 0,8 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión superior a 8cm cm. de hormigón HA-25/P/20/ Ila N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, i/armadura (3,70 Kgs/m2.) y apeos, totalmente terminado según EHE-08.			
U01AA007	0,400	Hr	Oficial primera	20,00	8,00	
U01AA010	0,400	Hr	Peón especializado	16,30	6,52	
A02FA723	0,104	M3	HORM. HA-25/P/20/ Ila CENTRAL	53,24	5,54	
U06GJ001	3,700	Kg	Acero corrugado B 500-S prefor.	0,72	2,66	
U06MG010	1,000	M2	Plancha nervometálica 0,8 mm.	5,09	5,09	
Suma la partida .....						27,81
Costes indirectos .....						3,00% 0,83
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>28,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y FÁBRICAS</b>						
<b>04.01</b>	<b>M2</b>		<b>FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié</b>			
			M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.			
U01FL005	1,000	M2	Mano obra coloc. ladr. macizo 1/2 p.	10,60	10,60	
U01AA011	0,250	Hr	Peón suelto	16,30	4,08	
U10DA001	52,000	Ud	Ladrillo cerámico 24x12x7	0,06	3,12	
A01JF005	0,028	M3	MORTERO CEMENTO (1/5) M 7,5	79,96	2,24	
Suma la partida .....						20,04
Costes indirectos .....						3,00% 0,60
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>20,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>04.02</b>	<b>m2</b>		<b>ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS</b>			
			Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	20,00	3,00	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	14,50	2,18	
P04RR040	2,200	kg	Mortero hidrófugo revoco CSIII-W1	0,56	1,23	
Suma la partida .....						6,41
Costes indirectos .....						3,00% 0,19
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>04.03</b>	<b>Ud</b>		<b>AYUDAS ALBAÑILERÍA</b>			
			Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de:			
			1.- instalación eléctrica e iluminación			
			2.- instalación térmica y de ventilación			
			3.- instalación de fontanería			
			4.- instalación de salubridad			
			5.- instalación de ascensor			
			Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.			
			Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, y limpieza			
U01AA009	30,000	Hr	Ayudante	15,00	450,00	
Suma la partida .....						450,00
Costes indirectos .....						3,00% 13,50
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>463,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.04</b>	<b>m2</b>		<b>FORMACIÓN DE FORJADO SANITARIO.C/PLA.LIGERA 100x50x6</b> m2. Formación de forjado sanitario en escaleras y rampa de acceso a base de tabicones, y plataforma planta baja de acceso al ascensor aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. hasta una altura de 62cms, separados entre sí 50 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa ligera de arcilla expandida de 100x50x6 cm. o rasilla, armada, recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente, con capa de compresión de hormigón HA-25 de 5cms de espesor, armada con mallazo en cuadrícula de redondos de 5mm cada 15cms i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, (para una altura media de 100 cm.), humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizontal y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA030	0,710	h	Oficial primera	20,00	14,20	
O01OA050	0,710	h	Ayudante	14,50	10,30	
O01OA070	0,710	h	Peón ordinario	16,30	11,57	
P01LH020	0,040	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	85,24	3,41	
P05EE020	2,200	ud	Placa arc.exp. armada 100x50x6	5,13	11,29	
A02A080	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5	73,42	3,67	
P03AM170	1,000	m2	Mallazo 15x15x5	2,50	2,50	
A01A030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	90,81	0,91	
Suma la partida .....						57,85
Costes indirectos .....					3,00%	1,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>59,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>04.05</b>	<b>MI</b>		<b>FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D</b> MI. Formación de peldaño de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta de yeso negro, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares..			
U01AA505	0,500	Hr	Cuadrilla E	36,30	18,15	
A01EA001	0,010	M3	PASTA DE YESO NEGRO	101,83	1,02	
U10DG003	20,000	Ud	Ladrillo hueco doble 25x12x9	0,09	1,80	
Suma la partida .....						20,97
Costes indirectos .....					3,00%	0,63
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>21,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>04.06</b>	<b>m2</b>		<b>PANEL SANDWICH DE FACHADA FIJ. OCULTAS e=80 mm. EI60</b> Panel sandwich, de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) en 80 mm. de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,6/0,6mm, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Marcado CE s/ norma EN-14509:2006. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado, incluso parte proporcional de piezas de remate y encuentros y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA030	0,290	h	Oficial primera	20,00	5,80	
O01OA050	0,290	h	Ayudante	14,50	4,21	
P04SC210	1,000	m2	Panel fachada ACH e=80mm LDR tipo M	31,20	31,20	
P05CW030	1,000	ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,52	0,52	
M13W210	0,150	h	Maquinaria de elevación	61,73	9,26	
Suma la partida .....						50,99
Costes indirectos .....					3,00%	1,53
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>52,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.07</b>		<b>M2</b>	<b>RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR</b>			
			M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interior o exterior, utilizando tornillería o soldadura a marco de ascensor, perfilera metálica o los elementos necesarios, totalmente colocado y aplomado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01FN008	2,000	M2	Mano obra coloc. cerco en 1/2 pie macizo	7,80	15,60	
A01EA001	0,030	M3	PASTA DE YESO NEGRO	101,83	3,05	
U06DA010	0,150	Kg	Puntas plana 20x100	2,00	0,30	
Suma la partida .....						18,95
Costes indirectos .....						3,00% 0,57
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>19,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>04.08</b>		<b>m²</b>	<b>m² Sistema PLACO® FIRE EI 90 93/48 (3x15+48+2x15)/ 400 LM</b>			
			Formado por tres placas de yeso laminado PLACO® PPF BA 15 de 15mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado (del lado productor de fuego) y dos más BA15 del lado exterior a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 113 mm. Incluso lana mineral Arena o similar. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.			
			Resistencia Térmica en m2K/W : 1,44 (2)			
			Arriostramientos al muro base en m: 2,70 (2)			
			Resistencia al fuego en min: 90 (1)			
			Sistema: PLACO® FIRE EI 90			
			Los datos marcados con 1 corresponden a ensayos realizados en Laboratorios Homologados			
			Los datos marcados con 2 corresponden a cálculos o simulaciones informáticas			
			Los datos marcados con 3 corresponden a estimaciones de SG Placo Iberica			
			Instalado según la documentación actual de PLACO® y las normas UNE 102043.			
PPLC-P0359250	3,150	m²	PLACOFAM® PPF 15	11,26	35,47	
PPLC-MEH84003	1,000	m	Rail 48	1,55	1,55	
PPLC-MEH84302	3,500	m	Montante 48	1,89	6,62	
PPLC-TOH86100	8,000	u	Tornillo TTPF 35	0,03	0,24	
PPLC-TOH86000	15,000	u	Tornillo TTPC 70	0,04	0,60	
PPLC-TOH86130	6,000	u	Tornillo TRPF 13	0,02	0,12	
PPLC-JFA92700	0,990	Kg	Pasta de juntas SN	1,25	1,24	
PPLC-GRH81200	4,200	m	Cinta juntas	0,06	0,25	
PPLC-H9495003	0,450	m	Banda estanca 70	0,54	0,24	
PPLC-84325398	1,000	m²	Lana Mineral Arena 600 espesor 45 o similar	3,15	3,15	
OGENO01.0003	0,260	h	Oficial primera	19,64	5,11	
OGENO01.0005	0,260	h	Ayudante	17,49	4,55	
PPLC-P0158250	2,100	m²	BA 15	6,60	13,86	
Suma la partida .....						73,00
Costes indirectos .....						3,00% 2,19
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>75,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.09	m²		<b>m² Sistema PLACO® SAA 150/90 (15+15+90+15+15)/ 600 mm LM</b> Formado por dos placas de yeso laminado PLACO® Estándar BA 15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de railes horizontales y doble montante vertical de 70 mm en H, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 150 mm. Incluso lana mineral Arena o similar. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Altura máxima en m : 3,72 (2) Resistencia al Fuego en min : 30 (1) Aislamiento Acústico al ruido Aéreo en dB(A) : 45,7 (3)  Sistema: PLACO PRIMA  Los datos marcados con 1 corresponden a ensayos realizados en Laboratorios Homologados Los datos marcados con 2 corresponden a cálculos o simulaciones informáticas Los datos marcados con 3 corresponden a estimaciones de SG Placo Iberica.  Instalado según la documentación actual de PLACO y las normas UNE 102043.			
PPLC-P0158250	4,200	m²	BA 15	6,60	27,72	
PPLC-MEH84203	0,900	m	Rail 90	2,46	2,21	
PPLC-MEH84402	4,200	m	Montante 70	2,39	10,04	
PPLC-TOH86100	22,000	u	Tornillo TTPF 35	0,03	0,66	
PPLC-TOH86130	2,000	u	Tornillo TRPF 13	0,02	0,04	
PPLC-JFA92700	1,320	Kg	Pasta de juntas SN	1,25	1,65	
PPLC-GRH81200	5,600	m	Cinta juntas	0,06	0,34	
PPLC-H9495003	0,900	m	Banda estanca 70	0,54	0,49	
PPLC-84325398	2,000	m²	Lana Mineral Arena 600 espesor 45 o similar	3,15	6,30	
OGENO01.0003	0,320	h	Oficial primera	19,64	6,28	
OGENO01.0005	0,320	h	Ayudante	17,49	5,60	
				Suma la partida .....		61,33
				Costes indirectos .....	3,00%	1,84
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>63,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.10	m <sup>2</sup>		<b>m<sup>2</sup> Sistema PLACO® FIRE EI 60 78/48 (15+15+48)/ 600 con lana min</b> Formado por dos placas de yeso laminado PLACO® PPF BA 15 de 15mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Arena o similar. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Sistema con protección al fuego en ambas caras.  Resistencia Térmica en m2K/W : 1,38 (2) Arriostramientos al muro base en m: 2,50 (2) Resistencia al fuego en min: 60 (1)  Sistema: PLACO® FIRE EI 60  Los datos marcados con 1 corresponden a ensayos realizados en Laboratorios Homologados Los datos marcados con 2 corresponden a cálculos o simulaciones informáticas Los datos marcados con 3 corresponden a estimaciones de SG Placo Iberica  Instalado según la documentación actual de PLACO® y las normas UNE 102043.			
PPLC-P0359250	2,100	m <sup>2</sup>	PLACOFLAM® PPF 15	11,26	23,65	
PPLC-MEH84003	1,000	m	Rail 48	1,55	1,55	
PPLC-MEH84302	2,100	m	Montante 48	1,89	3,97	
PPLC-TOH86100	6,000	u	Tornillo TTPF 35	0,03	0,18	
PPLC-TOH86000	11,000	u	Tornillo TTPC 70	0,04	0,44	
PPLC-TOH86130	5,000	u	Tornillo TRPF 13	0,02	0,10	
PPLC-JFA92700	0,330	Kg	Pasta de juntas SN	1,25	0,41	
PPLC-GRH81200	1,400	m	Cinta juntas	0,06	0,08	
PPLC-H9495003	0,450	m	Banda estanca 70	0,54	0,24	
PPLC-84325398	1,000	m <sup>2</sup>	Lana Mineral Arena 600 espesor 45 o similar	3,15	3,15	
OGENO01.0003	0,260	h	Oficial primera	19,64	5,11	
OGENO01.0005	0,260	h	Ayudante	17,49	4,55	
				Suma la partida .....		43,43
				Costes indirectos .....	3,00%	1,30
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>44,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.11	m²		<b>m² Sistema HYDRO PREMIUM Aquaroc® 98/48 (13+13+48+13+13)/ 400 m</b> Formado por dos placas PLACO® Aquaroc® BC 13 de 12,5 mm de espesor, atornilladas al lado interno (zona húmeda) y dos más de 15mm BA15 al lado exterior de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 103 mm. Incluso lana mineral Arena o similar. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.  Altura máxima en m : 2,6 (2) Resistencia al Fuego en min : Aislamiento Acústico al ruido Aéreo en dB(A) : 43,1 (1)  Sistema: PLACO® HYDRO PLUS  Los datos marcados con 1 corresponden a ensayos realizados en Laboratorios Homologados Los datos marcados con 2 corresponden a cálculos o simulaciones informáticas Los datos marcados con 3 corresponden a estimaciones de SG Placo Iberica  Instalado según la documentación actual de PLACO® y las normas UNE 102043.			
PPLC-P0132400	2,100	m²	Rigidur® 13 H BR	20,08	42,17	
PPLC-MEH84003	0,900	m	Rail 48	1,55	1,40	
PPLC-MEH84302	3,000	m	Montante 48	1,89	5,67	
PPLC-TFC86100	8,000	u	Tornillo THTPF 38 mm	0,06	0,48	
PPLC-TFC86100	30,000	u	Tornillo THTPF 38 mm	0,06	1,80	
PPLC-TOH86130	2,000	u	Tornillo TRPF 13	0,02	0,04	
PPLC-HEI30601	0,280	u	Cartucho Pegamento Aquaroc®	13,15	3,68	
PPLC-H9495003	0,450	m	Banda estanca 70	0,54	0,24	
PPLC-84325398	1,000	m²	Lana Mineral Arena 600 espesor 45 o similar	3,15	3,15	
OGENO01.0003	0,320	h	Oficial primera	19,64	6,28	
OGENO01.0005	0,320	h	Ayudante	17,49	5,60	
PPLC-P0158250	2,100	m²	BA 15	6,60	13,86	
Suma la partida .....						84,37
Costes indirectos .....						3,00% 2,53
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>86,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
04.12	M2		<b>FÁBRICA 1/2 pié H/D + TABICÓN H/D</b> M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado, nivelación, roturas, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.			
D07DA101	1,000	M2	FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE	13,15	13,15	
D10AA101	1,000	M2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.	19,05	19,05	
D13DD010	1,000	M2	ENFOSCADO M 7,5 EN CÁMARAS	3,05	3,05	
D16AM145	1,000	M2	AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 60 mm	15,63	15,63	
Suma la partida .....						50,88
Costes indirectos .....						3,00% 1,53
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>52,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
04.13	M2		<b>RECIB. CERCOS MUR. EXT. FÁB. VISTA</b> M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.			
U01FN016	1,000	M2	Mano obra coloc. cerco en 1 c/ vista	8,50	8,50	
A01EA001	0,010	M3	PASTA DE YESO NEGRO	101,83	1,02	
A01JF004	0,040	M3	MORTERO CEMENTO (1/4) M 10	81,86	3,27	
U06DA010	0,150	Kg	Puntas plana 20x100	2,00	0,30	
Suma la partida .....						13,09
Costes indirectos .....						3,00% 0,39
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.14</b>		<b>M2</b>	<b>RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES y PYL</b>			
			M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.			
U01FN002	1,000	M2	Mano obra coloc. cerco en tabiques	6,00	6,00	
A01EA001	0,010	M3	PASTA DE YESO NEGRO	101,83	1,02	
U06DA010	0,120	Kg	Puntas plana 20x100	2,00	0,24	
Suma la partida .....						7,26
Costes indirectos .....					3,00%	0,22
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>04.15</b>		<b>M2</b>	<b>TENDIDO YESO GRUESO VERTICALES</b>			
			M2. Tendido de yeso grueso YG de 15 mm. de espesor sobre superficies verticales, i/formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8.			
U01AA011	0,090	Hr	Peón suelto	16,30	1,47	
U01FQ001	1,000	M2	Mano obra tendido yeso P.V.	2,20	2,20	
A01EA001	0,015	M3	PASTA DE YESO NEGRO	101,83	1,53	
U13NA005	0,075	MI	Guardavivos chapa galvanizada	1,12	0,08	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	5,30	0,53	
Suma la partida .....						5,81
Costes indirectos .....					3,00%	0,17
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>04.16</b>		<b>M2</b>	<b>TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.</b>			
			M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.			
U01FL003	1,000	M2	Mano obra coloc. tabicón L.H.D.	10,20	10,20	
U01AA011	0,300	Hr	Peón suelto	16,30	4,89	
U10DG003	33,000	Ud	Ladrillo hueco doble 25x12x9	0,09	2,97	
A01JF006	0,013	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	76,35	0,99	
Suma la partida .....						19,05
Costes indirectos .....					3,00%	0,57
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>19,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>04.17</b>		<b>Ud</b>	<b>ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.</b>			
			Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.			
U01AA007	2,100	Hr	Oficial primera	20,00	42,00	
U01AA010	1,050	Hr	Peón especializado	16,30	17,12	
A02AA510	0,120	M3	HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra	98,70	11,84	
A01JF002	0,025	M3	MORTERO CEMENTO 1/2	108,75	2,72	
U05DA060	1,000	Ud	Tapa H-A y cerco met 60x60x6	11,25	11,25	
U10DA001	100,000	Ud	Ladrillo cerámico 24x12x7	0,06	6,00	
Suma la partida .....						90,93
Costes indirectos .....					3,00%	2,73
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>93,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 CUBIERTAS</b>						
<b>05.01</b>	<b>m2</b>		<b>CUB.PANEL EPS CHAPA PRE.100 P.EX</b>			
			m2. Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 100 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, remates. accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. i. protección de cantos vistos con resina epoxi específica. Medido en verdadera magnitud, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA030	0,230	h	Oficial primera	20,00	4,60	
O01OA050	0,230	h	Ayudante	14,50	3,34	
P04SB060	1,000	m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.100mm	32,27	32,27	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,23	0,23	
U16DD211	0,010	Kg	Revestimiento epoxy Sikagard 136 DV	13,89	0,14	
				Suma la partida .....		40,58
				Costes indirectos .....	3,00%	1,22
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>41,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>05.02</b>	<b>MI</b>		<b>REMATE CHAPA PRELACADA ENC. CUB-CERRAM./FACH.</b>			
			MI. Remate de chapa prelacada en encuentro de cubierta con paramentos verticales, i/p.p. de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud. y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA007	0,150	Hr	Oficial primera	20,00	3,00	
U01AA011	0,150	Hr	Peón suelto	16,30	2,45	
P05CGP310	1,150	m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	11,87	13,65	
A01JF006	0,010	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	76,35	0,76	
				Suma la partida .....		19,86
				Costes indirectos .....	3,00%	0,60
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>20,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>05.03</b>	<b>m</b>		<b>BABERO LATERAL ACERO GALV. 50</b>			
			m. Babero lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,00	5,00	
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	16,50	4,13	
P05TWW200	1,050	m	Remate lateral galv 50cm e=8mm	8,97	9,42	
P05FWT070	8,000	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	1,06	8,48	
				Suma la partida .....		27,03
				Costes indirectos .....	3,00%	0,81
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>27,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>05.04</b>	<b>m</b>		<b>ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500</b>			
			m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, en coronación de muros o remate lateral, con pliegues con goterón, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado,y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,00	5,00	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	14,50	3,63	
P05CGP310	1,150	m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	11,87	13,65	
P05CW010	0,600	ud	Tornillería y pequeño material	0,23	0,14	
				Suma la partida .....		22,42
				Costes indirectos .....	3,00%	0,67
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>23,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES</b>						
<b>06.01</b>	<b>m2</b>		<b>AISLAM. TERMICO EN TRASDOSADO PEX 60 ANCLADO</b>			
m2. Aislamiento térmico a base de panel rígido de poliestireno extruido según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. la fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico a muro de hormigón, i/p.p. de corte, solapes, colocación y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.						
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,00	2,00	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	14,50	1,45	
P07TV100	1,050	m2	Panel PEX 60mm	7,20	7,56	
P07W900	6,000	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,13	0,78	
Suma la partida .....						11,79
Costes indirectos .....						3,00% 0,35
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>12,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>06.02</b>	<b>m</b>		<b>SELLADO JUNTA LADRILLO</b>			
Sellado de junta de dilatación con masilla de poliuretano al exterior y junta impermeable elástica en el interior de la misma. Medida la longitud ejecutada y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.						
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	20,00	10,00	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	14,50	3,63	
P17SW130	0,300	m2	Plancha de plomo de 2,5 mm.espesor	55,33	16,60	
P06BI060	1,000	m	Sellador Juntodan-E D=15 mm.	1,23	1,23	
P01LH020	0,018	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	85,24	1,53	
A02A080	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	73,42	0,73	
Suma la partida .....						33,72
Costes indirectos .....						3,00% 1,01
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>34,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>06.03</b>	<b>M2</b>		<b>IMP. LÁM. PVC DANOPOL HS 1,2 mm.</b>			
M2. Impermeabilización con lámina sintética de PVC plastificado con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm. de espesor, DANOPOL HV 1,2 mm, no armada y no resistente a productos asfálticos, según UNE 53-358-84, adherida al soporte y soldada entre sí, incluso adhesivos y sellantes, terminada a cara vista. Según CTE/DB-HS 1, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.						
U01FP501	0,250	Hr	Oficial 1ª impermeabilizador	14,50	3,63	
U01FP502	0,250	Hr	Ayudante impermeabilizador	12,80	3,20	
U16GA101	0,400	Lt	Adhesivo a soporte PVC PG-50	6,37	2,55	
U16DB007	1,100	M2	Lámina Danopol FV 1,2 mm.	8,70	9,57	
U16GA201	0,050	Kg	Adhesivo soldador PVC PG-30	7,39	0,37	
U16GA301	0,050	Kg	Sellante líquido de PVC PG-40	8,35	0,42	
Suma la partida .....						19,74
Costes indirectos .....						3,00% 0,59
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>20,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS</b>						
07.01	m2		<b>F.TECHO SIST.PLACO F-530 2xGRF 13</b>			
			m2. Techo suspendido formado por dos placas de yeso laminado Placo Glasroc F 13 (GRF) de 13 mm de espesor, atornilladas a una estructura portante F-530. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum : 120 (1) Aislamiento Acústico al ruido Aéreo en dB(A) : 70,04 (3) Absorción acústica en aw : 0,10 (3) Sistema: PLACO FIRE EI 60, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA030	0,460	h	Oficial primera	20,00	9,20	
O01OA050	0,460	h	Ayudante	14,50	6,67	
P04PY024	2,100	m2	Placa yeso Glasroc F 13	23,50	49,35	
P04PW650	2,500	m	Perfil Stil F 530	1,54	3,85	
P04PW630	1,800	ud	Horquilla F 530	0,61	1,10	
P04PW640	0,160	ud	Pieza de emp. F530	0,20	0,03	
P04PW134	3,000	ud	Tornillo TTPC 35	0,01	0,03	
P04PW136	10,000	ud	Tornillo TTPC 45	0,01	0,10	
P04PW135	1,000	ud	Tornillo TRPF 13	0,02	0,02	
P04PW590	0,330	kg	Pasta de juntas SN	0,96	0,32	
P04PW608	1,400	m	Cinta de juntas GR	0,05	0,07	
Suma la partida .....						70,74
Costes indirectos .....						3,00% 2,12
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>72,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS</b>						
<b>08.01</b>	<b>m2</b>		<b>ALICATADO ZÓCALO PLAQUETA RECUPERADA.C/CART.REC MORT.</b>			
			m2. Alicatado de zócalo con plaqueta recuperada o similar. (BIII s/UNE-EN-14411) al existente, recibido con mortero pegamento cola flexible, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en superficie real, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB090	0,500	h	Oficial solador, alicatador	18,31	9,16	
O01OB100	0,500	h	Ayudante solador, alicatador	17,22	8,61	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	16,30	4,08	
P09ABC133	1,100	m2	Azulejo rústico 20x20 cm.	13,37	14,71	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	115,57	0,12	
A01RA002	0,017	M3	MORTERO COLA GRIS C1	118,82	2,02	
Suma la partida .....						38,70
Costes indirectos .....						3,00% 1,16
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>39,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>08.02</b>	<b>m2</b>		<b>SOL.T. U/INTENSO MICROG. 30x30</b>			
			m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en color similar al existente en el centro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase II, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB090	0,350	h	Oficial solador, alicatador	18,31	6,41	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	16,30	4,08	
P08TB003	1,050	m2	Bald. terrazo 30x30 cm. microg. alta res.	12,89	13,53	
P08TP100	1,150	m	Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal	2,85	3,28	
P01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,08	0,34	
A02A160	0,030	m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,83	1,91	
P01FJ150	1,000	m2	Pasta para juntas de terrazo	0,44	0,44	
P08TW010	1,000	m2	Pulido y abri. in situ terrazo	6,72	6,72	
Suma la partida .....						36,71
Costes indirectos .....						3,00% 1,10
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>37,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>08.03</b>	<b>m2</b>		<b>CHAPA ACERO INOXIDABLE MATE</b>			
			Chapa de acero inoxidable mate de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA130	2,000	h.	Cuadrilla E	36,30	72,60	
P13WF010	1,000	m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	140,11	140,11	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,31	1,31	
Suma la partida .....						214,02
Costes indirectos .....						3,00% 6,42
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>220,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>08.04</b>	<b>m</b>		<b>BORD.HORM. A2 BICAPA 10x20cm.</b>			
			Bordillo de hormigón bicapa, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado en borde de escaleras con mortero HM20, rejuntado y limpieza, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA140	0,300	h	Cuadrilla F	33,99	10,20	
P08XBH280	2,000	ud	Bordillo homigón monocapa 10x20cm.	2,99	5,98	
P01HM010	0,032	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	66,83	2,14	
P01MC040	0,001	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	60,40	0,06	
A01RA002	0,002	M3	MORTERO COLA GRIS C1	118,82	0,24	
Suma la partida .....						18,62
Costes indirectos .....						3,00% 0,56
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>19,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08.05</b>	<b>m2</b>		<b>PAV.BALDOSA HIDRÁULICA 30X30 GRANÍTICA GRANALLADA</b>			
			Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura granítica granallada, en color gris , alta resistencia, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA090	0,440	h	Cuadrilla A	42,65	18,77	
P01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	66,83	6,68	
P08XVH185	1,000	m2	Baldosa ceme.igrníca granallada 30x30cm	25,49	25,49	
A01L030	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	68,07	0,07	
P08XW015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,25	0,25	
Suma la partida .....						51,26
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>52,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>08.06</b>	<b>M2</b>		<b>SOLADO DE CHAPA LAGRIMADA ACERO INOXIDABLE 5-7MM</b>			
			M2. Chapa lagrimada de acero inoxidable de 5 y 7mm de espesor , en rellano de comunicación de ascensor con forjado existente, i.p.p. de cortes, soldaduras y pequeño material, totalmente montada y remamatada, i. rodapié de acero inoxidable de 10cms de altura y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01FX001	0,100	Hr	Oficial cerrajería	20,00	2,00	
U01FX003	0,100	Hr	Ayudante cerrajería	14,00	1,40	
U22MA108	1,000	M2	Chapa larimada inox. 5-7mm	160,00	160,00	
U17DD005	1,020	MI	Rodapié inox. 6mm H=10 cm	25,00	25,50	
Suma la partida .....						188,90
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>194,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>08.07</b>	<b>m2</b>		<b>PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5</b>			
			m2. Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, similar al aexistente, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, resbaladidad calse3 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OA090	0,440	h	Cuadrilla A	42,65	18,77	
P01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	66,83	6,68	
P08XVT150	1,000	m2	Baldosa china lavada 40x40x3,5	11,60	11,60	
A01L030	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	68,07	0,07	
P08XW015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,25	0,25	
Suma la partida .....						37,37
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>38,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>08.08</b>	<b>M2</b>		<b>ALIC. AZULEJO BLANCO Y COLOR SUELTO 5% 20X20 C/COLA</b>			
			M2. Alicatado azulejo blanco 20x20 cm con un 5% de colores paste al azarl, recibido con cemento cola, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.			
U01FU005	1,000	M2	Mano de obra colocación azulejo	8,40	8,40	
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	16,30	3,26	
U18AA600	1,050	M2	Azulejo blanco hasta 20x20cm	6,00	6,30	
U04CK001	1,000	Kg	Cemento Adhesivo	0,43	0,43	
U04CF005	0,001	Tm	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	213,60	0,21	
Suma la partida .....						18,60
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>19,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA</b>						
<b>09.01</b>	<b>M2</b>		<b>MARCO FIJO VIDRIO CHAPA PLE. GAL.</b>			
			M2. Ventanal fijo-bastidor para la colocación de vidrio U-Glass, con cerco fijo de chapa plegada galvanizada de 1 mm. de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo 30x15 mm. para fijación del vidrio, i/herrajes de colgar.			
U01FX001	0,100	Hr	Oficial cerrajería	20,00	2,00	
U01FX003	0,100	Hr	Ayudante cerrajería	14,00	1,40	
U22AD105	1,000	M2	Cerco f.80x50 chapa pleg./gal	28,89	28,89	
Suma la partida .....						32,29
Costes indirectos .....						3,00% 0,97
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>33,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>09.02</b>	<b>M2</b>		<b>INSTALACIÓN VENTANA REUTILIZABLE</b>			
			M2. Instalación Ventana abatible de aluminio anodizado, disponible para reutilización, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000.			
U01FX001	0,200	Hr	Oficial cerrajería	20,00	4,00	
U01FX003	0,300	Hr	Ayudante cerrajería	14,00	4,20	
Suma la partida .....						8,20
Costes indirectos .....						3,00% 0,25
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>09.03</b>	<b>M2</b>		<b>PUERTA CORTAFUEGO EI2/90/C5</b>			
			M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/90/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufixo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 90 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos hojas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.			
U01FX001	0,200	Hr	Oficial cerrajería	20,00	4,00	
U01FX003	0,200	Hr	Ayudante cerrajería	14,00	2,80	
U22AA171	1,000	M2	Puerta cortafuego EI2/90/C5	70,00	70,00	
Suma la partida .....						76,80
Costes indirectos .....						3,00% 2,30
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>79,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>09.04</b>	<b>Ud</b>		<b>DINTEL REUTILIZADO</b>			
			M2. bandó sobre paramento de fábrica reutilizado, clavado o pegado. i/p.p. remates con junquillos reutilizados y reparación o pintura de zonas dañadas.			
U01FV001	0,500	Hr	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	30,00	15,00	
U19XG510	0,500	Kg	Resina epoxi	2,45	1,23	
U19XE210	0,800	Kg	Adhesivo de contacto	3,51	2,81	
U19XK510	6,000	Ud	Tornillo acero 19/22 mm.	0,03	0,18	
Suma la partida .....						19,22
Costes indirectos .....						3,00% 0,58
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>19,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.05		Ud	<b>MANILLA ADAPTADA ACERO INOX.</b>			
			Sustitución de pomo por manilla adaptada de acero inoxidable para carpinterías de todo tipo con placa 180x180mm en ambos lados. Totalmente instalado.			
U01FX001	0,100	Hr	Oficial cerrajería	20,00	2,00	
U01FX003	0,100	Hr	Ayudante cerrajería	14,00	1,40	
mP131110	1,005	m	Manilla y placa adaptada 180x180mm	30,00	30,15	
mP01D150	2,000	ud	Pequeño material	1,25	2,50	

Suma la partida .....	36,05
Costes indirectos .....	3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>37,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.06		MI	<b>REMATE MADERA EN ALICATADOS/ZÓCALOS</b>			
			MI. Remate de madera de zonas alicatadas para tapar el escalón entre el alicatado o zócalo y el yeso, realizado con un baquetón de madera de pino que partiendo de un sólido capaz rectangular de 3,5 x 2 cm. se le dé la forma que marque la D.F., recibido en pared con clavos de acero, ingletado en quiebros, totalmente recibido y repasadas las rebabas. (sin incluir el pintado previo ni el repaso posterior de pintura).			
U01FV010	0,400	Hr	Oficial 1ª carpintero	20,00	8,00	
U07AI505	1,000	MI	Baquetón de pino 3,5x2 con forma	1,71	1,71	
U15HG020	0,050	Kg	Espuma poliuretano	5,82	0,29	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	10,00	1,00	

Suma la partida .....	11,00
Costes indirectos .....	3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>11,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.07		M2	<b>REUTILIZACIÓN E INSTALACIÓN PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR</b>			
			M2. Reutilización puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para pintar o Lacar, re, de medidas 2030 x 825 mm. con bandó fijo hasta el techo. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernios de latón. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.			
U01FV001	0,700	Hr	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	30,00	21,00	
U19AA030	0,560	Ud	Precerco pino 2ª 90x35 mm	13,60	7,62	
U19AD230	0,560	Ud	Cerco pintar/lacar 90x30 mm	17,38	9,73	
U19QA010	5,650	MI	Tapajuntas pino pintar 70x15	1,27	7,18	
U19XI115	1,800	Ud	Pernio latonado 9,5 cm.	0,60	1,08	
U19XK510	5,000	Ud	Tornillo acero 19/22 mm.	0,03	0,15	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	46,80	4,68	

Suma la partida .....	51,44
Costes indirectos .....	3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>52,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.08		M2	<b>PINTURA DECAPANTE</b>			
			M2. Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica.			
U01FZ101	0,240	Hr	Oficial 1ª pintor	20,00	4,80	
U01FZ105	0,240	Hr	Ayudante pintor	14,00	3,36	
U36IA060	0,200	Kg	Pintura decapante	7,10	1,42	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	9,60	0,96	

Suma la partida .....	10,54
Costes indirectos .....	3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>10,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.09</b>		<b>Ud</b>	<b>CERRADURA DESPACHOS</b>			
			Ud. Cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa ó similar, Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.			
U19XG010	0,520	Ud	Cerradura p. entrada "Tesa"	14,70	7,64	
U19XI275	2,000	Ud	Pern.latonado antipalan. 14cm	2,40	4,80	
U01FX001	0,300	Hr	Oficial cerrajería	20,00	6,00	

Suma la partida ..... 18,44

Costes indirectos ..... 3,00% 0,55

**TOTAL PARTIDA ..... 18,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>09.10</b>		<b>Ud</b>	<b>CERRADURA ASEO</b>			
			Ud. Pasador interior con apertura de seguridad exterior ó similar, Totalmente montado, incluso en p.p. de medios auxiliares.			
U01FX001	0,300	Hr	Oficial cerrajería	20,00	6,00	
U19XG710	1,000	Ud	Pasador latonado 15cm	7,10	7,10	

Suma la partida ..... 13,10

Costes indirectos ..... 3,00% 0,39

**TOTAL PARTIDA ..... 13,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 10 VIDRIOS</b>						
10.01		M2	<b>PARAM. U-GLAS ARM. 6 mm. CÁMARA</b>			
			M2. Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado armado con hilos de acero inoxidable, en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuíado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.			
U01FZ303	1,695	Hr	Oficial 1ª vidriería	20,00	33,90	
U01FZ305	1,000	Hr	Ayudante vidriería	12,60	12,60	
U23MC005	2,020	M2	U-GLAS armado (41+262+41) de 6 mm.	67,05	135,44	
U23OV510	6,000	MI	Sellado con silicona incolora	0,85	5,10	
U23OV520	3,000	Ud	Materiales auxiliares	1,26	3,78	
Suma la partida .....						190,82
Costes indirectos .....						3,00% 5,72
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>196,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA</b>						
<b>11.01</b>	<b>M2</b>		<b>REJILLAS DE VENTILACIÓN</b>			
			M2. Rejillas de ventilación para sótanos, garajes, cuartos de ascensores y similares, para exterior, fijas, con bastidor en tubo PERFRISA y lamas inclinadas postformadas en chapa, tipo librillo, de acero estampado, i/ patillas o tacos para anclaje a fábrica, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01FX001	0,100	Hr	Oficial cerrajería	20,00	2,00	
U01FX003	0,100	Hr	Ayudante cerrajería	14,00	1,40	
U22AL501	1,000	M2	Rejillas de ventilación i/fijaciones	65,00	65,00	
				Suma la partida .....		68,40
				Costes indirectos .....	3,00%	2,05
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>70,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>11.02</b>	<b>MI</b>		<b>BARANDILLA RAMPA 90 CM ALTURA INOX.</b>			
			MI. Barandilla de rampa de 90 cm. de altura, con dos pasamanos de tubo de acero inoxidable D= 50 a 65 y 90 cm y zócalo inferior de 10cms de altura formado por pletina de inoxidable mate de 10mm de espesor. sobre pilastras con perfiles de acero inoxidable cada 99cm, incluso p/p de terminales, anclajes a suelo, remates, soldaduras y despuntes, totalmente terminado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01FX001	0,700	Hr	Oficial cerrajería	20,00	14,00	
U01FX003	0,700	Hr	Ayudante cerrajería	14,00	9,80	
U22AI102	1,000	MI	Baranda escalera tubo 50 acero inoxidable	150,00	150,00	
				Suma la partida .....		173,80
				Costes indirectos .....	3,00%	5,21
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>179,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 12 PINTURA Y DECORACIÓN</b>						
<b>12.01</b>	<b>M2</b>		<b>PINTURA PLÁSTICA COLOR</b>			
			M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, más imprimación sobre soporte de cartón yeso, lijado y emplastecido, con tapado de juntas. incluye la formación de entrapamientos de diferentes colores, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01FZ101	0,080	Hr	Oficial 1ª pintor	20,00	1,60	
U01FZ105	0,080	Hr	Ayudante pintor	14,00	1,12	
U36CA013	0,250	Lt	Pintura plástica mate agua Alphatex Mate SF	10,18	2,55	
Suma la partida .....						5,27
Costes indirectos .....						3,00% 0,16
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>12.02</b>	<b>M2</b>		<b>ESMALTE-LACA AL AGUA INT. MATE O SAT.</b>			
			M2. Esmaltado-lacado de superficies de madera (puertas, Dm, aglomerados) con esmalte al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano resistentes al roce, RUBBOL BL MAGURA (Mate) o RUBBOL BL SATURA (Satinado) de SIKKENS. En superficies nuevas preparar con una mano de imprimación acrílica con poliuretano RUBBOL BL PRIMER de SIKKENS y dos manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola.			
U01FZ101	0,300	Hr	Oficial 1ª pintor	20,00	6,00	
U01FZ105	0,300	Hr	Ayudante pintor	14,00	4,20	
U36EA101	0,077	Lt	Imprimación acrílica Rubbol BL Primer	15,31	1,18	
U36GC018	0,182	Lt	Esmalte-laca agua interior Rubbol BL Magura	26,24	4,78	
Suma la partida .....						16,16
Costes indirectos .....						3,00% 0,48
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>16,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 13 INSTALACIONES</b>						
<b>SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>						
<b>13.01.01</b>		<b>Ud</b>	<b>EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B</b>			
			Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	16,30	1,63	
U35AA006	1,000	Ud	Extintor polvo ABC 6 Kg.	43,27	43,27	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	44,90	4,49	
Suma la partida .....						49,39
Costes indirectos .....						3,00% 1,48
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>50,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>13.01.02</b>		<b>Ud</b>	<b>SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS</b>			
			Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (eextintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.			
U01AA009	0,150	Hr	Ayudante	15,00	2,25	
U35MA005	1,000	Ud	Placa señaliz.plástic.297x210	10,04	10,04	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,30	1,23	
Suma la partida .....						13,52
Costes indirectos .....						3,00% 0,41
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>13.01.03</b>		<b>Ud</b>	<b>SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN</b>			
			Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.			
U01AA009	0,150	Hr	Ayudante	15,00	2,25	
U35MC005	1,000	Ud	Pla.salida emer.297x148	8,20	8,20	
Suma la partida .....						10,45
Costes indirectos .....						3,00% 0,31
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>13.01.04</b>		<b>Ud</b>	<b>EMERGEN. DAISALUX NOVA N1 70 LÚM.</b>			
			Ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1, de superficie o empotrado, de 70 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.			
U01AA007	0,250	Hr	Oficial primera	20,00	5,00	
U31AO005	1,000	Ud	Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N1	33,13	33,13	
U31AO050	1,000	Ud	Cjto. etiquetas y peq. material	3,18	3,18	
Suma la partida .....						41,31
Costes indirectos .....						3,00% 1,24
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>42,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 13.02 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN						
13.02.01		ud	REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED			
			Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocacion a menos de tres metros de la posición original, de radiador existente en zona de afección de la obra a realizar. i/ p.p. de tuberías, empalmes, conexiones, codos, medios auxiliares, elementos de cuelgue, válvulas etc. necesarios Totalmente instalado, probado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB170	1,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,36	19,36	
O01OB180	1,000	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	17,63	17,63	
P18WH160	1,000	ud	Juego soportes murales a.inox	26,00	26,00	
P18GS110	1,000	ud	tuberías y conectores	23,00	23,00	
Suma la partida .....						85,99
Costes indirectos .....					3,00%	2,58
TOTAL PARTIDA .....						88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.02	ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO+BARRAS ABATIBLES				
		Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".i/Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.				
O01OB170	0,800	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,36	15,49	
mP17XT010	1,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,57	3,57	
mP18GW010	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm. 1/2"a 1/2"	1,90	1,90	
mP18IE010	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	594,54	594,54	
mP18CB110	1,000	ud	Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.	124,75	124,75	
				<hr/>		
				Suma la partida .....		740,25
				Costes indirectos .....	3,00%	22,21
				<hr/>		
				TOTAL PARTIDA .....		762,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.02.03	ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.				
		Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.				
mO01OB200	1,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,36	19,36	
mP17SV060	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,15	3,15	
mP17XT010	2,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,57	7,14	
mP18GL070	1,000	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	177,80	177,80	
mP18GW010	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm. 1/2"a 1/2"	1,90	3,80	
mP18LX010	1,000	ud	Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos	511,44	511,44	
				Suma la partida .....		722,69
				Costes indirectos .....	3,00%	21,68
				TOTAL PARTIDA .....		744,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>13.02.04</b>		<b>Ud</b>	<b>INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO L+I</b>			
			Ud. Instalación de fontanería en tabiquería seca o con ayudas, para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor PEX (método Engel) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de derivaciones por té y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/DB-HS 4 suministro de agua sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.			
O01OB170	1,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,36	19,36	
U24WA005	7,500	MI	Tubo Uponor Pex 16x1,8 mm.	1,50	11,25	
U24WA010	3,000	MI	Tubo Uponor Pex 20x1,9 mm.	1,82	5,46	
U24WJ010	1,000	Ud	Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20	12,14	12,14	
U24WJ005	1,000	Ud	Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16	12,14	12,14	
U24WD005	1,000	Ud	Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16	4,77	4,77	
U24WD245	3,000	Ud	Codo base fijac. Uponor plást. Q&E 16x1/2"	4,25	12,75	
U24WD505	2,000	Ud	Uponor Q&E placa fij. para tabiquería seca	2,90	5,80	
U24WM005	6,000	Ud	Anillo Uponor Q&E 16	0,44	2,64	
U24WM010	3,000	Ud	Anillo Uponor Q&E 20	0,48	1,44	
U25AA001	1,700	MI	Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329	0,82	1,39	
U25XC006	1,000	Ud	Válvula PVC c/sifón botella	7,55	7,55	
U25AA006	3,000	MI	Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329	2,82	8,46	
U25XC250	1,000	Ud	Curva a 90° diámetro 110 mm.	10,01	10,01	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	115,20	11,52	

Suma la partida .....	126,68
Costes indirectos .....	3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>130,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>13.02.05</b>		<b>MI</b>	<b>TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200</b>			
			MI. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.			
U01AA007	0,250	Hr	Oficial primera	20,00	5,00	
U01AA009	0,250	Hr	Ayudante	15,00	3,75	
U05AG108	1,050	MI	Tubería PVC teja SN-4 diám. 200 mm.	11,87	12,46	
U04AA001	0,900	M3	Arena de río (0-5mm)	18,00	16,20	
U05AG025	1,340	Ud	P.p. de acces. tub. PVC	9,20	12,33	

Suma la partida .....	49,74
Costes indirectos .....	3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>51,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>13.02.06</b>		<b>Ud</b>	<b>INODORO DAMA SENSO T. BAJO BL.</b>			
			Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco, con asiento de caída amortiguada y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado.			
U01FY105	1,500	Hr	Oficial 1ª fontanero	20,00	30,00	
U27LD055	1,000	Ud	Inodoro Dama Senso t. bajo blanco	303,00	303,00	
U26XA001	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm.	1,00	1,00	
U26AG001	1,000	Ud	Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando	3,77	3,77	
U25AA005	0,700	MI	Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329	2,04	1,43	
U25DD005	1,000	Ud	Manguito unión h-h PVC 90 mm.	4,27	4,27	

Suma la partida .....	343,47
Costes indirectos .....	3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>353,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>13.02.07</b>		<b>Ud</b>	<b>LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO</b>			
			Ud. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x31 cm. en blanco, con mezclador de lavabo Victoria Plus de Roca ó similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado.			
U01FY105	1,000	Hr	Oficial 1ª fontanero	20,00	20,00	
U27FA003	1,000	Ud	Lavamanos Ibis de 44x31 blanco	24,40	24,40	
U26GA323	1,000	Ud	Mezclador lavabo Victoria Plus	42,50	42,50	
U26AG001	2,000	Ud	Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando	3,77	7,54	
U26XA001	2,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm.	1,00	2,00	
U26XA011	1,000	Ud	Florón cadenilla tapón	1,93	1,93	
U25XC101	1,000	Ud	Valv.recta lavado/bide c/tap.	2,50	2,50	
U25XC401	1,000	Ud	Sifón tubular s/horizontal	3,94	3,94	
Suma la partida .....						104,81
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>107,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>13.02.08</b>		<b>ud</b>	<b>ANULACIÓN RADIADOR</b>			
			Ud. Anulación de radiador ncluso levantado de la tubería y valvulería, retirada, carga y transporte a vertedero.			
U01FY105	0,500	Hr	Oficial 1ª fontanero	20,00	10,00	
O01OB180	0,500	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	17,63	8,82	
Suma la partida .....						18,82
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>19,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>13.02.09</b>		<b>MI</b>	<b>TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 16/18 mm.</b>			
			MI. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 16/18mm de diámetro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, I/DIELÉCTRICO EN SU CONEXIÓN CON TUBERÍA DE ACERO, , totalmente instalada.			
U01FY205	0,300	Hr	Oficial 1ª calefactor	20,00	6,00	
U01FY208	0,300	Hr	Ayudante calefacción	14,00	4,20	
U28AF202	1,000	MI	Tubería cobre rígido 16/18	4,21	4,21	
U28AJ103	0,350	Ud	Codo cobre 18 mm.M/H	0,58	0,20	
U28AJ203	0,120	Ud	Te cobre 18 mm.H	0,53	0,06	
U15AM523	1,000	Ud	Dieléctrico	2,00	2,00	
Suma la partida .....						16,67
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>17,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>13.02.10</b>		<b>Ud</b>	<b>SEPARADOR DE AIRE 3/4"</b>			
			Ud. Separador de aire por absorción, modelo FLAMCOVENT de ROCA de 3/4", actuante sobre la red de instalación de calefacción, totalmente montada.			
U01FY205	0,300	Hr	Oficial 1ª calefactor	20,00	6,00	
U28DS105	1,000	Ud	Separador aire FLAMCOVENT 3/4"	68,00	68,00	
Suma la partida .....						74,00
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>76,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.11		Ud	<b>LLAVE DE ESFERA 3/4"</b> Ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660. Tipo macho.			
U01FY105	0,150	Hr	Oficial 1ª fontanero	20,00	3,00	
U01FY110	0,150	Hr	Ayudante fontanero	14,00	2,10	
U26AR003	1,000	Ud	Llave de esfera 3/4"	10,00	10,00	
Suma la partida .....						15,10
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>15,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

13.03.01	ud	<b>SUMINISTRO Y CONEXIÓN ELECTRICA A CUADRO</b>			
		Ud. Suministro hasta cuadro de ascensor de línea de fuerza monofásica de 35m de longitud, con cableado libre de halógenos de 2x2,5mm + T en canaleta, no incluida, provistas de un interruptor automático magnetotérmico de 5A y un interruptor diferencial para 5A con sensibilidad 30 mA. Incluso conexión a cuadro general eléctrico, formada por interruptor diferencias de II polos para protección de la línea de alimentación de ascensor, de 5A con sensibilidad 30 mA, totalmente instalada y conexionada, según indicaciones del fabricante y especificaciones del proyecto, totalmente conectado y misma funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB200	3,000	h	Oficial 1ª electricista	18,59	55,77
O01OB220	3,000	h	Ayudante electricista	17,39	52,17
INSPD1MG061	2,000	ud	Interruptor diferencial 5A 30mA	70,63	141,26
INSPD1AF010	35,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 750V 2,5mm2 Cu	0,15	5,25
HORP01DW090	1,000	ud	Pequeño material	7,65	7,65
%S&S	5,000	%	seguridad y salud	262,10	13,11
				<hr/>	
				Suma la partida .....	275,21
				Costes indirectos .....	3,00% 8,26
				<hr/>	
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>283,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.03.02	ud	<b>CONEXIÓN LÍNEA DE TELEFONO</b>			
		Ud. Suministro hasta hueco de ascensor de línea de telefonía de 35 m de longitud, totalmente instalada y conexio- nada, con parte proporcional de conducción bajo canaleta hasta el punto de suministro del ascensor, y p.p. de cos- tes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB222	2,000	h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	18,17	36,34
O01OB223	2,000	h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	16,99	33,98
P22TB040	30,000	m.	Cable telefónico de 26 pares 0,5	2,93	87,90
INSPD1TB011	30,000	m.	Canaleta de superficie para cond. eléctrica.	0,80	24,00
HORP01DW090	1,000	ud	Pequeño material	7,65	7,65
%S&S	5,000	%	seguridad y salud	189,90	9,50
				Suma la partida .....	199,37
				Costes indirectos .....	3,00%
					5,98
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>205,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.03.03	m	<b>CANALETA UNEX PVC CANAL 73071-4</b> Suministro y colocación de canaleta UNEX o similar, canal 73071-4, libre de halógenos de dimensiones 40X60 mm., con tapa y tabique separador, para instalación de electricidad y telefonía, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales O techos. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.		
O01OB200	0,050 h	Oficial 1ª electricista	18,59	0,93
O01OB220	0,050 h	Ayudante electricista	17,39	0,87
P15GF100	1,000 m	Canaleta UNEX tapa 73071-4	19,00	19,00
P15GT090	0,200 m	P.p.acces.y piezas especiales	2,42	0,48
P15GT010	1,000 m	Separador h=40 mm.	3,00	3,00
			Suma la partida .....	24,28
			Costes indirectos .....	3,00% 0,73
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>25,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>13.03.04</b>		<b>ud</b>	<b>INSTALACIÓN LUMINARIAS CON CAMBIO led t8</b>			
			Ud. Reutilización luminarias de superficie fluorescentes incluyendo tubos LED T8 de 1200mm ó 1500 mm según luminaria, de 20 y 27W, 4000K, 1850 y 3000 lm, respectivamente. i.p.p. de puenteo de balasto y conexión a red existente, instalada y probada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB200	0,200	h	Oficial 1ª electricista	18,59	3,72	
O01OB220	0,200	h	Ayudante electricista	17,39	3,48	
EBT10241MP	4,000	ml	Línea cable 07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5 mm2 LH	0,60	2,40	
LEDS00010E01	1,000	ud	Lámpara LED T8 1200 a 1500mm general electric lighting	53,00	53,00	
.8	1,000	%	Medios Auxiliares	3,80	3,80	
Suma la partida .....						66,40
Costes indirectos .....						3,00% 1,99
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>68,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>13.03.05</b>		<b>Ud</b>	<b>PUNTO LUZ SENC. MÚLT JUNG-AS 500</b>			
			Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados) con PVC RÍGIDO M 20/gp5 en superficie conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.			
U01FY630	0,250	Hr	Oficial primera electricista	20,00	5,00	
U01FY635	0,250	Hr	Ayudante electricista	14,00	3,50	
mP15GE020	15,000	m	Tubo PVC rígido M20/gp7	1,24	18,60	
U30JW900	1,000	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,40	0,40	
U30JW001	15,000	MI	Conductor rígido 750V;1,5(Cu)	0,32	4,80	
U30NV382	3,000	Ud	Portalámparas para obra	0,72	2,16	
U30KA001	1,000	Ud	Mecanismo Interruptor JUNG-501 U	4,26	4,26	
U30KA006	1,000	Ud	Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591	1,74	1,74	
U30KA062	1,000	Ud	Marco simple JUNG-AS 581	1,14	1,14	
Suma la partida .....						41,60
Costes indirectos .....						3,00% 1,25
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>42,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>13.03.06</b>		<b>ud</b>	<b>Downlight de empotrar LLEDO KINO 28W 2117lm</b>			
			Ud. KI Downlight de empotrar LED840 LLEDO KINO 2 28W, 4000K, 2117 lm, CRI80, 0,54 Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., 210x89 mm, no regulable o equivalente. Formado por un cerco exterior de policarbonato blanco. Montaje: empotrado mediante flejes de anclaje incluidos en el suministro. Reflector de policarbonato de color blanco. Difusor interior opal con micropismas de alta transparencia. Fuente de luz LED840 con alta selección de binning.NO2 LED 30,6W/840 BLANCO. i.p.p. de conexión a red existente, instalada y probada, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
O01OB200	0,200	h	Oficial 1ª electricista	18,59	3,72	
O01OB220	0,200	h	Ayudante electricista	17,39	3,48	
EBT10241MP	4,000	ml	Línea cable 07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5 mm2 LH	0,60	2,40	
LLEDS00010E07	1,000	ud	Downlight de empotrar 28W 2117lm	57,72	57,72	
.8	1,000	%	Medios Auxiliares	3,80	3,80	
Suma la partida .....						71,12
Costes indirectos .....						3,00% 2,13
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>73,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.03.07		Ud	<b>KIT 4 "SCHUKO" + 2RJ45</b> Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), KIT 4"Schuko" +2RJ45 blanco, totalmente montado e instalado.			
U01FY630	0,200	Hr	Oficial primera electricista	20,00	4,00	
U01FY635	0,150	Hr	Ayudante electricista	14,00	2,10	
U30JW120	6,000	MI	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,59	3,54	
U30JW900	1,000	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,40	0,40	
U30JW002	24,000	MI	Conductor rígido 750V;2,5(Cu)	0,54	12,96	
U30OC520	1,000	Ud	KIT 4"Schuko" +2RJ45	48,00	48,00	
Suma la partida .....						71,00
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>73,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.03.08		Ud	<b>DESPLAZAR CUADRO CUARTO BT</b> Ud. Desplazar hasta 50cm Cuadro de distribución, protección y mando, sin realizar conexiones ni cortes de cableado i/costes indirectos.			
U01FY630	16,000	Hr	Oficial primera electricista	20,00	320,00	
Suma la partida .....						320,00
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>329,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13.03.09		MI	<b>CIRC. ELÉCT. 3X1, 5 MM2 (0,6/1Kv) TaR</b> MI. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1Kv y sección 3x1, 5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
U01FY630	0,150	Hr	Oficial primera electricista	20,00	3,00	
U01FY635	0,150	Hr	Ayudante electricista	14,00	2,10	
U30JW201	1,000	MI	Tubo acero rosc. M 20/gp5	3,71	3,71	
U30JA008	1,500	MI	Conductor 0,6/1Kv 2x1,5 (Cu)	0,78	1,17	
U30JW905	0,700	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,40	0,28	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	10,30	1,03	
Suma la partida .....						11,29
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.03.10		MI	<b>CIRC. ELÉCT. 3X2, 5 MM2 (0,6/1Kv) TaR</b> MI. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1Kv y sección 3x2, 5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
U01FY630	0,150	Hr	Oficial primera electricista	20,00	3,00	
U01FY635	0,150	Hr	Ayudante electricista	14,00	2,10	
U30JW201	1,000	MI	Tubo acero rosc. M 20/gp5	3,71	3,71	
U30JA012	1,500	MI	Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu)	1,11	1,67	
U30JW905	0,700	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,40	0,28	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	10,80	1,08	
Suma la partida .....						11,84
Costes indirectos .....						3,00%
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>12,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 13.04 INSTALACIÓN TELECO</b>						
<b>13.04.01</b>	<b>MI</b>		<b>CANALIZ. PPAL. 60X150 mm. 3 ESP</b>			
			MI. Canal de PVC-M-1 de color blanco RAL 9010 de 60x150 mm. con 2 separadores, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y montado directamente sobre paramentos verticales.			
A43AA100	0,190	Hr	Oficial 1ª. Instalador Telecom.	20,00	3,80	
A43AA300	0,070	Hr	Ayudante Instalador Telecom.	16,00	1,12	
U43AK234	1,000	MI	Canal 66 60x150 mm. Ref: 66150	13,65	13,65	
U43AK282	2,000	MI	Separador H=60 mm.	2,13	4,26	
U43AK292	1,450	Ud	P.P. Accesorios y elem. acab. C73 60x1	3,04	4,41	
Suma la partida .....						27,24
Costes indirectos .....						3,00% 0,82
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>28,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>13.04.02</b>	<b>MI</b>		<b>CABLE RJ 45 UTP. CAT6</b>			
			MI. Cable RJ45 UTP. cat 6, totalmente instalado.			
A43AA200	0,022	Hr	Oficial 2ª. Instalador Telecom.	16,00	0,35	
U43HR260	1,100	MI	Cable RJ45 UTP. cat 6	0,30	0,33	
A43OA100	0,100	Ud	Pequeño material	0,75	0,08	
Suma la partida .....						0,76
Costes indirectos .....						3,00% 0,02
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>13.04.03</b>	<b>u</b>		<b>RACK</b>			
			Armario Rack colgado en pared con panel para cableado, panel pasacables con cepillo, S3400-48T4SP, switch administrativo de 32 puertos Gigabit totalmente instalado y funcionando.			
A43AA100	0,190	Hr	Oficial 1ª. Instalador Telecom.	20,00	3,80	
A43AA300	0,070	Hr	Ayudante Instalador Telecom.	16,00	1,12	
RACK1	1,000	u	Armario Rack mural 600x450	150,00	150,00	
RACK2	1,000	u	Panel de parcheo	50,00	50,00	
RACK 3	1,000	u	Panel pasacables con cepillo	15,00	15,00	
RACK 4	1,000	u	switch administrativo 32 puertos	800,00	800,00	
Suma la partida .....						1.019,92
Costes indirectos .....						3,00% 30,60
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1.050,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>13.04.04</b>	<b>Ud</b>		<b>KIT 4 "SCHUKO" + 2RJ45</b>			
			Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), KIT 4"Schuko" +2RJ45 blanco, totalmente montado e instalado.			
U01FY630	0,200	Hr	Oficial primera electricista	20,00	4,00	
U01FY635	0,150	Hr	Ayudante electricista	14,00	2,10	
U30JW120	6,000	MI	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,59	3,54	
U30JW900	1,000	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,40	0,40	
U30JW002	24,000	MI	Conductor rígido 750V/2,5(Cu)	0,54	12,96	
U30OC520	1,000	Ud	KIT 4"Schuko" +2RJ45	48,00	48,00	
Suma la partida .....						71,00
Costes indirectos .....						3,00% 2,13
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>73,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 14 ASCENSOR</b>						
14.01	ud	<b>ASCENSOR ELÉCTRICO AVELOX 6PER 3 PARADAS</b> ASCENSOR ELECTROMECHANICO MONOFASICO CON SISTEMA DE REGENERACIÓN, ENOR O EQUIVALENTE Suministro e instalación de ascensor, electromecánico sin cuarto de máquinas, marca ENOR o equivalente Conforme al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y UNE EN:81-50 Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE - Agrupamiento simplex - Seis pasajeros y 450 Kg. de carga, - Tecnología, maquina sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes embebidos - Velocidad 1 m/s. - Corriente eléctrica 230 V/50 Hz. - Maniobra tipo DCL - Armario de maniobra adosado a puerta de 3ª planta medidas 400x205x2.100 mm. - Tres paradas, recorrido 7 m. Puerta de pisos equipada con accionamiento automático de dos hojas tipo telescópica de apertura lateral 2 PT. - Cabina embarque único, medidas 1000x1250x2200, acabado skinplate, equipada con puerta de accionamiento automático de dos hojas tipo telescópica de apertura lateral, equipadas con sistema de control digital de velocidad variable VVVF, terminación en acero inox. con pisadera de aluminio; cpn cortina de in-frarrojos. - Sistema de regeneración de energía, tecnología LVA, monitorización permanente en las cintas 24h, sistema pesacargas, dispositivo anti-apertura de puertas, detección de acceso al hueco. - Sistema de regeneración de energía, acumuladores de energía, alimentación monofásica, iluminación LED en cabina y temporizada... - Señalizador de cabina mediante visualizador electrónico tipo CPI10. y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. - Señalización de planta mediante visulizador electrónico tipo HPI15, con indicador en planta principal. Pulsadores electromecánicos de cabina acabados en cromo brillante/satinado. - Medidas hueco 1500x1500 - Colocación de solado de gres a decidir por la D.F., pieza entera en interior de ascensores - Puertas exteriores y paneles de cabina en acero inoxidable 220 - Con llave de uso restringido Totalmente instalado, en funcionamiento y legalizado en industria.				
U34AB050	1,000	Ud	Ascen. sin c/m 2 pard. 8 pers	18.444,00	18.444,00	
U34AS040	1,000	Ud	Incremento llave uso restringido	114,00	114,00	
U34AS200	1,000	Ud	Incremento maniobra de bomberos	210,00	210,00	
GMM1221	1,000	Ud	Incremento puertas exteriores y paneles de cabina en inox.	1.483,00	1.483,00	
Suma la partida .....					20.251,00	
Costes indirectos .....					3,00%	607,53
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>20.858,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS

<b>15.01</b>	<b>M3</b>	<b>TRANS. RESIDUOS 20/40 KM. RECICLAJE</b>				
		M3. Transporte de residuos procedentes de demolición y obra nueva a planta de reciclaje, con un recorrido total comprendido entre 20 y 40 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	16,30	3,26	
U02FW015	1,000	M3	Canon vertido escombros a planta	13,30	13,30	
A03FB010	0,080	Hr	CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.	50,20	4,02	
Suma la partida .....						20,58
Costes indirectos .....					3,00%	0,62
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>21,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>15.02</b>	<b>M3</b>	<b>TRANS. RESIDUOS 20/40 KM. VALORIZACIÓN</b>				
		M3. Transporte residuos procedentes de demolición y obra nueva a planta de valorización con canon de residuos mezclados, con un recorrido total comprendido entre 20 y 40 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	16,30	3,26	
U02FW015	1,000	M3	Canon vertido escombros a planta	13,30	13,30	
A03CA005	0,027	Hr	CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3	39,90	1,08	
A03FB010	0,080	Hr	CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.	50,20	4,02	
Suma la partida .....						21,66
Costes indirectos .....					3,00%	0,65
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>22,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>15.03</b>	<b>M3</b>	<b>TRANSPORTE TIERRAS 10/20 KM ELIMINACIÓN</b>				
		M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
A03FB010	0,080	Hr	CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.	50,20	4,02	
U02FW015	1,000	M3	Canon vertido escombros a planta	13,30	13,30	
Suma la partida .....						17,32
Costes indirectos .....					3,00%	0,52
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>17,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04	m³	<b>Clasificación a pie de obra de los residuos.</b>			
		Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.			
			Sin descomposición		2,58
		Costes indirectos .....	3,00%		0,08
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>2,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>15.05</b>	<b>Ud</b>	<b>Contenedor de 6 m³ de material cerámico-mortero-HA a vertedero.</b>				
		Transporte de residuos inertes de materiales cerámicos y yeso, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.				
m04res010cg	1,093	Ud	Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuos	96,00	104,93	
Suma la partida .....						104,93
Costes indirectos .....					3,00%	3,15
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>108,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.06		Ud	<b>Contenedor de 6 m³ de materiales metálicos, de madera, plásticos</b> Transporte de residuos inertes metálicos, de materiales metálicos, de madera, plásticos y vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.			
mq04res010eg	1,093	Ud	Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuos	155,99	170,50	
Suma la partida .....						170,50
Costes indirectos .....						3,00% 5,12
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>175,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 16 LIMPIEZA Y ACCESORIOS

<b>16.01</b>	<b>M2</b>		<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>			
			M2. Limpieza final de obra incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.			
U01FR013	0,250	Hr	Peón ordinario construcción	14,30	3,58	
%A10_MA3	3,000	%	Medios auxiliares 3%	3,60	0,11	
				Suma la partida .....		3,69
				Costes indirectos .....	3,00%	0,11
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>3,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>16.02</b>	<b>Ud</b>		<b>TRANSP. DE TOCÓN</b>			
			Ud. Extracción por medios mecánicos y transporte donde pida la propiedad de tocones existentes de 50 cm. de diámetro.			
U01AA501	0,100	Hr	Cuadrilla A	43,15	4,32	
U37BA002	0,100	Hr	Excavadora de neumáticos	31,27	3,13	
				Suma la partida .....		7,45
				Costes indirectos .....	3,00%	0,22
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>7,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD

### SUBCAPÍTULO 17.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA

17.01.01	Ud	<b>ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA</b>				
		Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. incluye mobiliario y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
U42AA210	1,000	Ud	Alquiler caseta pefa.oficina	65,00	65,00	
%CI	10,000	%	Costes indirectos...(s/total)	65,00	6,50	
				Suma la partida .....		71,50
				Costes indirectos .....	3,00%	2,15
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>73,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.01.02	Ud	<b>ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO</b>				
		Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y un aseo con dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. incluye mobiliario de vestuario y oficina, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
U42AA214	1,000	Ud	Alquiler caseta 2 oficinas con aseo	95,00	95,00	
%3000000	3,000	%	Costes indirectos...(s/total)	95,00	2,85	
				Suma la partida .....		97,85
				Costes indirectos .....	3,00%	2,94
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>100,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.01.03	Ud	<b>TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA</b>				
		Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
U01AA011	1,000	Hr	Peón suelto	16,30	16,30	
U42AA820	1,000	Ud	Transporte caseta prefabricad	64,00	64,00	
%CI	10,000	%	Costes indirectos...(s/total)	80,30	8,03	
				Suma la partida .....		88,33
				Costes indirectos .....	3,00%	2,65
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>90,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.04	Ud	<b>ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA</b>				
		Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
U42AE001	1,000	Ud	Acomet.prov.elect.a caseta.	99,45	99,45	
%CI	10,000	%	Costes indirectos...(s/total)	99,50	9,95	
				Suma la partida .....		109,40
				Costes indirectos .....	3,00%	3,28
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>112,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.05	Ud	<b>ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA</b>				
		Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.				
U42AE101	1,000	Ud	Acomet.prov.fontan.a caseta.	87,75	87,75	
%CI	10,000	%	Costes indirectos...(s/total)	87,80	8,78	
				Suma la partida .....		96,53
				Costes indirectos .....	3,00%	2,90
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>99,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.06		Ud	<b>ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA</b> Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U42AE201	1,000	Ud	Acomet.prov.saneamt.a caseta.	72,80	72,80	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	72,80	7,28	
Suma la partida .....						80,08
Costes indirectos .....						3,00% 2,40
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>82,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 17.02 SEÑALIZACIONES

17.02.01		Ud	<b>CARTEL COMBINADO 100X70 CM.</b> Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado en vallado de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,150	Hr	Peón suelto	16,30	2,45	
U42CA260	1,000	Ud	Cartel combinado de 100x70 cm.	18,19	18,19	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	20,60	2,06	
Suma la partida .....						22,70
Costes indirectos .....						3,00% 0,68
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>23,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 17.03 VALLADOS Y ACOTAMIENTOS

17.03.01		MI	<b>VALLA METÁLICA MÓVIL</b> MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón de 65x24x12cm (5 usos) y postes metálicos firmemente sujetos y anclados entre sí con alambre, con malla de ocultación de vistas anitipájaros antigranizo de tejido Raschel anclada mediante bridas, con huecos para paso del viento, incluso montaje y desmontaje, tansporte y retirada de la misma, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	16,30	3,26	
U42CC254	0,200	MI	Valla metálica móvil 3,50x2,00	11,70	2,34	
U42CC260	0,110	Ud	Soporte de hormigón para valla	7,25	0,80	
U42CC040	0,050	Ud	Valla contención peatones	36,00	1,80	
GMMSS1	2,000	m2	Malla de ocultación 85%	1,05	2,10	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	10,30	1,03	
Suma la partida .....						11,33
Costes indirectos .....						3,00% 0,34
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 17.04 PROTECCIONES PERSONALES</b>						
<b>17.04.01</b>		<b>Ud</b>	<b>CASCO DE SEGURIDAD</b>			
			Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.			
U42EA001	1,000	Ud	Casco de seguridad homologado	1,82	1,82	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,80	0,18	
Suma la partida .....						2,00
Costes indirectos .....						3,00% 0,06
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
<b>17.04.02</b>		<b>Ud</b>	<b>PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA</b>			
			Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.			
U42EA201	1,000	Ud	Pantalla seguri.para soldador	12,31	12,31	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,30	1,23	
Suma la partida .....						13,54
Costes indirectos .....						3,00% 0,41
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
<b>17.04.03</b>		<b>Ud</b>	<b>GAFAS CONTRA IMPACTOS</b>			
			Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.			
U42EA220	1,000	Ud	Gafas contra impactos.	11,36	11,36	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	11,40	1,14	
Suma la partida .....						12,50
Costes indirectos .....						3,00% 0,38
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>12,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
<b>17.04.04</b>		<b>Ud</b>	<b>GAFAS ANTIPOLVO</b>			
			Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.			
U42EA230	1,000	Ud	Gafas antipolvo.	2,52	2,52	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,50	0,25	
Suma la partida .....						2,77
Costes indirectos .....						3,00% 0,08
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
<b>17.04.05</b>		<b>Ud</b>	<b>MASCARILLA ANTIPOLVO</b>			
			Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.			
U42EA401	1,000	Ud	Mascarilla antipolvo	2,84	2,84	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,80	0,28	
Suma la partida .....						3,12
Costes indirectos .....						3,00% 0,09
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>3,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
<b>17.04.06</b>		<b>Ud</b>	<b>PROTECTORES AUDITIVOS</b>			
			Ud. Protectores auditivos, homologados.			
U42EA601	1,000	Ud	Protectores auditivos.	6,60	6,60	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	6,60	0,66	
Suma la partida .....						7,26
Costes indirectos .....						3,00% 0,22
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>17.04.07</b>		<b>Ud</b>	<b>ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL</b>			
			Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.			
U42EC442	1,000	Ud	Arnés seg. amarre dorsal y torsal	38,42	38,42	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	38,40	3,84	
Suma la partida .....						42,26
Costes indirectos .....						3,00% 1,27
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>43,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>17.04.08</b>		<b>Ud</b>	<b>CINTURÓN ANTILUMBAGO</b>			
			Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.			
U42EC500	1,000	Ud	Cinturón antivibratorio.	17,45	17,45	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	17,50	1,75	
Suma la partida .....						19,20
Costes indirectos .....						3,00% 0,58
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>19,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>17.04.09</b>		<b>Ud</b>	<b>TAPONES ANTIRUIDO</b>			
			Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.			
U42ED105	1,000	Ud	Tapones antiruido	0,25	0,25	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,30	0,03	
Suma la partida .....						0,28
Costes indirectos .....						3,00% 0,01
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>17.04.10</b>		<b>Ud</b>	<b>PAR GUANTES LONA/SERRAJE</b>			
			Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.			
U42EE012	1,000	Ud	Par Guantes lona/serraje	2,65	2,65	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,70	0,27	
Suma la partida .....						2,92
Costes indirectos .....						3,00% 0,09
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>3,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>17.04.11</b>		<b>Ud</b>	<b>PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO</b>			
			Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.			
U42EE014	1,000	Ud	Par guantes piel vacuno	5,00	5,00	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	5,00	0,50	
Suma la partida .....						5,50
Costes indirectos .....						3,00% 0,17
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>17.04.12</b>		<b>Ud</b>	<b>PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.</b>			
			Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.			
U42EE020	1,000	Ud	Par de guantes para soldador.	7,89	7,89	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	7,90	0,79	
Suma la partida .....						8,68
Costes indirectos .....						3,00% 0,26
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>17.04.13</b>		<b>Ud</b>	<b>PAR GUANTES AISLANTES</b>			
			Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.			
U42EE030	1,000	Ud	P.de guantes aislante electri	28,40	28,40	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	28,40	2,84	
Suma la partida .....						31,24
Costes indirectos .....						3,00% 0,94
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>32,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>17.04.14</b>		<b>Ud</b>	<b>PAR MANGUITOS SOLDADOR H.</b>			
			Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.			
U42EE040	1,000	Ud	Par de manguitos soldador	10,73	10,73	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	10,70	1,07	
Suma la partida .....						11,80
Costes indirectos .....						3,00% 0,35
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>12,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>17.04.15</b>		<b>Ud</b>	<b>PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL</b>			
			Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.			
U42EG015	1,000	Ud	Par de botas seguri.con punt/plan.	20,01	20,01	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	20,00	2,00	
Suma la partida .....						22,01
Costes indirectos .....						3,00% 0,66
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>22,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCIONES COLECTIVAS

<b>17.05.01</b>		<b>M2</b>	<b>RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS</b>			
			M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M), incluso colocación, mediante anclaje formado por pletina y gancho, para su fijación a la estructura, cuerda de unión, manteniendo las condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y desmontaje, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA008	0,080	Hr	Oficial segunda	17,69	1,42	
U01AA011	0,080	Hr	Peón suelto	16,30	1,30	
U42GA001	0,300	M2	Red de seguridad h=10 m.	0,95	0,29	
U42GC005	3,000	Ud	Anclaje red a forjado.	0,32	0,96	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	4,00	0,40	
Suma la partida .....						4,37
Costes indirectos .....						3,00% 0,13
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>4,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>17.05.02</b>		<b>m2</b>	<b>ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m&lt;h&gt;10m.</b>			
			m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5 y 10 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
M12AA680	30,000	d.	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	1,50	
M12AA640	1,000	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo	4,62	4,62	
M12AA690	30,000	d.	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
M12AA700	1,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,00	1,00	
Suma la partida .....						7,42
Costes indirectos .....						3,00% 0,22
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.05.03		MI	<b>CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.</b> Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad a elementos fijos, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA007	0,100	Hr	Oficial primera	20,00	2,00	
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	16,30	1,63	
U42GC030	1,200	MI	Cable de seguridad acero galv.	1,70	2,04	
U42GC020	0,250	Ud	Puntos anclaj.para cable seg.	0,82	0,21	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	5,90	0,59	
Suma la partida .....						6,47
Costes indirectos .....						3,00% 0,19
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.05.04		Ud	<b>TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA</b> Ud. Protección de extremo armadura de 8 a 32mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye colocación, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,003	Hr	Peón suelto	16,30	0,05	
U42GE201	1,000	Ud	Tapón protector tipo seta extremo armadura	0,03	0,03	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,10	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 17.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

17.06.01		Ud	<b>EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B</b> Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	16,30	1,63	
U35AA006	1,000	Ud	Extintor polvo ABC 6 Kg.	43,27	43,27	
%CI	10,000	%	Costes indirectos..(s/total)	44,90	4,49	
Suma la partida .....						49,39
Costes indirectos .....						3,00% 1,48
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>50,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**PRECIOS UNITARIOS**

## LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
.8	22,000	%	Medios Auxiliares	3,80	83,60
				<b>Grupo .8 .....</b>	<b>83,60</b>
42	8,580	M3	Hormigón HL-150/P/20 de central	42,23	362,33
				<b>Grupo 42 .....</b>	<b>362,33</b>
A43AA100	45,505	Hr	Oficial 1ª. Instalador Telecom.	20,00	910,10
A43AA200	24,068	Hr	Oficial 2ª. Instalador Telecom.	16,00	385,09
A43AA300	16,765	Hr	Ayudante Instalador Telecom.	16,00	268,24
A43OA100	109,400	Ud	Pequeño material	0,75	82,05
				<b>Grupo A43.....</b>	<b>1.645,48</b>
EBT10241MP	88,000	ml	Línea cable 07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5 mm2 LH	0,60	52,80
				<b>Grupo EBT .....</b>	<b>52,80</b>
GMM1221	1,000	Ud	Incremento puertas exteriores y paneles de cabina en inox.	1.483,00	1.483,00
				<b>Grupo GMM.....</b>	<b>1.483,00</b>
HORP01DW090	2,000	ud	Pequeño material	7,65	15,30
				<b>Grupo HOR .....</b>	<b>15,30</b>
INSPD1AF010	35,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 750V 2,5mm2 Cu	0,15	5,25
INSPD1MG061	2,000	ud	Interruptor diferencial 5A 30mA	70,63	141,26
INSPD1TB011	30,000	m.	Canaleta de superficie para cond. eléctrica.	0,80	24,00
				<b>Grupo INS .....</b>	<b>170,51</b>
LEDS00010E01	17,000	ud	Lámpara LED T8 1200 a 1500mm general electric lighting	53,00	901,00
				<b>Grupo LED .....</b>	<b>901,00</b>
LLEDs00010E07	5,000	ud	Downlight de empotrar 28W 2117lm	57,72	288,60
				<b>Grupo LLE .....</b>	<b>288,60</b>
M02GE050	0,302	h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	131,51	39,65
M02GT210	0,050	mes	Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.	881,90	44,32
M02GT300	0,008	ud	Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha	2.852,01	23,89
M02GT360	0,050	mes	Contrato mantenimiento	104,43	5,25
M02GT370	0,050	mes	Alquiler telemando	49,76	2,50
M02GT380	0,008	ud	Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.438,43	12,05
				<b>Grupo M02 .....</b>	<b>127,66</b>
M03B100	1,300	h	Taladradora mecánica	7,92	10,30
M03HH020	2,258	h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,54	5,73
				<b>Grupo M03 .....</b>	<b>16,03</b>
M06CM010	3,600	h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	2,99	10,76
M06MI010	3,600	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	9,65
				<b>Grupo M06 .....</b>	<b>20,41</b>
M08CA110	0,240	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	32,65	7,84
M08NM020	0,180	h	Motoniveladora de 200 CV	72,98	13,15
M08RN020	1,141	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	37,00	42,22
				<b>Grupo M08 .....</b>	<b>63,21</b>
M11HV120	1,069	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	7,96	8,51
				<b>Grupo M11 .....</b>	<b>8,51</b>
M12AA640	50,000	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo	4,62	231,00
M12AA680	1.500,000	d.	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,05	75,00
M12AA690	1.500,000	d.	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	15,00
M12AA700	50,000	m2	Montaje y desm. red andam.	1,00	50,00
M12O010	0,300	h	Equipo oxicorte	2,69	0,81
				<b>Grupo M12 .....</b>	<b>371,81</b>
M13W210	11,724	h	Maquinaria de elevación	61,73	723,72
				<b>Grupo M13 .....</b>	<b>723,72</b>



# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
O01OA030	72,562	h	Oficial primera	20,00	1.451,24
O01OA040	8,292	h	Oficial segunda	17,69	146,69
O01OA050	65,000	h	Ayudante	14,50	942,49
O01OA060	6,927	h	Peón especializado	16,50	114,30
O01OA070	103,827	h	Peón ordinario	16,30	1.692,39
O01OB010	22,954	h	Oficial 1º encofrador	20,00	459,07
O01OB030	2,734	h	Oficial 1º ferralla	18,79	51,37
O01OB040	2,734	h	Ayudante ferralla	17,63	48,20
O01OB090	77,688	h	Oficial solador, alicatador	18,31	1.422,47
O01OB100	21,765	h	Ayudante solador, alicatador	17,22	374,79
O01OB130	109,900	h	Oficial 1º cerrajero	20,00	2.197,99
O01OB140	108,300	h	Ayudante cerrajero	17,22	1.864,92
O01OB170	6,800	h	Oficial 1º fontanero calefactor	19,36	131,65
O01OB180	4,000	h	Oficial 2º fontanero calefactor	17,63	70,52
O01OB200	8,120	h	Oficial 1º electricista	18,59	150,95
O01OB220	8,120	h	Ayudante electricista	17,39	141,21
O01OB222	2,000	h.	Oficial 1º Instalador telecomunicación	18,17	36,34
O01OB223	2,000	h.	Oficial 2º Instalador telecomunicación	16,99	33,98
				<b>Grupo O01.....</b>	<b>11.330,55</b>
OGENO01.0003	55,129	h	Oficial primera	19,64	1.082,73
OGENO01.0005	55,129	h	Ayudante	17,49	964,20
				<b>Grupo OGE.....</b>	<b>2.046,93</b>
P01AA020	7,718	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,08	131,82
P01AA060	1,678	m3	Arena de miga cribada	21,77	36,52
P01AF040	20,417	t	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	3,90	79,63
P01AG130	4,400	m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	21,68	95,39
P01CC020	1,539	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	95,38	146,84
P01CC120	0,022	t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	163,68	3,56
P01CY010	0,139	t	Yeso negro en sacos YG	58,00	8,05
P01DW050	1,639	m3	Agua	1,26	2,07
P01DW090	65,351	ud	Pequeño material	1,31	85,61
P01EM270	0,383	m3	Madera pino para entibaciones	176,36	67,47
P01FJ150	159,780	m2	Pasta para juntas de terrazo	0,44	70,30
P01HA010	0,270	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	53,24	14,36
P01HA030	2,660	m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	74,07	197,03
P01HM010	5,224	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	66,83	349,15
P01LH020	0,714	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	85,24	60,90
P01MC040	0,028	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	60,40	1,67
P01UC030	1,275	kg	Puntas 20x100	7,72	9,84
P01UG260	38,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25	9,39	356,82
				<b>Grupo P01.....</b>	<b>1.717,02</b>
P03AAA020	1,645	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,85	1,40
P03ACA080	216,000	kg	Acero B 400 S/SD	1,32	285,12
P03ACC080	279,300	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,65	181,55
P03ACD010	8,619	kg	Acero corrugado elab. B 500 S	1,13	9,74
P03ALP010	640,616	kg	Acero laminado S 275 JR	1,20	768,74
P03AM170	16,330	m2	Mallazo 15x15x5	2,50	40,83
				<b>Grupo P03.....</b>	<b>1.287,37</b>
P04PW134	18,900	ud	Tornillo TTPC 35	0,01	0,19
P04PW135	6,300	ud	Tornillo TRPF 13	0,02	0,13
P04PW136	63,000	ud	Tornillo TTPC 45	0,01	0,63
P04PW590	2,079	kg	Pasta de juntas SN	0,96	2,00
P04PW608	8,820	m	Cinta de juntas GR	0,05	0,44
P04PW630	11,340	ud	Horquilla F 530	0,61	6,92
P04PW640	1,008	ud	Pieza de emp. F530	0,20	0,20
P04PW650	15,750	m	Perfil Stil F 530	1,54	24,26
P04PY024	13,230	m2	Placa yeso Glasroc F 13	23,50	310,91
P04RR040	25,520	kg	Mortero hidrófugo revoco CSIII-W1	0,56	14,29
P04SB060	5,910	m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.100mm	32,27	190,72

## LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P04SC210	78,160	m2	Panel fachada ACH e=80mm LDR tipo M	31,20	2.438,59
Grupo P04 .....					<b>2.989,26</b>
P05CGP310	40,676	m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	11,87	482,82
P05CW010	10,200	ud	Tornillería y pequeño material	0,23	2,35
P05CW030	78,160	ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,52	40,64
P05EE020	35,926	ud	Placa arc.exp. armada 100x50x6	5,13	184,30
P05FWT070	17,440	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	1,06	18,49
P05TWV200	2,289	m	Remate lateral galv 50cm e=8mm	8,97	20,53
Grupo P05 .....					<b>749,13</b>
P06BI060	3,400	m	Sellador Juntodan-E D=15 mm.	1,23	4,18
Grupo P06 .....					<b>4,18</b>
P07TV100	9,660	m2	Panel PEX 60mm	7,20	69,55
P07W900	55,200	ud	Fijación mecánica aislamiento	0,13	7,18
Grupo P07 .....					<b>76,73</b>
P08TB003	167,769	m2	Bald. terrazo 30x30 cm. microg. alta res.	12,89	2.162,54
P08TP100	183,747	m	Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal	2,85	523,68
P08TW010	159,780	m2	Pulido y abri. in situ terrazo	6,72	1.073,72
P08XBH280	55,280	ud	Bordillo homigón monocapa 10x20cm.	2,99	165,29
P08XVH185	10,350	m2	Baldosa ceme.igrniica granallada 30x30cm	25,49	263,82
P08XVT150	33,050	m2	Baldosa china lavada 40x40x3,5	11,60	383,38
P08XW015	43,400	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,25	10,85
Grupo P08 .....					<b>4.583,28</b>
P09ABC133	47,883	m2	Azulejo rústico 20x20 cm.	13,37	640,20
Grupo P09 .....					<b>640,20</b>
P13TP020	132,000	kg	Palastro 20 mm.	0,73	96,36
P13WF010	3,620	m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	140,11	507,20
Grupo P13 .....					<b>603,56</b>
P15GF100	14,400	m	Canaleta UNEX tapa 73071-4	19,00	273,60
P15GT010	14,400	m	Separador h=40 mm.	3,00	43,20
P15GT090	2,880	m	P.p.acces.y piezas especiales	2,42	6,97
Grupo P15 .....					<b>323,77</b>
P17SW130	1,020	m2	Plancha de plomo de 2,5 mm.espesor	55,33	56,44
Grupo P17 .....					<b>56,44</b>
P18GS110	3,000	ud	tuberías y conectores	23,00	69,00
P18WH160	3,000	ud	Juego soportes murales a.inox	26,00	78,00
Grupo P18 .....					<b>147,00</b>
P22TB040	30,000	m.	Cable telefónico de 26 pares 0,5	2,93	87,90
Grupo P22 .....					<b>87,90</b>
P25OU080	6,101	l	Minio electrolítico	9,42	57,47
Grupo P25 .....					<b>57,47</b>
PPLC-84325398	308,530	m²	Lana Mineral Arena 600 espesor 45 o similar	3,15	971,87
PPLC-GRH81200	787,752	m	Cinta juntas	0,06	47,27
PPLC-H9495003	138,839	m	Banda estanca 70	0,54	74,97
PPLC-HEI30601	6,174	u	Cartucho Pegamento Aquaroc®	13,15	81,19
PPLC-JFA92700	185,684	Kg	Pasta de juntas SN	1,25	232,11
PPLC-MEH84003	42,205	m	Rail 48	1,55	65,42
PPLC-MEH84203	118,854	m	Rail 90	2,46	292,38
PPLC-MEH84302	121,562	m	Montante 48	1,89	229,75
PPLC-MEH84402	554,652	m	Montante 70	2,39	1.325,62
PPLC-P0132400	46,305	m²	Rigidur® 13 H BR	20,08	929,80
PPLC-P0158250	613,641	m²	BA 15	6,60	4.050,03
PPLC-P0359250	53,298	m²	PLACOFLAM® PPF 15	11,26	600,14
PPLC-TFC86100	837,900	u	Tornillo THTPF 38 mm	0,06	50,27

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
PPLC-TOH86000	270,120	u	Tornillo TTPC 70	0,04	10,80
PPLC-TOH86100	3.051,560	u	Tornillo TTPF 35	0,03	91,55
PPLC-TOH86130	426,060	u	Tornillo TRPF 13	0,02	8,52
<b>Grupo PPL .....</b>					<b>9.061,69</b>
RACK 3	1,000	u	Panel pasacables con cepillo	15,00	15,00
RACK 4	1,000	u	switch administrativo 32 puertos	800,00	800,00
RACK1	1,000	u	Armario Rack mural 600x450	150,00	150,00
RACK2	1,000	u	Panel de parcheo	50,00	50,00
<b>Grupo RAC .....</b>					<b>1.015,00</b>
U01AA007	69,368	Hr	Oficial primera	20,00	1.387,35
U01AA008	26,247	Hr	Oficial segunda	17,69	464,31
U01AA009	68,318	Hr	Ayudante	15,00	1.024,78
U01AA010	12,070	Hr	Peón especializado	16,30	196,74
U01AA011	495,541	Hr	Peón suelto	16,30	8.077,33
U01AA015	6,340	Hr	Maquinista o conductor	14,10	89,40
U01FA103	8,853	Hr	Oficial 1º encofrador	16,00	141,65
U01FA105	8,853	Hr	Ayudante encofrador	13,20	116,86
U01FA201	1,410	Hr	Oficial 1º ferralla	14,40	20,30
U01FA204	1,410	Hr	Ayudante ferralla	13,20	18,61
U01FJ095	1,710	M2	Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie	8,00	13,68
U01FL003	5,010	M2	Mano obra coloc. tabicón L.H.D.	10,20	51,10
U01FL005	11,600	M2	Mano obra coloc. ladr. macizo 1/2 p.	10,60	122,96
U01FN002	29,070	M2	Mano obra coloc. cerco en tabiques	6,00	174,42
U01FN008	21,180	M2	Mano obra coloc. cerco en 1/2 pie macizo	7,80	165,20
U01FN016	1,490	M2	Mano obra coloc. cerco en 1 c/ vista	8,50	12,67
U01FP501	2,343	Hr	Oficial 1º impermeabilizador	14,50	33,97
U01FP502	2,343	Hr	Ayudante impermeabilizador	12,80	29,98
U01FQ001	5,130	M2	Mano obra tendido yeso P.V.	2,20	11,29
U01FQ101	1,710	M2	Mano obra enfoscado cámaras	1,60	2,74
U01FR013	55,500	Hr	Peón ordinario construcción	14,30	793,65
U01FU005	54,480	M2	Mano de obra colocación azulejo	8,40	457,63
U01FV001	21,556	Hr	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	30,00	646,68
U01FV010	10,240	Hr	Oficial 1º carpintero	20,00	204,80
U01FX001	10,966	Hr	Oficial cerrajería	20,00	219,32
U01FX003	8,715	Hr	Ayudante cerrajería	14,00	122,01
U01FY002	0,920	Hr	Ayudante gasista	16,00	14,72
U01FY105	7,400	Hr	Oficial 1º fontanero	20,00	148,00
U01FY110	1,000	Hr	Ayudante fontanero	14,00	14,00
U01FY205	3,900	Hr	Oficial 1º calefactor	20,00	78,00
U01FY208	3,300	Hr	Ayudante calefacción	14,00	46,20
U01FY630	48,770	Hr	Oficial primera electricista	20,00	975,40
U01FY635	31,170	Hr	Ayudante electricista	14,00	436,38
U01FZ101	47,483	Hr	Oficial 1º pintor	20,00	949,67
U01FZ105	47,483	Hr	Ayudante pintor	14,00	664,77
U01FZ303	5,495	Hr	Oficial 1º vidriería	20,00	109,90
U01FZ305	2,640	Hr	Ayudante vidriería	12,60	33,26
<b>Grupo U01.....</b>					<b>18.069,71</b>
U02AK001	16,288	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	2,40	39,09
U02AK010	23,892	Hr	Martillo eléctrico	1,60	38,23
U02AP001	0,435	Hr	Cortadora hgón. disco diamante	4,40	1,91
U02FA001	0,532	Hr	Pala cargadora 1,30 M3.	15,00	7,97
U02FK205	29,822	Hr	Mini retroexcavadora	20,00	596,43
U02JA003	5,809	Hr	Camión 10 T. basculante	23,80	138,25
U02JX002	22,572	Hr	Dúmpster de 0,5 m3 hidráulico	2,52	56,88
U02LA201	0,813	Hr	Hormigonera 250 l.	0,92	0,75
<b>Grupo U02.....</b>					<b>879,52</b>
U04AA001	118,796	M3	Arena de río (0-5mm)	18,00	2.138,32
U04AA101	0,203	Tm	Arena de río (0-5mm)	12,00	2,43
U04AF150	0,405	Tm	Garbancillo 20/40 mm.	17,40	7,05

## LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
U04CA001	0,346	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	103,87	35,92
U04CF005	0,054	Tm	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	213,60	11,64
U04CK001	54,480	Kg	Cemento Adhesivo	0,43	23,43
U04CK011	377,763	Kg	Cemento cola ferma gris	0,14	52,89
U04GA005	0,658	Tm	Yeso negro	61,20	40,25
U04MA723	9,210	M3	Hormigón HA-25/P/20/ Ila central	53,24	490,34
U04PQ001	1,260	Lt	Sika Parement	1,97	2,48
U04PY001	0,929	M3	Agua	1,51	1,40
<b>Grupo U04.....</b>					<b>2.806,15</b>
U05AG002	10,000	MI	Tubería PVC sanitario D=110	2,89	28,90
U05AG025	175,200	Ud	P.p. de acces. tub. PVC	9,20	1.611,84
U05AG031	11,600	Ud	Abrazadera tubo PVC D=110	1,13	13,11
U05AG040	0,080	Kg	Pegamento PVC	9,97	0,80
U05DA060	1,000	Ud	Tapa H-A y cerco met 60x60x6	11,25	11,25
U05DA080	1,000	Ud	Tapa H-A y cerco met 50x50x6	9,15	9,15
U05DA405	1,000	Ud	Arqueta sw Toma de Tierra	20,00	20,00
<b>Grupo U05.....</b>					<b>1.695,05</b>
U06AA001	4,336	Kg	Alambre atar 1,3 mm.	1,35	5,85
U06DA010	5,883	Kg	Puntas plana 20x100	2,00	11,77
U06GG001	148,838	Kg	Acero corrugado B 500-S	0,68	101,21
U06GJ001	19,351	Kg	Acero corrugado B 500-S prefor.	0,72	13,93
U06HA020	33,096	M2	Mallazo electrosoldado 15x15 d=8	3,80	125,76
U06MG010	5,230	M2	Plancha nervometálica 0,8 mm.	5,09	26,62
U06SA610	3.756,764	Kg	Acero en tubular S275J0	1,33	4.996,50
<b>Grupo U06.....</b>					<b>5.281,64</b>
U07AI001	0,164	M3	Madera pino encofrar 26 mm.	145,66	23,87
U07AI505	25,600	MI	Baquetón de pino 3,5x2 con forma	1,71	43,78
<b>Grupo U07.....</b>					<b>67,64</b>
U10DA001	751,200	Ud	Ladrillo cerámico 24x12x7	0,06	45,07
U10DG003	384,150	Ud	Ladrillo hueco doble 25x12x9	0,09	34,57
<b>Grupo U10.....</b>					<b>79,65</b>
U13NA005	0,385	MI	Guardavivos chapa galvanizada	1,12	0,43
<b>Grupo U13.....</b>					<b>0,43</b>
U15AM523	11,000	Ud	Dieléctrico	2,00	22,00
U15HA445	1,796	M2	Placa pol. extruido WALLMATE CW 60	14,31	25,69
U15HG020	1,280	Kg	Espuma poliuretano	5,82	7,45
<b>Grupo U15.....</b>					<b>55,14</b>
U16DB007	10,307	M2	Lámina Danopol FV 1,2 mm.	8,70	89,67
U16DD211	0,059	Kg	Revestimiento epoxy Sikagard 136 DV	13,89	0,82
U16GA101	3,748	Lt	Adhesivo a soporte PVC PG-50	6,37	23,87
U16GA201	0,469	Kg	Adhesivo soldador PVC PG-30	7,39	3,46
U16GA301	0,469	Kg	Sellante líquido de PVC PG-40	8,35	3,91
<b>Grupo U16.....</b>					<b>121,74</b>
U17DD005	4,213	MI	Rodapié inox. 6mm H=10 cm	25,00	105,32
<b>Grupo U17.....</b>					<b>105,32</b>
U18AA600	57,204	M2	Azulejo blanco hasta 20x20cm	6,00	343,22
<b>Grupo U18.....</b>					<b>343,22</b>
U19AA030	16,845	Ud	Precerco pino 2ª 90x35 mm	13,60	229,09
U19AD230	16,845	Ud	Cerco pintar/lacar 90x30 mm	17,38	292,76
U19QA010	169,952	MI	Tapajuntas pino pintar 70x15	1,27	215,84
U19XE210	0,800	Kg	Adhesivo de contacto	3,51	2,81
U19XG010	3,640	Ud	Cerradura p. entrada "Tesa"	14,70	53,51
U19XG510	0,500	Kg	Resina epoxi	2,45	1,23
U19XG710	1,000	Ud	Pasador latonado 15cm	7,10	7,10
U19XI115	54,144	Ud	Pernio latonado 9,5 cm.	0,60	32,49

## LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
U19XI275	14,000	Ud	Pern.latonado antipalan. 14cm	2,40	33,60
U19XK510	156,400	Ud	Tornillo acero 19/22 mm.	0,03	4,69
<b>Grupo U19.....</b>					<b>873,11</b>
U22AA171	1,680	M2	Puerta cortafuego EI2/90/C5	70,00	117,60
U22AD105	5,190	M2	Cerco f.80x50 chapa pleg./gal	28,89	149,94
U22AI102	9,000	MI	Baranda escalera tubo 50 acero inoxidable	150,00	1.350,00
U22AL501	8,000	M2	Rejillas de ventilación i/fijaciones	65,00	520,00
U22MA108	4,130	M2	Chapa larimada inox. 5-7mm	160,00	660,80
<b>Grupo U22.....</b>					<b>2.798,34</b>
U23MC005	5,333	M2	U-GLAS armado (41+262+41) de 6 mm.	67,05	357,56
U23OV510	15,840	MI	Sellado con silicona incolora	0,85	13,46
U23OV520	7,920	Ud	Materiales auxiliares	1,26	9,98
U23PA005	1,207	M2	Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 3 mm	50,00	60,36
<b>Grupo U23.....</b>					<b>441,37</b>
U24WA005	22,500	MI	Tubo Uponor Pex 16x1,8 mm.	1,50	33,75
U24WA010	9,000	MI	Tubo Uponor Pex 20x1,9 mm.	1,82	16,38
U24WD005	3,000	Ud	Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16	4,77	14,31
U24WD245	9,000	Ud	Codo base fijac. Uponor plást. Q&E 16x1/2"	4,25	38,25
U24WD505	6,000	Ud	Uponor Q&E placa fij. para tabiquería seca	2,90	17,40
U24WJ005	3,000	Ud	Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16	12,14	36,42
U24WJ010	3,000	Ud	Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20	12,14	36,42
U24WM005	18,000	Ud	Anillo Uponor Q&E 16	0,44	7,92
U24WM010	9,000	Ud	Anillo Uponor Q&E 20	0,48	4,32
<b>Grupo U24.....</b>					<b>205,17</b>
U25AA001	5,100	MI	Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329	0,82	4,18
U25AA005	1,400	MI	Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329	2,04	2,86
U25AA006	9,000	MI	Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329	2,82	25,38
U25DD005	2,000	Ud	Manguito unión h-h PVC 90 mm.	4,27	8,54
U25XC006	3,000	Ud	Válvula PVC c/sifón botella	7,55	22,65
U25XC101	1,000	Ud	Valv.recta lavado/bide c/tap.	2,50	2,50
U25XC250	3,000	Ud	Curva a 90° diámetro 110 mm.	10,01	30,03
U25XC401	1,000	Ud	Sifón tubular s/horizontal	3,94	3,94
<b>Grupo U25.....</b>					<b>100,08</b>
U26AG001	4,000	Ud	Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando	3,77	15,08
U26AR003	4,000	Ud	Llave de esfera 3/4"	10,00	40,00
U26GA323	1,000	Ud	Mezclador lavabo Victoria Plus	42,50	42,50
U26XA001	4,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm.	1,00	4,00
U26XA011	1,000	Ud	Florón cadencia tapón	1,93	1,93
<b>Grupo U26.....</b>					<b>103,51</b>
U27FA003	1,000	Ud	Lavamanos Ibis de 44x31 blanco	24,40	24,40
U27LD055	2,000	Ud	Inodoro Dama Senso t. bajo blanco	303,00	606,00
U27VF605	2,000	Ud	Portarrollos Roca Dobra empotrar	14,20	28,40
U27VL002	3,000	Ud	Escobilla inodoro	12,00	36,00
U27VL010	1,000	Ud	Dosificador jabón 0.35L. Fumé.	19,53	19,53
U27XA110	2,000	Ud	Secamanos c/pulsador Saniflow E-88	315,00	630,00
U27XH025	1,000	Ud	Dosifi. de jabón antivandálico inox.	51,50	51,50
U27XL005	1,000	Ud	Dispensador de papel rollo 250 m.	23,85	23,85
<b>Grupo U27.....</b>					<b>1.419,68</b>
U28AF202	11,000	MI	Tubería cobre rígido 16/18	4,21	46,31
U28AJ103	3,850	Ud	Codo cobre 18 mm.M/H	0,58	2,23
U28AJ203	1,320	Ud	Te cobre 18 mm.H	0,53	0,70
U28DS105	2,000	Ud	Separador aire FLAMCOVENT 3/4"	68,00	136,00
<b>Grupo U28.....</b>					<b>185,24</b>
U30GA001	9,000	MI	Conductor cobre desnudo 35mm2	4,02	36,18
U30GA010	9,000	Ud	Pica de tierra 2000/14,3 i/bri	13,60	122,40
U30JA008	75,000	MI	Conductor 0,6/1Kv 2x1,5 (Cu)	0,78	58,50

## LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
U30JA012	150,000	MI	Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu)	1,11	166,50
U30JW001	135,000	MI	Conductor rígido 750V;1,5(Cu)	0,32	43,20
U30JW002	768,000	MI	Conductor rígido 750V;2,5(Cu)	0,54	414,72
U30JW120	192,000	MI	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,59	113,28
U30JW201	150,000	MI	Tubo acero rosc. M 20/gp5	3,71	556,50
U30JW900	41,000	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,40	16,40
U30JW905	105,000	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,40	42,00
U30KA001	9,000	Ud	Mecanismo Interruptor JUNG-501 U	4,26	38,34
U30KA006	9,000	Ud	Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591	1,74	15,66
U30KA062	9,000	Ud	Marco simple JUNG-AS 581	1,14	10,26
U30NV382	27,000	Ud	Portalámparas para obra	0,72	19,44
U30OC520	32,000	Ud	KIT 4"Schuko" +2RJ45	48,00	1.536,00
<b>Grupo U30.....</b>					<b>3.189,38</b>
U31AO005	10,000	Ud	Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N1	33,13	331,30
U31AO050	10,000	Ud	Cjto. etiquetas y peq. material	3,18	31,80
<b>Grupo U31.....</b>					<b>363,10</b>
U34AB050	1,000	Ud	Ascen. sin c/m 2 pard. 8 pers	18.444,00	18.444,00
U34AS040	1,000	Ud	Incremento llave uso restringido	114,00	114,00
U34AS200	1,000	Ud	Incremento maniobra de bomberos	210,00	210,00
<b>Grupo U34.....</b>					<b>18.768,00</b>
U35AA006	2,000	Ud	Extintor polvo ABC 6 Kg.	43,27	86,54
U35MA005	1,000	Ud	Placa señaliz.plástic.297x210	10,04	10,04
U35MC005	2,000	Ud	Pla.salida emer.297x148	8,20	16,40
<b>Grupo U35.....</b>					<b>112,98</b>
U36CA013	96,270	Lt	Pintura plástica mate agua Alphatex Mate SF	10,18	980,03
U36EA101	0,575	Lt	Imprimación acrílica Rubbol BL Primer	15,31	8,81
U36GC018	1,360	Lt	Esmalte-laca agua interior Rubbol BL Magura	26,24	35,67
U36IA010	35,779	Lt	Minio electrolítico	9,50	339,90
U36IA060	12,030	Kg	Pintura decapante	7,10	85,41
<b>Grupo U36.....</b>					<b>1.449,82</b>
U37BA002	5,000	Hr	Excavadora de neumáticos	31,27	156,35
<b>Grupo U37.....</b>					<b>156,35</b>
U43AK234	238,500	MI	Canal 66 60x150 mm. Ref: 66150	13,65	3.255,53
U43AK282	477,000	MI	Separador H=60 mm.	2,13	1.016,01
U43AK292	345,825	Ud	P.P. Accesorios y elem. acab. C73 60x1	3,04	1.051,31
U43HR260	1.203,400	MI	Cable RJ45 UTP. cat 6	0,30	361,02
<b>Grupo U43.....</b>					<b>5.683,86</b>
m001OB200	1,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,36	19,36
<b>Grupo m00 .....</b>					<b>19,36</b>
mP01D150	2,000	ud	Pequeño material	1,25	2,50
<b>Grupo mP0.....</b>					<b>2,50</b>
mP13I110	1,005	m	Manilla y placa adaptada 180x180mm	30,00	30,15
mP15GE020	135,000	m	Tubo PVC rígido M20/gp7	1,24	167,40
mP17SV060	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,15	3,15
mP17XT010	3,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,57	10,71
mP18CB110	1,000	ud	Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.	124,75	124,75
mP18GL070	1,000	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	177,80	177,80
mP18GW010	3,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,90	5,70
mP18IE010	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	594,54	594,54
mP18LX010	1,000	ud	Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos	511,44	511,44
<b>Grupo mP1.....</b>					<b>1.625,64</b>
mq04res010cg	3,563	Ud	Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuos	96,00	342,07
mq04res010eg	0,372	Ud	Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuos	155,99	57,97
<b>Grupo mq0.....</b>					<b>400,03</b>

## LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
<hr/>					
Resumen					
<hr/>					
			Mano de obra .....		33.710,07
			Materiales .....		77.603,65
			Maquinaria .....		2.561,47
			Otros .....		5.516,37
			<b>TOTAL .....</b>		<b>110.514,16</b>

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**



# RESUMEN DE PRESUPUESTO

PBE de nuevo ascensor y varios- CEIP Antonio Machado- Valladolid

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS .....	9.668,56	8,10
2	RED DE SANEAMIENTO .....	421,29	0,35
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA .....	14.739,44	12,35
4	ALBAÑILERÍA Y FÁBRICAS .....	18.181,78	15,23
5	CUBIERTAS .....	1.050,20	0,88
6	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .....	420,26	0,35
7	FALSOS TECHOS .....	459,02	0,38
8	SOLADOS Y ALICATADOS .....	12.770,50	10,70
9	CARPINTERÍA .....	3.058,37	2,56
10	VIDRIOS.....	518,87	0,43
11	CERRAJERÍA .....	2.033,79	1,70
12	PINTURA Y DECORACIÓN .....	2.215,28	1,86
13	INSTALACIONES .....	26.424,36	22,14
14	ASCENSOR .....	20.858,53	17,47
15	GESTIÓN DE RESIDUOS .....	2.006,72	1,68
16	LIMPIEZA Y ACCESORIOS.....	2.177,21	1,82
17	SEGURIDAD Y SALUD .....	2.369,53	1,98
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>119.373,71</b>	
13,00 % Gastos generales.....		15.518,58	
6,00 % Beneficio industrial .....		7.162,42	
SUMA DE G.G. y B.I.		22.681,00	
21,00 % I.V.A. ....		29.831,49	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>171.886,20</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>171.886,20</b>	


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

, a julio 2021.

El promotor

La dirección facultativa

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID**



SITUACIÓN EN VALLADOLID  
ESCALA S/E



REF. CATASTRAL 8030317UM5183A0001EK  
ESCALA 1/1000

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



**Junta de  
Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO

Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021



C/ Manuel Azóña, 15, 1º D. 47014 Valladolid

01














ALZADO NOROESTE




ALZADO SUROESTE



SECCIÓN A



SECCIÓN B



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



**Junta de  
Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación

ALZADOS Y SECCION ESTADO ACTUAL




Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021  
E=1/100






04







C/ Manuel Azaña, 15 , 1º D. 47014 Valladolid



ESTADO REFORMADO		SUPERFICIES ÚTILES (m²)	SUPERFICIES CONSTRUIDAS (m²)
PLANTA BAJA	EXTERIOR CUBIERTO	16.65	16.65
	CAJA ASCENSOR	6.91	6.91
	ASEO PROFESORES	6.22	
	CGD	2.70	
	BAÑO ACCESIBLE	6.40	
	MULTIUSOS	62.55	
	DESPACHO	15.80	
	ORIENTACIÓN	14.51	
	JEFATURA	9.89	
	SECRETARÍA	9.46	
	PASILLO	22.16	168.44
PLANTA PRIMERA	PASILLO	14.29	14.50
PLANTA SEGUNDA	PASILLO	14.29	14.50
TOTAL		201.82	221.00




PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID




PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID






REPLANTEO FOSO Y LOSAS RESPECTO ELEMENTOS EN PLANTA BAJA Y CIMIENTOS ESTADO ACTUAL

- Perímetro de elementos a demoler (escalera, rampa, pavimentos y encintados)
- Perímetro Paños fachada edificio
- ▨ Pilar de Hormigón existente
- ▨ Perímetro foso




REPLANTEO LOSAS, ARRANQUES DE ESTRUCTURA ASCENSOR Y ELEVACIÓN RAMPA Y ESCALERA

- Perímetro de rampa a elevar con palomeros, (cota acabado)
- Perímetro Paños fachada edificio




REPLANTEO ARRANQUE ESTRUCTURA ASCENSOR PLANTA BAJA (E=1/50)

- ✚ Forjado capa compresión 5 cm sobre rasilla y palomeros apoyados en solera de hormigón armado
- ▨ Fábrica 1/2 pie ladrillo perforado
- Perímetro Paños fachada edificio
- ▨ Estructura pilares edificio o columnas exteriores
- Proyección perímetro foso
- ▨ Pilar estructural #120.6 sobre chapa 250x250x20mm subestructura #100.6




PLANTA BAJA COTA +0,54 m


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID




SECCIÓN ESTRUCTURAL




ALZADO LATERAL




ALZADO FRONTAL



PLANTA ACCESO TIPO



PLANTA BAJOCUBIERTA - CUELGUES




PLANTA CUBIERTA

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL DB SE AE						
MATERIAL	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	LÍMITE ELÁSTICO (N/mm <sup>2</sup> )	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD	
ACERO ARMADURAS	CIMENTACIÓN FORJADO	B 400 S B 500 S	420/520	NORMAL	1.60	1.15
ACERO LAMINADO	TODOS LOS PERFILES	S 275 JR	275	NORMAL	1.33	0.9
ACERO CONFORMADO	TODOS LOS PERFILES	S 235 JR	235	NORMAL	1.33	0.9

RECURRIMIENTOS NOMINALES	
1. recubrimiento superior libre 5 cm	
2. recubrimiento lateral contacto terreno > 5 cm	
3a. recubrimiento inferior contacto terreno > 5 cm	
3b. recubrimiento con hormigón de espesor > 5 cm	
3c. recubrimiento con hormigón de espesor > 5 cm	
DATOS GEOTÉCNICOS	terreno: subtipo del terreno considerado: <b>valerit 200g/cm<sup>3</sup></b>

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08						
HORMIGÓN						
ELEMENTO ESTRUCTURAL	Tipo de hormigón	Nivel de control	Recubrimiento nominal (mm)		Coef. parciales de seguridad (γ)	
Cimentación	HA-25/B/40/Ba	ESTADÍSTICO	50	50	50	Situación persistente
Muros	HA-25/B/20/Ba	ESTADÍSTICO	30	-	-	1.50
Pilares	HA-25/B/20/Ba	ESTADÍSTICO	30	-	-	Situación accidental
Vigas/Forjados	HA-25/B/20/Ba	ESTADÍSTICO	30	30	30	1.30
ACERO						
ELEMENTO ESTRUCTURAL	Tipo de acero	Nivel de control	Recubrimiento nominal (mm)		Coef. parciales de seguridad (γ)	
Cimentación	B 400 S	NORMAL	50	50	50	Situación persistente
Muros	B 500 S	NORMAL	30	-	-	1.15
Pilares	B 500 S	NORMAL	30	-	-	Situación accidental
Vigas/Forjados	B 500 S	NORMAL	30	30	30	1.00
EJECUCIÓN						
Coeficientes parciales de seguridad para Estados Límite Últimos						
Nivel de control de la ejecución	TIPO DE ACCIÓN	Situación persistente o transitoria		Situación accidental		Coef. parciales de seguridad (γ)
		El. favorable	El. desfavorable	El. favorable	El. desfavorable	
NORMAL	Permanente	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.35	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.00	Situación persistente
	Prefabricado	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.00	
	Permanente de valor no constante	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.50	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.00	
	Variable	γ <sub>s</sub> = 0.00	γ <sub>s</sub> = 1.50	γ <sub>s</sub> = 0.00	γ <sub>s</sub> = 1.00	
Accidental	Accidental	-	-	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.00	Situación accidental
	Accidental	-	-	γ <sub>s</sub> = 1.00	γ <sub>s</sub> = 1.00	

- Correas de cubierta - tubo cuadrado 60.6 / 1m
- IPE-100
- HEB-120
- Angular apoyo L 120-12, anclajes mediante tacos hilti cada 15cms al tresbolillo
- Tubo cuadrado 80.6
- Pilares tubo cuadrado 120.6
- Cruces de San Andrés Ø20
- Forjado de chapa colaborante 60.08 min. 8 cm capa de compresión hasta nivel de acabado
- Acabado de suelo de chapa lagrimada inoxidable mate de 5 - 7mm de espesor
- Muro de hormigón armado de 30cms de espesor
- Armadura interior de muro formada por cuadrícula de Ø12/20cm
- Armadura exterior de muro formada por cuadrícula de Ø12/20cm
- Losa de cimentación de 60cm de espesor-adosada a cimientos existentes
- Armadura superior de losa formada por cuadrícula de Ø12/30cm
- Armadura inferior de losa formada por cuadrícula de Ø12/19cm
- Hormigón ciclópeo hasta cota de cimentación de foso
- Placa de anclaje de pilares empotrado con 2 anclajes por lado con garrota, de Ø20 de 40cm de longitud . Dimensiones de la placa 250x250x20mm y distancia de agujeros a borde 50mm.
- Cerramiento de panel Sandwich
- Estructura auxiliar de correas horizontales de cerramiento de chapa tubo cuadrado 60.6 (distancias según plano de estructura auxiliar)
- Estructura auxiliar de pilar para anclaje de correas de cerramiento formado por tubo cuadrado 100.6
- Cimentación existente.
- Losa para tabiques palomeros planta baja
- 1/2 pie de ladrillo perforado
- Aplacado de gres equivalente al actual
- Rasillón sobre tabique palomero y mortero de compresión
- Perfil tubular 60.40.2 de apoyo remate superior fábrica.
- Babero, vierteaguas chapa galvanizada.
- Anclaje de angular mediante tacos hilti cada 15cms al tresbolillo para soportar un cortante de 330Kg por anclaje.
- Placa de anclaje a forjado en apoyo semiempotrado con 4 anclajes por lado de Ø14 de 21cm de longitud o taco hilti similar. Dimensiones de la placa 250x250x20mm y distancia de agujeros a borde 25mm.



**Junta de Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación

ESTRUCTURA ASCENSOR





Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021  
E=1/50



C/ Manuel Azaña, 15, 1º D. 47014 Valladolid

08



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



**Junta de  
Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación

SUBESTRUCTURA Y PANELADO


Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021  
E=1/50




C/ Manuel Azóña, 15, 1º D. 47014 Valladolid

09




PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA E: 1/100


- SOLADO CHINA LAVADA A LEVANTAR Y ZONA DE ELEVACIÓN TABIQUES PALOMEROS POSTERIOR
- TABIQUERÍA O CERRAMIENTO A DEMOLER
- SOLADO TERRAZO A LEVANTAR
- CARPINTERÍAS A LEVANTAR, A SUSTITUIR O RETIRAR
- RADIADORES A RETIRAR
- SOLADO Y SOLERA A LEVANTAR



PLANTA BAJA E: 1/100




PLANTA PRIMERA COTA +3,80 m  
PLANTA PRIMERA COTA +7,11 m




PLANTA BAJA COTA +0,54 m

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



PLANTA BAJA - e : 1/100






2 x V2  
Fijo planta baja  
Vídrio U-Glass en  
cámara  
Carpintería en bastidor  
de aluminio

P1 EI- 45-C5

11xP2  
Puertas reutilizadas  
Cambio de manilla por  
manilla con placa y  
apertura según plano  
BAÑOS pintar color  
similar al resto

V1  
Ventana reutilizada del  
despacho en planta  
baja

 P1 EI-45-C5 puerta CGD, colocación de dintel, ladrillo hueco guarnecido al interior y un panelado reutilizado de color a elegir por DF para mantener la estética del centro



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



**Junta de  
Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación

MEMORIA DE CARPINTERÍAS

Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021  
E=1/50



C/ Manuel Azóña, 15 , 1º D. 47014 Valladolid

11



## 1.-SOLADOS:

- 1.1-Terrazo microchina similar al resto planta
- Tendido sobre regularización 2 cm
- 1.2- Acabado de hormigón con canto lavado existente
- 1.3-Chapa lagrimada de acero inoxidable 5-7mm sobre PYL ignífugo 25mm
- 1.4-Solado gres pieza entera a decidir DF
- 1.5-Pavimento prefabricado baldosa granítica granallada encintado con bordillo recto
- 1.6-Solado de gres resbaladidad superior a 2
- 1.7-Baldosa china lavada 40x40

## 2.-REVESTIMIENTOS VERTICALES INTERIORES:

- 2.1-Placa yeso laminado (PYL) ignífuga, autoportante doble placa 15 mm + LM 6cm
- Pintura plástica lavable color a decidir DF
- 2.2-Tabique de con doble placa de yeso laminado en ambas caras aislado con LM 6cm
- Pintura plástica lavable color a decidir DF
- 2.3-Tabique de con doble placa de yeso laminado en ambas caras aislado con LM 6cm
- Alicatado a decidir DF
- 2.4-Placa yeso laminado (PYL) ignífuga, doble placa 15 mm + LM 6cm
- Pintura plástica lavable color a decidir DF

## 3.-SOLUCIÓN TECHOS INTERIORES:

- 3.1-Solución 2.2 (PYL 25mm) colgada de estructura principal.
- Pintura plástica lavable color a decidir DF

## 4.-ACRISTALAMIENTO:


- Vidrio impreso translúcido de perfil en "U" U-GLAS o equivalente, colocación en cámara
- Bastidor perimetral de perfil en "U" de acero

## 5.-REVESTIMIENTO VERTICAL EXTERIOR:


- 5.1- Plaqueta cerámica equivalente hasta igualar revestimientos contiguos
- 5.2-Panel sandwich 6cm con panel chapa lisa color (RAL 3005) o equivalente
- Anclado a subestructura con su modulación vertical.
- Sin junta vertical (sólo en esquina)

## 6.-CUBIERTA


- Panel sandwich grecado lacada 10 cm PEX.
- Remate paneles cerramiento por debajo del alero del edificio.
- Vierdeaguas chapa RAL 3005 o equivalente



Plantas primera y segunda



Planta baja



6.-CUBIERTA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



**Junta de  
Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación

MEMORIA DE ACABADOS

Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021  
E=1/100



C/ Manuel Azóña, 15, 1º D. 47014 Valladolid

12

SANEAMIENTO EXTERIOR

(x,y,z) (superficie desagüe, aparatos, inodoros)

CONDUCCIÓN P.V.C., pend. mínima 1,5%

CANALÓN EXISTENTE

BAJANTE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

ARQUETA NUEVA

ARQUETA EXISTENTE

PCI

Extintor existente desplazar

EI 45 C-5 PUERTA DE ACCESO A CGP

E-Im Luminaria emergencia

BAJA TENSIÓN

CGD SECUNDARIO ASCENSOR

CGD PRINCIPAL COLEGIO

Reutilización luminaria flurescente cambiando a lámpara LED T8, >92lm/W; IP-20 - 4000k

Downlight LED -28w/2117lm

Detector de presencia

Interruptor sencillo

Base enchufe 16A

Placa 4 schuko +2 RJ 45

Rack

Rejiban metálico

CALEFACCIÓN

NUEVA UBICACIÓN RADIADOR EXISTENTE

Tubería vista

Tubería Cu visto ida Ø3/4 con purgador


Tubería Cu visto retorno Ø3/4 con purgador

Conexión soldada a red del edificio


Llaves de esfera en conexión con distribución

FONTANERÍA

Instalación de PE reticulado en tabiquería seca



Plantas primera y segunda




CUBIERTA



Planta baja

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



Junta de Castilla y León

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación


MEMORIA DE INSTALACIONES

Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez


JULIO 2021  
E=1/50



C/ Manuel Azaña, 15, 1º D. 47014 Valladolid






PLANTA 2



PLANTA 1

#### TELECOMUNICACIONES

-  Placa 4 schuko +2 RJ 45
-  Rack
-  Rejiban metálico

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



**Junta de  
Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación

TELECOMUNICACIONES PLANTA 2

Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021  
E=1/50



13.1




C/ Manuel Azóña, 15 , 1º D. 47014 Valladolid




1. Solera acerado
2. Acerado baldosa china lavada 40x40cm gris sobre 2 cm de mortero
3. Aplacado cerámico
4. Ladrillo perforado
5. HM-15 limpieza relleno hasta - 2,50 m apoyo cimentación
6. Foso formado por:  
Losa armada de cimentación HA-25 de 60cm de espesor  
Muro de HA-25 30cms de espesor armados encofrado doble cara
7. Muros palomeros separados <50 cm a ejes. Misma solución en escalera y rampa
8. Rasilla
9. Capa compresión HA-25, 5 cm Ø5/15cm
10. Aislante PEX 6 cm cond> 0,4w/m²K
11. Mortero hidrófugo 1,5 cm
12. Cubierta chapa sandwich 12cm grecada lacada RAL 9002
13. Albardilla chapa lacada con goterón
14. Vienteaguas chapa lacada con goterón
15. Bastidor acero en U para U-Glass en Cámara
16. Estructura auxiliar de correas horizontales del cerramiento sandwich # 60.6, distancia según plano de estructura auxiliar
17. Panel sandwich lacado RAL 3005 o equivalente, e=8 cm.
18. Estructura paso HEB 120
19. Suelo de chapa lagrimada inoxidable mate de 5 - 7mm de espesor
20. Angular de apoyo L 120.12
21. PYL 25mm anti fuego>R60
28. Anclaje de angular mediante tacos hilti cada 15cms al tresbolillo para soportar un cortante de 330Kg por anclaje.



DETALLE 3



DETALLE 1



DETALLE 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



**Junta de  
Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación


Detalle constructivo

Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021  
E=1/20



C/ Manuel Azaña, 15, 1º D. 47014 Valladolid



PLANTA BAJA ESTADO ACTUAL  
ESCALA 1/200

- ✕ BAJANTES DE ESCOMBROS
- Ⓡ CONTENEDORES DE RECICLADO DISPUESTOS POR EL AYTO.
- Ⓥ ACOPIO DE MATERIAL A VALORIZAR
- ⓔ ACOPIO DE MATERIAL A ELIMINAR
- Ⓡⓐ ACOPIO DE MATERIAL PARA RECICLADO
- ZONA DE OBRA



EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO  
ESCALA 1/1000

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO ASCENSOR , MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE LA VIVEINDA DEL CONSERJE EN C.E.I.P. ANTONIO MACHADO DE VALLADOLID



**Junta de  
Castilla y León**

Delegación Territorial de Valladolid  
Dirección Provincial de Educación

EGR

Técnico Redactor  
Luis Antonio Guerrero Sánchez

JULIO 2021



C/ Manuel Azóña, 15, 1º D. 47014 Valladolid